

Nr postępowania: 271.28..2023

Postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. (tryb podstawowy bez negocjacji)
pn. „Prace remontowe w budynku nr 521 w Lipnicy Wielkiej”

LIPNICA WIELKA, 14.12.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA LIPNICA WIELKA

NIP: 7352841452

ADRES: 34-483 LIPNICA WIELKA 518

DO WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prace remontowe w budynku nr 521 w Lipnicy Wielkiej”

PYTANIE 1

Czy drzwi wejściowe od strony przedszkola będą wymieniane na nowe - brak informacji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ 1

Drzwi wejściowe od strony przedszkola (drzwi zewnętrzne z pom. 1.18) nie są do wymiany na obecną chwilę (odbiór częściowy)

PYTANIE 2

Czy drzwi przejściowe między przedszkolem a Domem Ludowym mają być montowane - brak informacji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ 2

Drzwi przejściowe między przedszkolem a Domem Ludowym (pomiędzy pom. 1.18 a 1.16) mają być zamontowane w nowo postawionej ścianie (EI15)

PYTANIE 3

Pozycja nr 50 w przedmiarze robót, ilość drzwi nie zgadza się z m2

ODPOWIEDŹ 3

Przesyłamy w załączniku zmieniony przedmiar

PYTANIE 4

Czy na poziomie -1 powinny zostać zamontowane drzwi szklane- dymoszczelne z automatem domykającym - brak informacji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ 4

Na poziomie -1 (piwnica) pomiędzy pom. 0.1 a 0.2 mają być wstawione drzwi jednoskrzydłowe pełne w klasie EI30 dymoszczelne z automatem domykającym.

PYTANIE 5

Wejście do budynku - czy na drzwiach mają być automaty przeciwpożarowe (przy uruchomieniu alarmu mają się automatycznie otworzyć) - brak informacji w przedmiarze robót

Nr postępowania: 271.28..2023

Postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. (tryb podstawowy bez negocjacji)
pn. „**Prace remontowe w budynku nr 521 w Lipnicy Wielkiej**”

ODPOWIEDŹ 5

Na drzwiach wejściowych do klatki (pom. 1.17) mają być zamontowane automaty przeciwpożarowe. Drzwi powinny zostać wyposażone w automatyczne siłowniki sterowane z systemu oddymiania klatki schodowej.

PYTANIE 6

Pozycja nr 51 - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 - gdzie powinny zostać zamontowane, w projekcie nie zostały oznaczone

ODPOWIEDŹ 6

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 zostały już zamontowane na kondygnacji poddasza 1 bezpośrednio z klatki schodowej na korytarz (pom. 2.6), roboty nie wymagane,

PYTANIE 7

Czy na szerokości elewacji przeciwpożarowej ma być zamontowana podprzybitka metalowa (z blachy falowanej) - brak informacji w przedmiarze robót

ODPOWIEDŹ 7

Na szerokości elewacji przeciwpożarowej trzeba zamontować podbitkę z materiału niepalnego – podbitka metalowa (z blachy falowanej) jest zgodna z wymogami p.poż.

Niniejsze pismo stanowi integralną część swz i dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Pozostałe zapisy swz pozostają bez zmian. Do dokumentacji technicznej dołączono nowy przedmiar.

Mateusz Lichosyt
Wójt Gminy Lipnica Wielka