

KWIATOWA 2 - WYMIANA DRZWI STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH NA ALUMINIOWE - PRZÓD I TYŁ  
BUDYNKU.kstx

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5 * 2	m2	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2	KNR-W 4-01 0353-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,56 * 2,07	m2	3,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,229</b>
4	KNR 4-01 0108 -09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
5	NNRNKB 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2		
		poz.3	m2	3,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,229</b>
6	KNR 4-01 0920 -20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 4-01 0920 -23 analogia	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale'	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 4-01 0920 -24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2		
		1,0 * 2,05	m2	2,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,050</b>
10	KNR 4-01 0920 -23 analogia	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale'	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR 4-01 0920 -20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR 4-01 0707 -05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		1,05 + 2 * 2,05 + 1,6 + 2,1 * 2	m	10,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,950</b>
13	KNR 4-01 0708 -02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		1,05 + 2 * 2,05 + 1,6 + 2,1 * 2	m	10,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,950</b>
14	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		(1,05 + 2 * 2,05 + 1,6 + 2,1 * 2) * 0,25	m2	2,738	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,738</b>
15	KNR 4-01 1204 -02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		10,0	m2	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>