

BROWARNA 30 M11 1 SZT. - WYMIANA OKIEN.kstx

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 0-19 0930 -09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 UWAGA W CENIE MATERIAŁU UWZGLĘDNIĆ MONTAŻ NAWIEWNIKA AUTOMATYCZNEGO O PRZEPŁYWIE 35 M3	m2		
		1,13 * 1,77	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0535 -08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,18 * 0,2	m2	0,236	
				RAZEM	0,236
4	KNR 4-01 0354 -11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
5	KNR 4-01 0321 -01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł DOTYCZY PODOKIENNIKA WEW. Z PCV WIELOKOMOROWEGO Z ZAKOŃCZENIAMI	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		1,14 + 2 * 1,77	m	4,680	
				RAZEM	4,680
7	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		(poz.6) * 0,25	m2	1,170	
				RAZEM	1,170
8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(poz.6) * 0,25	m2	1,170	
				RAZEM	1,170
9	KNR 4-01 0530 -08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2		
		poz.3	m2	0,236	
				RAZEM	0,236
10	KNR 4-01 0108 -09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0108 -10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000