

OBR. POKOJU 15 - WYMIANA DRZWI DREWNIANYCH ZEWNĘTRZNYCH NA ALUMINIOWE.kstx

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,06 * 2,27	m2	2,406	
				RAZEM	2,406
3	KNR 4-01 0108 -09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
4	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2		
		poz.2	m2	2,406	
				RAZEM	2,406
5	KNR 4-01 0920 -23 analogia	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' <i>Samozamykacz do drzwi typowych Z FUNKCJĄ STOP</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920 -24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0920 -20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0708 -02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		1,06 + 2 * 2,27	m	5,600	
				RAZEM	5,600
9	KNR 4-01 0707 -05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		poz.8	m	5,600	
				RAZEM	5,600
10	KNR-W 2-02 2011-05 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		(poz.8) * 0,25	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
11	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		(poz.8) * 0,25	m2	1,400	
				RAZEM	1,400