

Oznaczenia		PKs	Sk5	Sk4	Sk3	Sk2	Sk1
Rzędne terenu	[m]	50,65	50,90	51,05	51,10	50,80	50,35
Rzędne osi rury	[m]	48,98	48,04	48,20	48,55	48,80	49,05
Głębokość osi rury	[m]	1,67	2,61 2,82	2,85	2,55	2,00	1,30
Odległość	[m]		4,40	11,30	34,65	24,75	24,60
Średnica / Materiał	[m]		ø200PCV	ø200PCV	ø200PCV	ø200PCV	ø200PCV
Spadek	[%]		1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
		0.0	4.40	15.70	50.35	75.10	99.70

UWAGI :

1. PROJEKTUJE SIĘ RURY KANALIZACYJNE, JEDNOLITE, KIELICHOWE PVC-U FIRMY WAVIN.
2. PRZEWODY KANALIZACYJNE UKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.
3. PROJEKTUJE SIĘ STUDZIENKI KANALIZACYJNE PP-ø425 Z WŁĄZEM ŻELIWNYM D400 NP. KACZMAREK
4. PROJEKTUJE SIĘ STUDZIENKI ROZPRĘŻNE Z KRĘGÓW BEETONOWYCH ø1200 Z WŁAZEM ŻELIWNYM D400
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE INSTALOWAC WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ

Adres	dz. nr 90/1, 47/24, 47/39 obręb 0016 SIADŁO GÓRNE gmina Kołbaskowo, powiat Police
Temat rys.	KANALIZACJA SANITARNA GRAW. ROZWINIĘCIE-2
Projektant:	mgr inż. M. Jagodziński upr. proj. nr. 72/Sz/2002
Sprawdzający:	mgr inż. K. Karkoszka upr. proj. nr. ZAP/0104/PWOS/09

FAZA	BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS.
P.W.	SANITARNA	1:100 / 1:200	11.2021	PW/Ks/03

Biuro Technik Instalacyjnych "DOMICIL"
PRZĘDAW 55C/5
Tel.602660676
Email: domicil@o2.pl

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody B.T.I."DOMICIL" zabronione.
Prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,tom II".