

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej w m. Kolno
Kod CPV	45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja	Kolno, działki nr 165, 183 - ID: 321705_2.0019
Inwestor	Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz
Biuro kosztorysowe	Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła

Sporządził Grzegorz Piluszczyk

Piła, luty 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej w m. Kolno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty przygotowawcze		
			1.1. Roboty pomiarowe		
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą		
			0,86150	km	0,86
			razem	km	0,86
			1.2. Roboty rozbiórkowe		
2	KNR AT-03 0102/01	D.05.03.11, D.01.02.04	Frezowanie profilujące istn. nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4 cm z wywozem i utylacją materiału z frezowania		
			705,00	m2	705,00
			razem	m2	705,00
			2. Podbudowy		
3	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
			4010,00	m2	4 010,00
			razem	m2	4 010,00
4	KNR 2-31 0107/02	D.04.04.00, D.04.04.02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm (C 90/3) zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm (min. 8 cm)		
			342,00	m3	342,00
			razem	m3	342,00
5	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
			2710,00+861,50*0,03*2,0	m2	2 761,69
			razem	m2	2 761,69
6	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2		
			2710,00+861,50*0,03*2,0	m2	2 761,69
			razem	m2	2 761,69
7	KNR 6 0308/02	D.04.08.01a	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			2710,00+861,50*0,03*2,0	m2	2 761,69
			razem	m2	2 761,69
			3. Nawierzchnie		
8	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			2710,00	m2	2 710,00
			razem	m2	2 710,00
9	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2		
			2710,00	m2	2 710,00
			razem	m2	2 710,00
10	KNR 6 0309/01	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			2710,00	m2	2 710,00
			razem	m2	2 710,00
			4. Roboty wykończeniowe		
11	KNR 2-01 0505/04	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV		
			861,50*1,50*2,0	m2	2 584,50
			razem	m2	2 584,50
12	KNR 2-31 0202/07	D.06.03.02	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Analogia: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych		
			1300,00	m2	1 300,00
			razem	m2	1 300,00
13	KNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Analogia: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego		

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej w m. Kolno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1300,00	m2	1 300,00
				razem	m2 1 300,00
14	KNR 2-31 0107/02	D.04.04.00, D.04.04.02	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką 0/31,5 mm z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem. Analogia: dowiązania przyległych dróg gruntowych i zjazdów		
				m3	80,00
			80,00	razem	m3 80,00
15	KNR 2-31 1406/04	D.03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą uszkodzonych skrzynek na nowe		
				szt	8,00
			8,00	razem	szt 8,00