


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

CHODNIK
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm


CHODNIK Z PŁYTEK DOTYKOWYCH
plytki bet. dotykowe 40x40cm gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
kostka betonowa gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. od 20 do 30cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
kostka betonowa gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. od 20 do 30cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm



Starosta Sztumski
82-400 Sztum

Ligonia 3H, 44-351 Turza 01a skł NIP: 2406242328, Regon: 2406242328 projekt@prokadia.pl		OBJEKT SIEĆ OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	PROJEKTOWAŁ br. drogowa	Inż. Piotr Mankiewicz nr upr. ABIT-0717131712000
NAZWA PROJEKTU BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z OŚWIECLENIEM W CIĄGU UL. AKACJOWEJ W CZERNINIE		PROJEKTOWAŁ br. drogowa	Piotr Schultz	
RYSUNEK DETAL PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH				
INWESTOR Miasto i Gmina Sztum, Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39				
LOKALIZACJA Czermin, 82-400, ul. Reymonta, działki: 125/321				
SKALA: 1:50		DATA: 07.2021	NR RYSUNKU: D-05	