

PRZEDMIAR
Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej Mościska - Wysoka Wielka

Lp.	Pod- sta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego			
1	KNNR d.1 1 0111- 01	I-D- 01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			1.1	km	1.100	
					RAZEM	1.100
2	KNNR d.1 6 0103- 03	I-D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			1100*4.4	m ²	4840.000	
					RAZEM	4840.000
3	KSNR d.1 6 0204- 03	I-D- 04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa betonowego 0/63 (gruz betonowy) - warstwa dolna o gr. 20 cm	m ²		
			4840	m ²	4840.000	
					RAZEM	4840.000
3'	KNR d.1 2-31 0114- 03	I-D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			4400	m ²	4400.000	
					RAZEM	4400.000
2			Pobocze gruntowe			
4	KNR d.2 2-31 0103- 04	I-D- 06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie gruntu nawierzchni pobocza w gruncie kat. I-IV	m ²		
			1693	m ²	1693.000	
					RAZEM	1693.000