

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi leśnej nr inw. 220/49 położonej na terenie leśnictwa Strużki.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	04.04.02.13	Uzupełnienie ubytków w podbudowie kruszywem łamanym. (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/31,5mm). Remont cząstkowy nawierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni jezdni.)	m ³	83,44
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
2	05.03.11.31	Podwójne powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa grysem kamiennym frakcji 2-8mm (skropienie na całej szerokości jezdni 3,50m)	m ²	4172,00

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi leśnej nr inw. 220/50 położonej na terenie leśnictwa Szczeka.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	04.04.02.13	Uzupełnienie ubytków w podbudowie kruszywem łamanym. (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/31,5mm). Remont częściowy nawierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni jezdni.)	m ³	93,73
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
2	05.03.11.31	Podwójne powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8mm (skropienie na całej szerokości jezdni 3,50m)	m ²	4686,50