



Żyrardów, dnia 15.12.2022r.

Adresat: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.**
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów

Nasz znak: TW.440.110.BOK. *3163*.2022

WARUNKI TECHNICZNE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie stwierdza, że w rejonie ulicy Holca do wysokości dz. 5010/3 w Żyrardowie brak jest sieci wodociągowej.

Podłączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w tym rejonie wymaga wybudowania fragmentu sieci wodociągowej PE Ø **110 mm** (długości ok. 260 m.) w dz. 8331/13, 8331/14 i w ul. Holca do wysokości dz. 5010/3 od istniejącego przewodu wodociągowego Ø **160 mm** w ul. **Pileckiego**.

Do budowy fragmentu sieci wodociągowej należy zastosować rury PEHD 100 SDR 17 lub PEHD 100 SDR 17 RC, lub DN 110 mm dla PN 10, odpowiednio oznakowane taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.

Sieć wodociągową układać w wykopie z zastosowaniem podsypki i obsypki z piasku drobnoziarnistego, dla rur RC podsypka i obsypka nie jest wymagana.

Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią wodociągową wykonać przy pomocy obejmy do nawiercania. Za obejmą zamontować zasuwę odcinającą, kołnierzową wodociągową z żeliwa sferoidalnego (GJS-400/500) przeznaczoną do wody pitnej, wyrób zgodny z normami PN-EN 1074-1 i -2; pokryty antykorozyjną powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów. Zasuwa z miękkim uszczelnieniem, klin w pełni wulkanizowany (podwójnie, tj. zewnątrz i wewnątrz) gumą EPDM lub NBR, PN10. Dodatkowo należy zamontować przedłużacz trzpienia (klucz) i skrzynkę uliczną do zasuw. Lokalizację zasuw oznakować w terenie w trwały sposób tabliczką oznacnikową z domiarami. Na projektowanej sieci wodociągowej zamontować hydranty ppoż. nadziemne. Minimalne zagłębienie projektowanego wodociągu 1,6 m. W ul. Holca na skrzyżowania z dz. 8331/13 i 8331/14 zamontować trójnik i trzy zasuwę odcinające wodociągowe, kołnierzowe j.w. Nieczynne odgałęzienie za zasuwą zakończyć kołnierzem zaślepiającym.



Przedsiębiorstwo
— Gospodarki
Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o.

tel. (+48) **46 855 40 41** do 42
fax (+48) **46 855 32 80**
pgk@pgk.zyrardow.pl

NIP 838 000 72 01 / KRS 0000153850
Bank Pekao S.A. Nr 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913
Kapitał Zakładowy 47 207 000,00 PLN
XX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia

www.pgk.zyrardow.pl
fb.com/pgkzyrardow/

Włączenie projektowanego przewodu wodociągowego do istniejących urządzeń wodociągowych dokonuje wyłącznie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – Zakład Wodociągów lub Wykonawca pod ścisłym nadzorem Zakładu Wodociągów na koszt Inwestora. Na 7 dni przed planowanym wykonaniem włączenia Inwestor winien zgłosić się do Zakładu Wodociągów w celu ustalenia szczegółów i terminu wykonania włączenia.

Realizacja inwestycji może być wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do prowadzenia robót firmy lub osoby. Projekt winien być wykonany przez Biuro Projektów lub osoby posiadające uprawnienia do projektowania i zaopiniowany przez Powiatowy Zespół Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz uzgodniony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” - Zakład Wodociągów.

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę na lokalizację obiektu w pasie ulicznym oraz zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót od właściciela drogi/terenu, uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy sieci do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, powiadomić o terminie rozpoczęcia prac Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” - Zakład Wodociągów, uzgodnić termin wykonania włączenia do istniejącej sieci ulicznej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” – Zakładem Wodociągów.

Przed zasypaniem wykonanych przewodów Inwestor na swój koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urządzeń podziemnych i zgłosi do Zakładu Wodociągów zakończenie prac oraz gotowość dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. Inwestor po odbiorze doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego. Z odbioru wykonanych prac zostanie sporządzony protokół odbioru technicznego sieci sporządzony przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” - Zakład Wodociągów. Do sporządzenia protokołu należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody.

P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.
Z-ca Kierownika
Zakładu Wodociągów i Laboratorium

Piotr Cuper

.....
podpis