

PRZEDMIAR

Staw retencyjny na dz. nr ewid. 173/5, obręb geodezyjny Basznia Górna

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Staw retencyjny na dz. nr ewid. 173/5, obręb geodezyjny Basznia Górna					
1 4510000-8 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu stawu	ha		
d.1	0121-01	analogia	ha	0.800	
		0.80			
				RAZEM	0.800
2	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetonowych	m ²		
d.1	0129-01		m ²	60.000	
		60.00			
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-01	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetonowych	m ²		
d.1	0129-02		m ²	60.000	
		60.00			
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m ²	m ²		
d.1	0129-05		m ²	60.000	
		60.00			
				RAZEM	60.000
5	KNR 2-01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m ²	m ²		
d.1	0129-09		m ²	60.000	
		60.00			
				RAZEM	60.000
6	KNR 2-01	Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych w ciągu 1 miesiąca	m ²		
d.1	0129-11		m ²	60.000	
		60.00			
				RAZEM	60.000
2 45110000-1 Roboty ziemne					
7	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01		m ²	9000.000	
		9000.00			
				RAZEM	9000.000
8	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.2	0217-04		m ³	2899.000	
		2899.00			
				RAZEM	2899.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0203-02		m ³	13000.000	
		13000.00			
				RAZEM	13000.000
10	KNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³		
d.2	0407-01		m ³	15899.000	
		15899.00			
				RAZEM	15899.000
3 45450000-6 Roboty wykończeniowe					
11	KNR 2-01	Ręczne plantowanie skarp - grunt kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.3	0507-02		m ²	8768.000	
		8768.00			
				RAZEM	8768.000
12	KNR AT-04	Wykonanie umocnień brzegowych matami kokosowymi	m ²		
d.3	0101-01	analogia	m ²	980.000	
		980.00			
				RAZEM	980.000
13	KNR 1	Humusowanie skarp i terenu przybrzeżnego z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - humus z odkładu	m ²		
d.3	0507-01		m ²	8000.000	
		8000.00			
				RAZEM	8000.000

mgr inż. Józef Wierler
 Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 - w zakresie obiektów gosp. wodnej bez ograniczeń
 - w specjalności konstr.-bud. w ogr. zakresie
 Nr 214/71/RZ Nr UAN/iii/7342/66/98