

Remont dachu - Al. Wojska Polskiego 13

NAZWA INWESTYCJI : Remont części mansardowej dachu od trony podwórza.
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 13
ADRES INWESTORA : Al. Wojska Polskiego 13, 58-400 Kamienna Góra
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu papowego i dachówkowego Al. Wojska Polskiego 13					
1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 16.40*0.85+3.70*0.9*2+3.70*1.0+3.70*1.4	m ² m ²	29.480	
				RAZEM	29.480
1.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku (3*6+5.6*2+1.4)*0.45 ogniomur 3.0*0.6+3.0*0.45 pas nadrynnowy 13.94*0.3 dach środkowej lukarny 2.0*3.0	m ² m ² m ² m ²	13.770 3.150 4.182 6.000	
				RAZEM	27.102
1.3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku rynna dachowa 14.90	m m	14.900	
				RAZEM	14.900
1.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
1.5	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 29.480*0.035	m ³ m ³	1.032	
				RAZEM	1.032
1.6	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 1.032	m ³ m ³	1.032	
				RAZEM	1.032
1.7	dachówka	Utylizacja gruzu 1.032	m ³ m ³	1.032	
				RAZEM	1.032
2	Roboty ciesielskie, pokrywcze				
2.1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 14.90*9.5	m ² m ²	141.550	
				RAZEM	141.550
2.2	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 13.94	m m	13.940	
				RAZEM	13.940
2.3	KNR-W 2-02 0514-0201	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha ocynkowana obróbki blacharskie 27.102	m ² m ²	27.102	
				RAZEM	27.102
2.4	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 3.60*0.70	m ² m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
2.5	KNR-W 2-02 0519-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi 15 cm - ocynk rynny dachowe 14.90	m m	14.900	
				RAZEM	14.900
2.6	KNR-W 4-01 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 29.48	m ² m ²	29.480	
				RAZEM	29.480
2.7	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej rury spustowe 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
2.8	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

