

III Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brzeziny

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Sala bankietowa			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1 analogia	Deomontaż obudów, balustrad (14,95*2+13,21) 3,0*2+14,95*2	m m m	 43,110 35,900	
				RAZEM	79,010
2	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Deomontaż obudów, balustrad, okładzin 13,21*2,0 (6,55*2)*(0,3*3)	m ² m ² m ²	 26,420 11,790	
				RAZEM	38,210
3	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych 2,52	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
4	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych 1,4*5 1,35*4 1,6*4 1,6	m m m m	 7,000 5,400 6,400 1,600	
				RAZEM	20,400
5	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją poz.1*0,5*0,03 poz.2*0,03 poz.3*0,05 poz.4*0,4*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,185 1,146 0,126 0,408	
				RAZEM	2,865
6	KNR 4-01 d.1. 1214-02 1	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian (13,21*2+14,94*2)*3,93	m ² m ²	 221,259	
				RAZEM	221,259
7	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych 1,97*2,6	m ² m ²	 5,122	
				RAZEM	5,122
8	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją poz.6*0,002	m ³ m ³	 0,443	
				RAZEM	0,443
1.2		Przedślonek			
9	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych 1,6*2,6	m ² m ²	 4,160	
				RAZEM	4,160
1.3		Scena			
10	KNR 4-01 d.1. 1214-02 3	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian (10,51*2+6,0*2)*3,53	m ² m ²	 116,561	
				RAZEM	116,561
11	KNR 4-01 d.1. 0429-05 3	Rozebranie podsufitek z płyt wraz z llistwowaniem 6,0*2,45	m ² m ²	 14,700	
				RAZEM	14,700
12	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją poz.10*0,002 poz.11*0,04	m ³ m ³ m ³	 0,233 0,588	
				RAZEM	0,821
2		Roboty wykończeniowe, wyposażenie			

III Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brządzędmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	d.2 wycena indywidualna	Uzupełnienie ubytków w podłogach	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
14	d.2 wycena indywidualna	Renowacja - cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		13,21*14,94	m ²	197,357	
				RAZEM	197,357
15	KNR 2-02 d.2 1113-08	Listwy przyścienne przypodłogowe	m		
		110,0	m	110,000	
				RAZEM	110,000
16	KNR 0-12 d.2 0829-05	Lustra przyklejane na ścianę	m ²		
		0,95*4,25*2+1,9*1,65	m ²	11,210	
				RAZEM	11,210
17	KNR AT-22 d.2 0105-03	Obsadzenie katownika ochronnego na połączeniu podłogi sceny i obudowy pod sceną	m		
		1,5+0,25+9,8+0,9	m	12,450	
				RAZEM	12,450
18	KNR AT-22 d.2 0105-03	Listwa sufitowa A wraz z malowaniem	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
19	KNR AT-22 d.2 0105-03	Listwa sufitowa B wraz z malowaniem	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
20	KNR AT-22 d.2 0105-03	Listwa sufitowa C wraz z malowaniem	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
21	KNR AT-22 d.2 0105-03	Listwa ścienna D wraz z malowaniem	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR AT-22 d.2 0105-03	Listwa ścienna E wraz z malowaniem	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
23	KNR AT-22 d.2 0105-03	Listwa okienna F wraz z malowaniem	m		
		85*50%	m	42,500	
				RAZEM	42,500
24	KNR AT-22 d.2 0105-03	Listwa okienna G wraz z malowaniem	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
25	d.2 wycena indywidualna	Obudowy grzejników - płyty MDF malowane z wyciętymi wzorami wg wizualizacji	m ²		
		(5,8+5,8+11,5)*1,0	m ²	23,100	
				RAZEM	23,100
26	d.2 wycena indywidualna	Balustrady - płyty MDF malowane z wyciętymi wzorami wg wizualizacji	m ²		
		1,35*0,9*4	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
27	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
28	d.2 wycena indywidualna	Dostaw i montaż lusterek zawieszanych	szł.		
		2	szł.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty wykończeniowe, wyposażenie - Sala bankietowa			
29	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe	m ²		
		2,52	m ²	2,520	

III Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brządzędmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2-02 d.3 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pływające systemowe w kolorze złamanej bieli	szt.		2,520
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływające wg indywidualnego zamówienia klasyczne w kolorze złamanej bieli	m ²		
		1,8*2,6	m ²	4,680	
		1,3*2,05	m ²	2,665	
				RAZEM	7,345
32	d.3 wycena indywidualna	Zamurowanie okien podawczych od strony sali blokami żebetonowymi gr. 12 cm - pozostawiając wnękę od strony kuchni	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR AT-12 d.3 0102-03	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - "filary przy drzwiach"	m ²		
		4,93*(0,3+0,15*2)*2	m ²	5,916	
				RAZEM	5,916
34	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych z płyt MDF	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
35	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych - pomiędzy salą boczną a salą główną - z płyt MDF	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - wyrównanie i wzmocnienie podłoża	m ²		
		poz.37	m ²	249,409	
				RAZEM	249,409
37	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(13,21*2+14,94*2)*4,43	m ²	249,409	
				RAZEM	249,409
38	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.37	m ²	249,409	
				RAZEM	249,409
39	NNRANKB d.3 202 2014-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
		poz.33	m ²	5,916	
				RAZEM	5,916
40	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi - kolor jasny i ciemny	m ²		
		(13,21*2+14,94*2)*4,93	m ²	277,559	
		4,93*(0,3+0,15*2)*2	m ²	5,916	
				RAZEM	283,475
4		Scena			
41	KNR-W 2-02 d.4 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pływające systemowe w kolorze złamanej bieli	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
42	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie skrzydła w kolorze czarnym zamykającego okno na scenie - montowane na zawiasach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	d.4 wycena indywidualna	Malowanie drzwi na scenie na kolor czarny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
44	d.4 wycena indywidualna	Renowacja - cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		10,51*6,0+0,9*9,78	m ²	71,862	
				RAZEM	71,862
45	KNR 2-02 d.4 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami na kolor czarny sufitu i ścian sceny	m ²		
		(10,51*2+6,0*2)*3,53	m ²	116,561	

III Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brządzędiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
46	d.4 wycena indywidualna	Dostaw i montaż systemu kolar scenicznych w części przedniej i jednej ze ścian bocznych sceny (3,5mx8,0 m przód; 3,5x6,0m bok) - otwierane i zamknięte elektrycznie - dwa niezależne systemy	kpl.		116,561
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	d.4 wycena indywidualna	Dostaw i montaż syfytu napinanego - kompletny system	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR AT-12 d.4 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopozłomowej, jedna warstwa pokrycia 6,0*2,45	m ²		
			m ²	14,700	
				RAZEM	14,700
49	NNRNKB d.4 202 2014-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z płyt gipsowych poz.48	m ²		
			m ²	14,700	
				RAZEM	14,700
50	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi poz.49	m ²		
			m ²	14,700	
				RAZEM	14,700
5		Instalacje elektryczne			
51	KNNR 5 d.5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnia elektryczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNNR 5 d.5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym poz.53	szt.		
			szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
53	KNNR 5 d.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm poz.54+poz.55+poz.56+poz.57	szt.		
			szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
54	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
55	KNNR 5 d.5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
56	KNNR 5 d.5 0306-04 analogia	Łączniki żaluzjowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNNR 5 d.5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
58	KNNR 5 d.5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	d.5 kalk. własna	Oprawy reflektorowe LED wraz z szynoprzewodem wg aranżacji - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNNR 5 d.5 0502-02	Oprawa typu biała tuba o wys ok.,12 cm, i szer 8 cm.	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
61	KNNR 5 d.5 0502-02	Oprawy ewakuacyjne	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

III Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brzeziny

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz.	Razem
62	KNNR 5 d.5 0502-02	Oprawy awaryjne	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
63	KNNR 5 d.5 0213-03 analogia	Taśma LED 230V RGB z płynną regulacją natężenia i koloru	m		
		13,0+15,0*2+3,5*2	m	50,000	
				RAZEM	50,000
64	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar		
		14	miar	14,000	
				RAZEM	14,000
65	KNNR 5 d.5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar		
		1	miar	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNNR 5 d.5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	miar		
		1	miar	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNNR 5 d.5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	miar		
		13	miar	13,000	
				RAZEM	13,000
68	KNNR 5 d.5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	miar		
		1	miar	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNNR 5 d.5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNNR 5 d.5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
71	KNNR 5 d.5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNNR 5 d.5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		33	prób.	33,000	
				RAZEM	33,000
73	KNNR 5 d.5 0502-02	KINKIET	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
74	KNNR 5 d.5 0502-02	Żyrandol	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNNR 5 d.5 0502-02	Plafon ledowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Roboty malarskie - ściany zewnętrzne obiektu			
76	KNR 2-02 d.6 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²		
		3,95+7,94+2,03+100,28	m ²	114,200	
		18,01+29,51+10,62+4,34+167,64	m ²	230,120	
		6,26+1,49+8,19+140,52	m ²	156,460	
		6,51+6,08+159,2	m ²	171,790	
				RAZEM	672,570
77	d.6 wycena indywidualna	Wymiana rur spustowych - 4 szt śr. 12 cm i dł. ok 5m wraz z kołami, elementami montażowymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 0-23 d.6 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m ²		
		poz.76	m ²	672,570	
		55,0*2,4+7,0+8,0+6,0	m ²	153,000	

III Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brzeziny

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 35,0	m ² m ²	RAZEM 35,000	825,570 35,000
80	wycena indywidualna	Wymiana opierzeń posadzki balkonu i podestu z rozebraniem fragmentu podkładu betonowego i uzupełnieniem pod wykonanie posadzki 1	kpl kpl	1,000	1,000
81	NNRNKB d.6 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod warstwy podposadzkowe 35,0	m ² m ²	RAZEM 35,000	35,000
82	NNRNKB d.6 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej 35,0	m ² m ²	RAZEM 35,000	35,000
83	KNR BC-02 d.6 0301-03	Wykonanie warstwy szlamu uszczelniającego z wklejeniem taśm - pod posz-ki z płytek 35,0	m ² m ²	RAZEM 35,000	35,000
84	NNRNKB d.6 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod posadzki 35	m ² m ²	RAZEM 35,000	35,000
85	KNR 0-12 d.6 1118-02	Posadzki z płytek mrozoodpornych antypoślizgowych układanych metodą kombinowaną 35,0	m ² m ²	RAZEM 35,000	35,000
86	KNR 4-01 d.6 0701-02 analogia	Usunięcie luźnych fragmentów tynków poz.76*10%	m ² m ²	RAZEM 67,257	67,257
87	KNR 4-01 d.6 0701-02 analogia	Usunięcie luźnych fragmentów okładziny kamiennej (55,0*2,4+7,0+8,0+6,0)	m ² m ²	RAZEM 153,000	153,000
88	KNR 4-01 d.6 0725-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - uzupełnienia po ubytkach w okładzinie kamiennej (55,0*2,4+7,0+8,0+6,0)*10%	m ² m ²	RAZEM 15,300	15,300
89	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją poz.86*0,01 poz.86*0,03	m ³ m ³ m ³	RAZEM 0,673 2,018	2,691
90	KNR 0-23 d.6 2611-02	Gruntowanie ścian (55,0*2,4+7,0+8,0+6,0)	m ² m ²	RAZEM 153,000	153,000
91	KNR 0-23 d.6 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 55,0+4,0	m m	RAZEM 59,000	59,000
92	KNR 0-23 d.6 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z przyklejeniem styropianu do ościeży (55,0*2,4+7,0+8,0+6,0)	m ² m ²	RAZEM 153,000	153,000
93	KNR 0-23 d.6 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1,8+2,4*4 (2,5+2,0*2)*3+(1,2+1,4*2)*4+(1,2+2,1*2)*2	m m m	RAZEM 11,400 46,300	57,700
94	KNR 0-23 d.6 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.92	m ² m ²	RAZEM 153,000	153,000

III Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brzezimiar

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
95	KNR 0-23 d.6 0931-01	Nalozenie podkladowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.86	m ²	67,257	
		poz.94	m ²	153,000	
				RAZEM	220,257
96	KNR 0-23 d.6 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - uzupelnienia	m ²		
		poz.86	m ²	67,257	
				RAZEM	67,257
97	KNR 0-23 d.6 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego w kolorze czarnym	m ²		
		poz.94	m ²	153,000	
				RAZEM	153,000
98	KNR 0-12 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami - cokół - płytka klinkierowa czarna	m ²		
		3,95+18,01+6,26	m ²	28,220	
				RAZEM	28,220
99	KNR 0-12 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami - pod parapetami - płytka klinkierowa czarna	m ²		
		2,03+4,34+1,49+6,08	m ²	13,940	
				RAZEM	13,940
100	KNR 0-12 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami - wokół drzwi - płytka klinkierowa czarna i biała	m ²		
		10,62	m ²	10,620	
				RAZEM	10,620
101	KNR AT-22 d.6 0105-03	Listwa systemowa - opaska okienna	m		
		(4,68*34+3,8+4,7*5)	m	186,420	
				RAZEM	186,420
102	KNR-W 2-02 d.6 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą w kolorze NCS S 0500-N wraz z opaskami okiennymi	m ²		
		100,28+167,64+140,52+159,2	m ²	567,640	
				RAZEM	567,640
103	KNR-W 2-02 d.6 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą w kolorze NCS S 8000-N	m ²		
		6,51+8,19+29,54+7,94	m ²	52,180	
				RAZEM	52,180
104	KNR 4-01 d.6 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą parapetów	m ²		
		64,95*0,3	m ²	19,485	
				RAZEM	19,485
105	KNR 4-01 d.6 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Malowanie jednostronne stolarki zewnętrznej wraz z ościeżnicami	m ²		
			1,78*2,1*2+0,95*2,1	m ²	9,471
			2,0*2,4*3	m ²	14,400
				RAZEM	23,871
106	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie balustrad	m ²		
		12,0	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000