





Włocławek, 26.02.2021 r.

Egzemplarz nr 1, 2, 3

<p>Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 170277C</p> <p>Lubianki - Nowa Wieś</p>		
Lokalizacja:	<p>Województwo kujawsko - pomorskie,</p> <p>j. ewid. 040803_2 Chrostkowo,</p> <p>obręb 0012 Nowa Wieś,</p>	
Inwestor:	 <p>Gmina Chrostkowo</p>	
Zawartość:	Projekt Stałej Organizacji Ruchu Drogowego	
Branża:	Drogora	
Biurol projektowe:	 Usługi Drogowe	<p>Usługi Drogowe Sergiusz Makowski</p> <p>ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek</p> <p>tel. 785 46 12 73</p> <p>e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com</p> <p>www.facebook.com/uslugi.drogowe</p>
Projektant:		



SPIS TREŚCI:

1. Spis treści	str. 2
2. Opis techniczny	str. 3
3. Wykaz znaków	str. 4
4. Karta uzgodnień	str. 7
5. Plan orientacyjny	str. 8
6. Schemat oznakowania	str. 9



OPIIS TECHNICZNY:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA DROGI GMINNEJ NR 170277C LUBIANKI - NOWA WIEŚ

I. Podstawa prawna opracowania projektu:

1. ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017r. poz. 1260, tekst jednolity),
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002, nr 170, poz. 1393, z późn. zm.),
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003, nr 220, poz. 2181, z późn. zmian.),
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017r. poz. 784, tekst jednolity),
5. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257, tekst jednolity).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, tekst jednolity).
7. Instrukcja o znakach drogowych pionowych – załącznik nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).
8. wizja lokalna



II. Lokalizacja:

Droga zlokalizowana jest w powiecie lipnowskim w gminie Chrostkowo. Droga swój początek i koniec bierze na skrzyżowaniach z innymi drogami gminnymi – zgodnie z Planem Orientacyjnym

III. Charakterystyka drogi:

- Łączna długość drogi – 773 m
- Szerokość nawierzchni drogi – 3,50 m (5,00 w obrębie mijanki)
- Rodzaj nawierzchni – bitumiczna
- Pobocza – gruntowe, umocnione kruszywem łamanym szer. 0,75 m
- Chodnik – brak

Charakterystyka ruchu drogowego

Na drodze odbywa się ruch samochodów osobowych oraz sprzętu rolniczego.

IV. Projektowane oznakowanie:

1. Znaki pionowe, wielkość i kolorystyka:

Przyjęto następujące grupy wielkości znaków:

grupa wielkości – małe (średnie dla drogi powiatowej) o odblaskowości II generacji (za wyjątkiem znaków, których parametry zostały jednoznacznie określone w wydanych aktach prawnych).

Kolorystyka w/w oznakowania zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dn. 12 października 2002 r.),



2. Oznakowanie poziome – brak

3. Elementy BRD: oświetlenie przejścia dla pieszych – brak

V. Uzasadnienie projektu:

Droga gminna nr 170277C w miejscowości Nowa Wieś, gm. Chrostkowo zostanie przebudowana przez inwestora, tj. Gminę Chrostkowo. Po przebudowie droga posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną. Powoduje to potrzebę wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego.

VI. Termin wprowadzenia:

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie niniejszego projektu przewiduje się na okres 30.11.2022 r.

Projekt opracował:



WYKAZ ZNAKÓW PIONOWYCH

L.P.	Symbol	ilość
1	A-4	4
2	A-6b	1
3	A-6c	1
4	A-7	4
5	B-33 (60)	2
6	T-1 130m	1
7	T-1 140m	1
8	T-1 150m	1
9	T-3	2
10	T-4 6 zakr	2
11	U-3c	2
12	U-3d	2







KARTA UZGODNIENÍ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA DROGI
GMINNEJ NR 170277C LUBIANKI - NOWA WIEŚ

DATA	PODPIS



 Projektowana droga	Nazwa inwestycji:	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 170277C Lubianki - Nowa Wieś		
	Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat lipnowski, gmina Chrostkovo, m. Nowa Wieś		
	Inwestor:	 Gmina Chrostkovo		
	Stadium dokumentacji:	Projekt Zagospodarowania Terenu		
	Nazwa arkusza:	Plan Orientacyjny		
	Biuro projektowe:	 Usługi Drogowe Usługi Drogowe sp. z o.o. ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe		
	Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:	
DROGOWA	1:25 000	26.02.2021 r.	1	



Nazwa inwestycji:	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 170277C Lubianki - Nowa Wieś		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat lipnowski, gmina Chrostkowo, m. Nowa Wieś		
Inwestor:	 Gmina Chrostkowo		
Stadium dokumentacji:	Projekt Stałej organizacji ruchu drogowego		
Nazwa arkusza:	Schemat Oznakowania		
Biurowo projektowe:	 Usługi Drogowe sp. z o.o. ul. Wiejska 89, 67-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP10134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Bronzo:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:1000	26.02.2021 r.	2