

**Kosztorys ofertowy**  
**Przebudowa drogi pow. 4327P w m. Popówek**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.995		
2 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1990.000		
3 d.1	KNNR 6 1109-01	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy gryśów - rakowizny na powierzchni 25%	m2	1492.500		
4 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	129.000		
5 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	320.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2</b>	<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
6 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	6069.500		
7 d.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości średniej 5 cm (warstwa wyrównawcza z AC 16 W dla KR-3-4 wg PN-EN 13108-1 )	m2	6069.500		
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	6208.840		
9 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna z AC 11S dla KR3-4 wg PN-EN 13108-1	m2	6208.840		
Razem dział ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
<b>3</b>	<b>POBOCZA</b>					
10 d.3	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowład.	m3	187.000		
11 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poboczu	m2	1492.500		
12 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm	m2	1492.500		
Razem dział POBOCZA						
<b>4</b>	<b>OZNAKOWANIE i ROBOTY ZABEZPIEZAJACE</b>					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 B-25szt 2 B-27 szt 2 A-6b szt 1 A-6c szt 1 A-7 szt 1	szt.	7.000		
14 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2"	szt.	3.000		
15 d.4	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków B-25, B-27	szt.	4.000		
16 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - U-1a	szt.	11.000		
17 d.4	KNNR 4 1430-03	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy żelbetowe, Przykrycie komory na wlocie przepustu	m3	0.338		
18 d.4	KNNR 1 0518-02	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie z betonu	m	4.500		
Razem dział OZNAKOWANIE i ROBOTY ZABEZPIECZAJACE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: