



# Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.

Chełmża, dnia 07.05.2021 r.

L.dz.98/2021

Zakład Usług Komunalnych  
WODKAN Sp. z o.o.  
Nowa Chełmża 3 87-140 Chełmża  
Regon 341256221 KRS 0000413800

Gmina Chełmża  
ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża

**Warunki budowy gminnej budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej ścieków 200 RLM w m. Bocień gm. Chełmża - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obręb 0002**

W związku z budową kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej ścieków 200 RLM w m. Bocień gm. Chełmża - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obręb 0002

## I. Obowiązki inwestora w zakresie kanalizacyjnym

- sieć kanalizacyjną zbiorczą wykonać z rur PVC-U 200mm;
- przyłącza wykonać z rur PVC-U 160mm;
- studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacyjnej żelbetowe Ø1200mm;
- studnie kanalizacyjne na przyłączach kanalizacyjnych studzienki teleskopowe systemowe Ø400mm;
- przewody tłoczne wykonać z rur PE-HD;
- wylot z oczyszczalni kompaktowej 200 RLM wpiąć do istniejącego przewodu kanalizacyjnego Ø200mm na działce numer 9/94.

## II. Informacje formalno-prawne

- 1) budowa sieci kanalizacyjnej wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2) przyłączenie do sieci wodociągowej nastąpi po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia;
- 3) włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych instalacji.

## III. Warunki ogólne

- 1) zabrania się umieszczania w jednym wykopie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz innych urządzeń;
- 2) koszt wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej\* obciąża inwestora;
- 3) prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej\*;
- 4) przed zasypaniem rurociągu należy ten fakt zgłosić u konserwatora sieci celem sprawdzenia poprawności wykonania przyłącza, tel.609-799-164 ( Gumiński Mariusz);
- 5) inwestor doprowadza teren do stanu pierwotnego;

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Jan Kretkowski



## Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.

- 6) po wykonaniu przyłącza/y należy dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. mapy poinwentaryzacyjne:
- wykonanego przyłącza wodociągowego\*,
  - wykonanego przyłącza kanalizacyjnego\*
- celem spisania umowy.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres dwóch lat.

\* nie dotyczące skreślić

PREZES ZARZĄDU

*Mariusz Gumiński*

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Jan Kretkowski