

Zaś nr 12.1. do SW2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - oczyszczenie rowu z gałęzi i drobnych drzew	m2		
		960 * 1,2	m2	1 152,00	
				RAZEM	1 152,00
2	KNR 2-01 0102-03 analogia	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		960 * 1,6 * 2 / 10000	ha	0,31	
				RAZEM	0,31
4	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - złożenie obok rowu	m2		
		960 * 1,6 * 2	m2	3 072,00	
				RAZEM	3 072,00
5	KNR 2-11 0927d-05	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.2 m	m		
		960 + 10 + 10 + 10 + 10	m	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00
6	KNR 15-01 0113-02	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1.2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 20 cm	m		
		960 + 10 + 10 + 10 + 10	m	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00
7	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3	m		
		1 * 4,2	m	4,20	
				RAZEM	4,20
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - utwardzenie nasypu nad przepustem gr.45cm(3,5m x 6,0m) Krotność = 3	m2		
		1 * 3,2 * 4	m2	12,80	
				RAZEM	12,80

mgr inż. TOMASZ BUTWICKI
 Wykonanie biurowisk do projektów
 i kierowanie robotami przy ograniczonej
 w specjalności inżynierii inżyniero-budowlanej
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
 w specjalności architektonicznej
 ul. S. BUD... 194/DOSZ... 93

Sprawdzona pod względem
 04.09.2025r.
 MERYTORYCZNYM
 SEKRETAŃCZYM
 Nadleśnicztwa Oława
 Joanna Kaczmarek

NADLEŚNICZY
 Nadleśnicztwa Oława
 Grzegorz Pietruńko