

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż drzwi automatycznych wewnętrznych i zewnętrznych z pracami odtworzeniowymi w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze
ADRES INWESTYCJI : ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Jaworze
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Sawicki
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna	Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja własna	Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02 1040-06	Zakup, dostawa i montaż witryny aluminiowej z drzwiami przesuwными - zewnętrzne 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR-W 2-02 1040-06	Zakup, dostawa i montaż witryny aluminiowej z drzwiami przesuwными - wewnętrzne 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	Kalkulacja własna	Regulacja drzwi automatycznych wewnętrznych i zewnętrznych (w tym regulacja fotokomórki) oraz sparowanie z systemem p.poż. 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie brzd o szerokości do 100 mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie brzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 3 0804-04	Remont posadzek z płytek lastrykowych 20x20 cm i 30x30 cm na zaprawie cementowej 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km 5	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 5	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000