

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy pzp

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
na budowę drogi wraz z infrastrukturą – ul. Gajowa w miejscowości Tulce,  
gmina Kleszczewo**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

W postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy:

1. Proszę o wskazanie odbiornika wód z kanalizacji deszczowej.  
**Odpowiedź: Wody odprowadzić do rzeki Kopel (dz. 152/1 obr. Tulce) lub za zgodą ZDP do kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej.**
2. Czy kanalizację deszczową należy włączyć do istniejącej kd w ul. Leśnej (droga powiatowa 2489P)?  
**Odpowiedź: Wody odprowadzić do rzeki Kopel (dz. 152/1 obr. Tulce) lub za zgodą ZDP do kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej.**
3. Proszę o podanie warunków technicznych dla zaprojektowania kanalizacji sanitarnej.  
**Odpowiedź: Załączono warunki techniczne nr ZK.7024.01.2024 z dnia 16.01.2024.**
4. Proszę o wskazanie punktu włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem zamówienia do istniejącej lub projektowanej sieci ks.  
**Odpowiedź: Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kleszczewo obejmującej miejscowości: Gowarzewo, Tulce, Szewce, Tanibórz, Komorniki, Nagradowice, wykonanej przez pracownię projektową STUDIO DK Sp. z o.o. w grudniu 2015 roku, którą umieszczono w załączeniu.**
5. Czy przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować do działek zabudowanych czy do wszystkich dz. budowlanych?  
**Odpowiedź: Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować do wszystkich działek budowlanych.**
6. Projektowane przyłącza ks zakończyć w pasie drogowym czy na działkach budowlanych?  
**Odpowiedź: Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zakończyć studniami rewizyjnymi PVC DN 425 na terenie posesji w odległości ok. 2m od granicy z pasem drogowym.**
7. Czy projektowane przyłącza ks zakończyć studniami?  
**Odpowiedź: Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zakończyć studniami rewizyjnymi PVC DN 425 na terenie posesji w odległości ok. 2m od granicy z pasem drogowym.**

8. Proszę o załączenie warunków technicznych ZDP dla zakresu w drodze powiatowej nr 2489P.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada warunków technicznych. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia winien uzyskać wszystkie zgody, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.**

**Bogdan Kemnitz**

**Wójt gminy Kleszczewo**