


PRZEKRÓJ NORMALNY- KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

przekrój na łukach



WARIANT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

***Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa**
Warstwa ścieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S 50/70, KR 2
Podbudowa z mieszanki
mineralno asfaltowej AC16W 50/70 KR 2

**** - szerokość na odcinku nr II 0+000 - 0+295**

i - spadek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

ODCINEK NR 1:

Ł1 - km 0+106,50 - 0+123,53 i = 2%

Ł2 - km 0+123,53 - 0+140,93 i = 2%

Ł3 - km 0+359,51 - 0+392,60 i = 2% jak na prostej

Ł4 - km 0+477,63 - 0+547,14 i = 2,5%

Ł5 - km 0+557,32 - 0+586,82 i = 3,5%

Ł6 - km 0+759,11 - 0+782,62 i = 7%

Ł7 - km 0+837,19 - 0+856,88 i = 7%

Ł8 - km 0+930,11 - 0+956,92 i = 2%

Ł9 - km 1+1164.79 - 1+202.19 i = 2.5%

ODCINEK NR II:


Ł10 - km 0+000,00 - 0+007,29 i = 2%

Ł11 - km 0+132,73 - 0+148,11 i = 5%

Ł12 - km 0+188.55 - 0+205.18 i = 4%

Ł13 - km 0+253,95 - 0+257,62 i = 5%

przekrój z mijanką na łukach



WARIANT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

***Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa**

4 cm. Warstwa ścierna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70, KR 2

6 cm. Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 KR 2

<p>Jednostka projektowa:</p> <p>PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. BŁECKA 23</p>			
<p>Nazwa inwestycji:</p> <p>"Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin"</p>			
<p>Adres inwestycji:</p> <p>Mielniki, gm. Korycin</p>			
<p>Inwestor:</p> <p>Gmina Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a</p>			
<p>BRANŻA DROGOWA</p>	<p>PROJEKTANT/NR UPRAWNIEŃ inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04</p>	<p>PODPIS</p>	
	<p>Asystent projektanta inż. MICHAŁ STANKIEWICZ</p>	<p>PODPIS</p>	
<p>TYTUŁ RYSUNKU</p> <p>PRZEKRÓJ POPZECZNY - KONSTRUKCYJNY</p>		<p>DATA 13.06.2022r.</p>	<p>NR RYS.</p> <p>D-4.2</p>
		<p>SKALA 1:50</p>	