

Znak sprawy: PŚ.271.10.2024

Pytania i odpowiedzi

Wykonawca 1

Zadanie 1

1. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny nawierzchnie i konstrukcje jezdni i zjazdów ulicy Korczaka, należy przyjąć według OPZ i przedmiarów (nawierzchnie kostkowe, konstrukcja C1,5/2 oraz kruszywo 0/31,5).

ODP. Zamawiający potwierdza, że do wyceny nawierzchnie i konstrukcje jezdni i zjazdów ulicy Korczaka, należy przyjąć według OPZ.

2. Prosimy o udostępnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu.

ODP. Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia „Wykonawca opracuje niezbędne projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami oraz z wykonaniem oznakowania”

Zadanie 2

3. W załączniku 7 STWIORB znajduje się ST 04.06.01B - WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM – C16/20 na zatokę autobusową. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach zamówienia nie należy wykonywać zatoki autobusowej.

ODP. Zamawiający potwierdza, iż zakres przedmiotu zamówienia nie przewiduje wykonania zatoki autobusowej.

4. W załączniku 7 STWIORB znajduje się 09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA – wskazująca parametry drzew, krzewów i bylin. Prosimy o potwierdzenie, iż do zakresu zamówienia nie wliczają się roboty związane z nasadzeniami drzew czy krzewów.

ODP. Zamawiający potwierdza, iż zakres przedmiotu zamówienia nie przewiduje wykonania nasadzeń drzew i krzewów.

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji 6 wpustów deszczowych, o których uzupełniony ma być system odwodnienia ulicy Chemików oraz sposób ich włączenia w istniejącą kanalizację.

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia uzupełnienie istniejącej kanalizacji deszczowej o 6 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami winno zostać wykonane w lokalizacji istniejących studni rewizyjnych.

6. Prosimy o udostępnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu.

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „Wykonawca opracuje niezbędne projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami oraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny”.

Zadanie 3

7. Prosimy o uszczegółowienie zapisów PFU „naprawy częściowe warstwy ścieralnej o gr. ok. 5 cm – powierzchnia ok.200 m²,” . Które miejsca Zamawiający przewiduje do wspomnianych napraw?

ODP. Przedmiotowy zakres obejmuje miejscowe naprawy istniejącej nawierzchni asfaltowej przed położeniem docelowej warstwy ścieralnej na odcinku objętym zamówieniem.

8. Prosimy o potwierdzenie, iż do przedmiotu zamówienia nie należy wymiana krawężnika na długości planowanego remontu.

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wymiany krawężników, jedynie ujęta została do wykonania regulacja wysokości w obrębie przejść dla pieszych.

9. Do przedmiotu zamówienia należy wymiana istniejących znaków i słupków. Czy należy wymienić je na takie same, a tych samych lokalizacjach czy Zamawiający planuje korektę Stałej Organizacji Ruchu.

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidziana jest wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie poziomego z uwzględnieniem rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w obrębie przejść dla pieszych.

10. Prosimy o uszczegółowienie zakresy regulacji wysokościowej chodników w obrębie przejść dla pieszych. Czy należy przewidzieć montaż systemów dla osób niewidomych czy korektę całego dojścia do przejścia dla pieszych?

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać regulację wysokościową chodników w obrębie przejść dla pieszych ze względu na docelową zmianę wysokości jezdni po wykonaniu warstwy ścieralnej. Zakresem objęte są 4 przejścia dla pieszych. W obrębie tych przejść należy uwzględnić wykonanie rozwiązań umożliwiających osobom niewidomym i niedowidzącym wycucie kierunku poruszania się do celu za pomocą rodzaju/struktury nawierzchni zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Wykonawca 2

Zadanie – 1 - Ul. Korczaka

1. Prosimy o wskazanie materiału z jakiego należy wykonać obrzeżowanie zjazdów.

ODP. Zjazdy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy obramować od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm natomiast pozostałą część zjazdu dopuszcza się obramowanie obrzeżem betonowym 8x30 cm.

2. Prosimy o dołączenie projektu Stałej Organizacji Ruchu

ODP. Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia „Wykonawca opracuje niezbędne projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami oraz z wykonaniem oznakowania”.

3. Prosimy o potwierdzenie wykonania większych niż wskazane w przedmiarze głębokości robót ziemnych z uwagi na konieczność korytowania od 53 do 80 cm (grunty nasypowe – niebudowlane)

ODP. Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia załączony Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odkrycie sieci elektroenergetycznej, będącej w kolizji należy ją zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.

ODP. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia przewiduje jedynie, iż przyłącza gazowe przechodzące w poprzek jezdni należy zabezpieczyć stalowymi dwudzielnymi rurami ochronnymi.

Zadanie 2 - Ul. Chemików

1. Prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych

ODP. Zamawiający nie dysponuje przekrojami poprzecznymi, konstrukcje elementów drogi zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia.

2. Z uwagi na brak gruntu stabilizowanego cementem dla konstrukcji chodników prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający nie dopuszcza parkowania samochodów na chodnikach.

ODP. W ciągu ulicy Chemików istnieją wyznaczone miejsca postojowe będące poza zakresem niniejszego zamówienia oraz miejsca postojowe przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wymienić i skorygować krawężnik w zatoce postojowej.

ODP. Zamawiający potwierdza, iż należy wymienić i skorygować krawężnik w zatoce postojowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Z uwagi, iż regulacja istniejących włączów i wpustów najczęściej kończy się ich klawiszowaniem i hałasują. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca musi wymieniać włązy i wpusty na nowe

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy regulacja lub wymiana w razie konieczności istniejących włączów/studni/zaworów uzbrojenia podziemnego, uzupełnienie istniejącej kanalizacji deszczowej o 6 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami z dopełnieniem niezbędnych formalności.

Zadanie 3 - Ul. Czerwieńskiego

1. Prosimy o potwierdzenie, że w celu zachowania stałego światła na krawężnikach należy wykonać nakładkę bitumiczną gr od 5 do 8 cm.

ODP. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przewidział wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji należy wykonać 5 przejść dla pieszych

ODP. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przewidział regulację wysokościową chodników w obrębie 4 przejść dla pieszych. W obrębie przejść dla pieszych należy uwzględnić rozwiązania umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym wycucie kierunku poruszania się do celu za pomocą rodzaju/struktury nawierzchni, poprzez zastosowanie systemów TGSI t.j. pasów prowadzących.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w obrębie szkoły oznakowanie poziome przejść dla pieszych ma być w kolorze biało-czerwonym.

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidziane jest odtworzenie oznakowania poziomego.

4. Prosimy o wskazanie czy zamawiający będzie wymagał wykonania oznakowania poziomego dla rozdzielenia pasów ruchu.

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidziane jest odtworzenie oznakowania poziomego.

5. Z uwagi, iż regulacja istniejących włączów i wpustów najczęściej kończy się ich klawiszowaniem i hałasują. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca musi wymieniać włązy i wpusty na nowe

ODP. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przewidział regulację lub wymianę w razie konieczności istniejących wpustów deszczowych, włączów/studni/zaworów uzbrojenia podziemnego.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie wymaga budowy kanału technologicznego

ODP. Biorąc pod uwagę zakres zamówienia Zamawiający nie widzi potrzeby wykonywania kanału technologicznego.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie wymaga przebudowy oświetlenia ulicznego

ODP. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga przebudowy oświetlenia ulicznego.

Z-ca Naczelnika Wydziału

Naczelnik Wydziału

Marcin Wasiak

Krzysztof Łobodziński