

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI

Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul Słoneczna
w Kluszkowcach

INWESTOR

Gmina Czorsztyn
34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3

lp.	Opis	Jedn.miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km,koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-II	m3	30		
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	102		
3	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	90		
4	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm	m2	90		
5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	m	60		
6	Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem	m3	11		
7	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60		
8	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	60		
9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	90		
Razem netto					

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

WYKONAWCA