



<b>P2</b>
powierzchnia zatarta ręcznie
beton C35/40 zbrojony siatką z prętów #8 (oczka 150 / 150 mm) hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gładko, zabezpieczony preparatem do pielęgnacji betonu
warstwa piasku układana warstwowo, stabilizowana cementem
warstwa przeciwwilgociowa – np folia budowlana czarna (zgrzewana na zakładkach)
beton podkładowy C12/15 (gr. min. 10 cm)
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie (gr. min. 80 cm) frakcje 0÷31,5 mm

<b>P1</b>
powierzchnia zatarta ręcznie
beton C35/40 zbrojony siatką z prętów #8 (oczka 150 / 150 mm) hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gładko, zabezpieczony preparatem do pielęgnacji betonu
warstwa przeciwwilgociowa – np folia budowlana czarna (zgrzewana na zakładkach)
beton podkładowy C12/15 (gr. min. 10 cm)
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie (gr. min. 80 cm) frakcje 0÷31,5 mm



- UWAGI:
- BETON ELEMENTÓW SKATEPARKU C35/45
  - MURKEK GRIND BOX NA CAŁYM OBWODZIE GÓRNEJ KRAWĘDZI ZABEZPIECZYĆ KĄTOWNIKAMI STAŁOWYMI L60x60x4
  - KĄTOWNIK MA BYĆ TAK ZAMONTOWANY, ŻEBY JEGO KRAWĘDZIE I KRAWĘDZIE ZJAZDU I MURKA STANOWIŁY JEDNĄ PŁASZCZYZNĘ – NIE MOŻE BYĆ MIĘDZY NIMI PROGÓW, SZCZELIN I NIERÓWNOŚCI
  - WSZYSTKIE PROFILE I KĄTOWNIKI MUSZĄ MIEĆ NA ZGIĘCIACH ZAOKRĄGLENIA (STAŁ WALCOWANA NA ZIMNO)
  - WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTY STAŁOWE – CYNKOWANE OGNIOWO
  - KRAWĘDZIE ELEMENTÓW BETONOWYCH NIE ZABEZPIECZONE PROFILAMI STAŁOWYMI MUSZĄ BYĆ FAZOWANE

PROJEKT WYKONAWCZY		ARCHITEKTURA	
INWESTOR <b>GMINA MIEJSKA NOWA RUDA 57-400 Nowa Ruda, Rynek 1</b>		PROJEKTANT <b>"ARCHIT"</b> Zbigniew Hass Wrocław, Królowej Marysieńki 3/9	
PROJEKTANT	<b>arch. Z. Hass</b>	<b>436/93/UW</b>	
OPRACOWANIE	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (ROLKOSTRADA WOKÓŁ SKATEPARKU, DOJŚCIE PIESZE, ŁAWKI) NOWA RUDA, ul. Kłodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obręb Słupiec		DATA 06.2021 SKALA 1:25
RYSUNEK	<b>SEKCJA 5 - GRIND BOX RZUT I PRZĘKROJE</b>		NR RYS. <b>A-8</b>