

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie skutków szkody  
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Grochowska 48  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Wujec  
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2021

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R+S                            |
| Zysk [Z] .....              | % R+S+Kp(R+S)                    |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

|  |    |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT :                                | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót :          | zł |

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.09.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podsta-<br>wa      | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|-----|--------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| 1   | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>63,425   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 63,425  |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 63,425  |
| 2   | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>17,720              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 17,720  |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 17,720  |
| 3   | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>17,720  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 17,720  |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 17,720  |
| 4   | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>181,32     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 181,320 |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 181,320 |
| 5   | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>17,72            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 17,720  |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 17,720  |
| 6   | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>172,92                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 172,920 |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 172,920 |
| 7   | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>8,4                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,400   |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 8,400   |
| 8   | KNR 4-01 0354-04   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup><br>3   | szt.<br>szt.                     | 3,000   |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 3,000   |
| 9   | KNR 0-19 1023-12   | Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia<br>3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3,000   |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 3,000   |
| 10  | KNR 4-04 0504-06   | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br>(4,9*2,2)+(4,49*2,5)                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 22,005  |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 22,005  |
| 11  | KNR 4-04 1101-03   | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km<br>0,5 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0,500   |         |
|     |                    |   |                                  | RAZEM   | 0,500   |