

OR.272.11.2023.KSZCH/IG

**TREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**  
**ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. ) Zarząd Powiatu Strzeleckiego działając jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „***Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich***” oraz „***Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich***” wpłynęły zapytania następującej treści:

**Treść wniesionych zapytań z dnia 03.07.2023r.:**

**Pytanie nr 1:**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – wykonawca  zwraca się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie **zadania nr 1 Części II Specyfikacji Rozdziału 1 punktu 2 4) podpunktu II** tj w zakresie posiadanego doświadczenia polegającego na :

- co najmniej jednej budowie/przebudowie obiektu sportowego obejmującego swym zakresem budowę lub przebudowę boiska wielofunkcyjnego,
- co najmniej jednej budowie/przebudowie boiska piłkarskiego trawy syntetycznej, ciągami pieszymi,
- co najmniej jednej budowie pełnowymiarowej hali sportowej o wartości robót min 5 mln złotych.

## Pytanie

W związku z tym Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy przez doświadczenie należy rozumieć również realizację robót budowlanych polegających na budowie obiektu kubaturowego:

- kubaturze 20 tys m<sup>3</sup>
- łącznej pow użytkowej 2700 m<sup>2</sup>
- powierzchni hali 1500 m<sup>2</sup>
- posadzce hali o powłoce żywicznej
- części biurowej o pow. 900 m<sup>2</sup>
- Z wszelkimi instalacjami sanitarnymi ( wentylacja, klimatyzacja, elektryczne itp.)
- Z parkingami i placami o pow. 1200 m<sup>2</sup>
- Z terenami zielonymi o pow 500 m<sup>2</sup>
- wartości 23 mln brutto.

innego niż pełnowymiarowa hala sportowa jednak o wymiarach, kubaturze, konstrukcji, technologii prac, instalacji sanitarnych, zgodnej lub większej z parametrami projektowanej hali sportowej objętej przedmiotem zamówienia ?

### **Odpowiedź nr 1:**

W zakresie posiadanego doświadczenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” oraz „Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” należy wykazać się doświadczeniem polegającym na co najmniej jednej budowie pełnowymiarowej hali sportowej o wartości robót min. 5 mln złotych. Budowa obiektu kubaturowego niebędącego pełnowymiarową halą sportową, nie będzie spełniała warunku opisanego w SWZ.

**Pytanie nr 2:**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego, zwracam się z prośbą o uzupełnienie brakujących przedmiarów dział.6.3 - Instalacja elektryczna-oświetleniowa, gniazd wytkowych, teletechniczna, nagłośnieniowa, alarmowa, monitoringu - przedmiar z dnia 29.06.2023r dot. Hali.

**Odpowiedź nr 2:**

[Zamawiający w załączeniu zamieszcza poprawiony przedmiar robót.](#)

**Pytanie nr 3:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ

PYTANIE NR 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który posiada doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące zadanie:

Minimum jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie budynku zaplecza sanitarno-sportowego o powierzchni min. 1600 m<sup>2</sup> oraz kubaturze min 8000 m<sup>3</sup>. Wartość robót minimum 5 000 000,00 zł brutto

**Odpowiedź nr 3:**

W zakresie posiadanego doświadczenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” oraz „Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” należy wykazać się doświadczeniem polegającym na co najmniej jednej budowie pełnowymiarowej hali sportowej o wartości robót min. 5 mln złotych. Budowa zaplecza sanitarno-sportowego o powierzchni min 1600 m<sup>2</sup> oraz kubaturze min. 80000 m<sup>3</sup> i wartości robót minimum 5 000 000,00 zł brutto, niebędącego pełnowymiarową halą sportową, nie będzie spełniała warunku opisanego w SWZ.

**Treść wniesionych zapytań z dnia 04.07.2023 r.:**

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcji o rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej dachu wraz z zestawieniem ilościowym materiałów oraz rysunki zbrojarskie elementów żelbetowych (fundamenty, słupy, stropy, schody, podciąg, wieńce itp.). Obecna dokumentacja uniemożliwia wykonanie wiarygodnej i rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający zamieszcza w załączeniu rysunki konstrukcji stalowej z zestawieniem materiałów oraz rysunki konstrukcji żelbetowej z zestawieniem stali.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie iż do docieplenia ścian fundamentowych należy zastosować zgodnie z dokumentacją styropian EPS120 - 035.

**Odpowiedź nr 2:**

Do docieplenia ścian fundamentowych należy zastosować styropian wodoodporny.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o informację w jaki sposób należy zabezpieczyć konstrukcję stalową dachu do wymaganej wg dokumentacji odporności ogniowej.

**Odpowiedź nr 3:**

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu do R15 – zaprojektowana konstrukcja stalowa posiada odporność ogniową R15, nie ma potrzeby dodatkowego jej zabezpieczenia przeciwogniowemu.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o wyjaśnienie jakiej klasyfikacji i odporności ogniowej ma być pokrycie dachowe dla budynku łącznika - rozbieżne informacje w części opisowej i rysunkowej. W związku z brakiem dokumentacji części konstrukcji a co za tym idzie możliwości weryfikacji przedmiarów i wykonania rzetelnej kalkulacji finansowej, zachodzi konieczność przesunięcia terminu złożenia oferty o 14 dni tj. do 02.08.2023

**Odpowiedź nr 4:**

Konstrukcja łącznika – R30, przekrycie łącznika RE30. Tak też podano w części opisowej – w warunkach ochrony przeciwpożarowej oraz w części rysunkowej – rzut dachu.

**Pytanie nr 5:**

Projekt zamienny zawiera informację o zabudowie zbiornika wody opadowej wraz z przyłączeniem odwodnienia dachu i kanalizacją deszczową, instalacją pompową do nawodnienia dachu i instalacją wody szarej, natomiast brakuje rozwiązania projektowego, rozwinięcia instalacji, doboru układu pompowego, układu sterowania itd. Prosimy o uzupełnienie o projekt techniczny oraz pozycje kosztorysowe niezbędne do wyceny.

Prosimy również o informację w jaki sposób instalacja jest zabezpieczona na wypadek długotrwałych opadów deszczu, czy przewidziano przelew awaryjny ?

**Odpowiedź nr 5:**

Wodę szarą planuje się wykorzystać do nawadniania dachu zielonego. W zbiorniku planowana jest zabudowa układu pompowego zasilającego nawadnianie. Ze zbiornika wyprowadzony będzie przelew awaryjny pod posadzką hali wprowadzony do przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej.

**Pytanie nr 6:**

W dokumentacji projektowej pojawia się wzmianka o gruntowym wymienniku ciepła pod posadzką hali - prosimy o udostępnieniu projektu technicznego instalacji wraz z przekrojem układu podłogi.

**Odpowiedź nr 6:**

W załączeniu Zamawiający zamieszcza rzut gruntowego wymiennika ciepła oraz przekrój przez warstwy podłogi.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o informację czy wykonanie wymiennikowni wchodzi w zakres postępowania przetargowego? W udostępnionej dokumentacji pojawia się wzmianka o osobnym opracowaniu projektu wymiennikowni, ale nie zostało ono udostępnione.

**Odpowiedź nr 7:**

Wykonanie wymiennikowni wchodzi w zakres postępowania przetargowego. Węzeł ciepłowniczy obecnie znajduje się w pomieszczeniu byłej kotłowni, jest on własnością Inwestora. Węzeł należy przenieść do nowej lokalizacji. Ponadto w ramach projektu należy wykonać kanał betonowy/murowany, w którym ECO S.A. ułoży rury preizolowane do wymiennikowni. Kanał ma być przykryty zdejmowalnymi płytami; minimalna szerokość w świetle 0,6m, wysokość w świetle 0,4m.

Podobnie na czas budowy należy zabezpieczyć przebieg istniejącego przyłącza ciepłowniczego będącego w kolizji z projektowanym łącznikiem. Kanał ma być przykryty zdejmowalnymi płytami; minimalna szerokość w świetle 0,7m, wysokość w świetle 0,4m. Parametry kanału należy dopasować po odkryciu przyłącza ciepłowniczego.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o udostępnienie projektu przyłączy oraz rozwiązania technicznego. Na rysunkach pojawia się instalacja wody zimnej i hydrantowej które są osobno wprowadzane do budynku,

brak rozwinięcia instalacji, czy instalacja hydrantowa od studni wodomierzowej podziemnej wykonana będzie z rury stalowej ocynkowanej ? Czy zawór antyskażeniowy BA na odejściu na instalacji hydrantowej zamontowany ma zostać w studni wodomierzowej ? w jaki sposób odprowadzona będzie woda z zrzutu z zaworu BA ?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający w załączeniu zamieszcza projekty przyłączy.

**Treść wniesionych zapytań z dnia 05.07.2023 r.:**

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z legendą na rysunkach branży sanitarnej, dobór urządzeń, pomp według dokumentacji wykonawczej. Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do wyceny i realizacji.

**Odpowiedź nr 1:**

W rysunkach branży sanitarnej wprowadzono błędny zapis dotyczący dodatkowej dokumentacji wykonawczej, w tym zawierającej dobór pomp. Przedstawiona dokumentacja przedstawia wszystkie niezbędne dane.

**Pytanie nr 2:**

Inwestor, określa warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczących doświadczenia Wykonawcy i w jednym z nich wskazuje (Część II Specyfikacji, rozdział 1, pkt. 2, ppkt. 4.II, c)):

*"c) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie pełnowymiarowej hali sportowej. Wartość robót minimum 5 000 000,00 zł brutto"*

Czy Inwestor uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie hali sportowej o wymiarach płyty hali nie mniejszej niż 12 x 24m, wysokości nie mniejszej niż 6,50m i wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00zł brutto. W ramach budowy, wykonano posadzkę sportową systemową na ruszcie drewnianym, wyposażono również halę w kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, siatkę do gry w siatkówkę oraz systemowe trybuny składane. Obok sali wykonano pełne zaplecze szatniowo - sanitarne murowane.

**Odpowiedź nr 2:**

W zakresie posiadanego doświadczenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” oraz „Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ” należy wykazać się doświadczeniem polegającym na co najmniej jednej budowie pełnowymiarowej hali sportowej o wartości robót min. 5 mln złotych. Budowa hali sportowej o wymiarach płyty hali nie mniejszej niż 12x24m, wysokości nie mniejszej niż 6,50 m i wartości nie mniejszej niż 5 000 000,000 zł brutto, niebędącej pełnowymiarową halą sportową, nie będzie spełniała warunku opisanego w SWZ.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o potwierdzenie, że cena oferty ma obejmować oba zadania.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający potwierdza, że wartość oferty ma obejmować oba zadania tj. Budowę hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o weryfikację ilości drzwi D9 na piętrze na rzutach 2 szt. na zestawieniu 1 szt. )

**Odpowiedź nr 4:**

Potwierdzam, w zestawieniu stolarki drzwiowej błędnie podano ilość drzwi D9 na I piętrze – jest 1 szt, winno być 2 szt.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w zestawieniu wewnętrznej stolarki drzwiowej "min. U całego wyrobu , 1,3W/m<sup>2</sup>K "

**Odpowiedź nr 5:**

W opisie wewnętrznej stolarki drzwiowej wkradł się błąd – min. U całego wyrobu 1,3 W/m<sup>2</sup>K winno dotyczyć jedynie drzwi prowadzących w poziomie parteru z wiatrołapu do korytarza (drzwi D5) oraz drzwi w poziomie I piętra do wentylatorowni (drzwi D9- 1 szt).

**Pytanie nr 6:**

Proszę o potwierdzenie montażu stolarki okiennej " montowanej w warstwie ocieplenia " oraz dostanie szczegółów montażu w/w stolarki.

**Odpowiedź nr 6:**

Stolarkę okienną należy wykonać w systemie fasadowym, słupowo-ryglowym. Słupy należy mocować do betonowych podwalin wykonanych na murach, podłoża betonowego w poziomie parteru oraz do stropu nad parterem. Jedynie okna o odporności ogniowej EI60 należy osadzić w zewnętrznej płaszczyźnie ściany.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający przewiduje obowiązkową wizję?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający nie przewiduje obowiązkowej wizji. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o udostępnienie projektu technicznego instalacji wentylacji wraz z kartami doboru central wentylacyjnych i pozostałych, zestawienie materiałów.

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający w załączeniu zamieszcza projekt instalacji wentylacji.

**Pytanie nr 9:**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego proszę o udostępnienie w STWiOR specyfikacji dotyczącej:

- stojaków na rowery, zdjęcia poglądowego oraz miejsce usytuowania na terenie hali sportowej
- rodzaj, gatunek drzew koniecznych do nasadzeń oraz miejsce ich nasadzenia
- proszę również o umieszczenie brakującej dokumentacji tj. PZT w części dotyczącej HALA



Jednocześnie informuję, że brak ww. dokumentacji uniemożliwia Wykonawcy wycenić w sposób prawidłowy i na czas wyznaczony przez Zamawiającego inwestycji.

**Odpowiedź nr 9:**

Stojaki na rowery w ilości 12 szt planuje się wykonać z rury giętej w kształt litery U ze stali ocynkowanej ogniowo o minimalnej średnicy 48 mm.

W zamian za wycinkę 12 drzew oraz krzewów o powierzchni 60 m<sup>2</sup> należy nasadzić 22 szt drzew, w tym grab pospolity kolumnowy – 8 szt, lipa drobnolistna – 8 szt, wiśnia kazań 6 szt. Lub klon Nasadzenia winny posiadać obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm min. 12 cm oraz mają być sadzone z bryłą korzeniową oraz prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną o parametrach zgodnych z normami stosowanymi w szkółkarstwie ozdobnym. Drzewa powinny się zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch palików oraz pnie osłonić siatką przeciw gryzoniom. Przedłożono dokumentację PZT.

**Pytanie nr 10:**

Czy projekty branżowe instalacji elektrycznych (pożarowy wyłącznik prądu, instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) oraz instalacja fotowoltaiczna są uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych? Prosimy o udostępnienie skanów zaopiniowanych rzutów i schematów.

**Odpowiedź nr 10:**

Projekty branży elektrycznej były uzgodnione z rzeczoznawcą ds. p.poż. W załączeniu Zamawiający zamieszcza obliczenia i rysunki z rozkładem natężenia oświetlenia.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o udostępnienie obliczeń i rysunków z rozkładem natężenia oświetlenia.

**Odpowiedź nr 11:**

W załączeniu Zamawiający zamieszcza obliczenia i rysunki z rozkładem natężenia oświetlenia.

**Pytanie nr 12:**

W związku z okresem urlopowym i związanym z tym trudnościami w pozyskiwaniu ofert od potencjalnych dostawców i wykonawców prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.08.2023.

### **Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.07.2023 r.

### **Treść wniesionych zapytań z dnia 06.07.2023 r.:**

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o dopuszczenie do przetargu ilości pęczków na poziomie min. 9100/m<sup>2</sup>, zastrzeżeniem, że parametr dtex pozostaje bez zmian. Standardowo producenci sztucznych traw produkują trawy o ilości pęczków na poziomie 8500-9000/m<sup>2</sup>. Takie trawy zapewniają odpowiednią gęstość trawy. Zwracamy uwagę, że zaproponowana zmiana mieści się w tolerancji niespełna +-5% w stosunku do wymagań Zamawiającego, zaś norma obowiązująca dla sztucznych traw EN 15330-1 i FIFA dopuszczają tolerancję +-10%. Pragniemy zapewnić, że zaproponowana zmiana nie obniży jakości oferowanej nawierzchni. Zatem wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków na poziomie min. 9100/m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Po konsultacji z projektantem dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiający informuje, że zaproponowana ilość pęczków na poziomie min 9100/m<sup>2</sup> nie spełnia założeń projektowych, więc nie może zostać uznana za rozwiązanie równoważne. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 2:**

Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i Fifa w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez system na poziomie min. 180mm/h. Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę, największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. 12,5mm/godzinę). W związku z powyższym wymóg normy i FIFY określony na poziomie 180 mm/h jest ponad 10 krotnie wyższy od wyżej wymienionych najwyższych opadów. Biorąc pod uwagę powyższe i warunki panujące w Polsce wymóg określony przez normę i FIFĘ jest wystarczająco wysoki.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1500mm/h, co jest wynikiem dużo wyższym od wyżej wymienionych najwyższych opadów i wytycznych określonych w FIFA i normie EN 15330-1:2013.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający po konsultacji z projektantem dokumentacji projektowo – kosztorysowej informuję, że zaproponowana przepuszczalność wody, dla systemu, na poziomie min. 1500mm/h, w opinii projektantów jest niewystarczająca, więc nie może zostać uznana za rozwiązanie równoważne. W związku z powyższym zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o uszczegółowienie wyposażenia sportowego przewidzianego do dostawy w przetargu, zwłaszcza tablice wyników, kosze do koszykówki, tablice 24 sek itp.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający zamieszcza w załączeniu uszczegółowienie wykazu sprzętu i wyposażenia sali.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o przedstawienie rysunku dotyczącego malowania linii na podłodze sportowej wraz z podaniem szerokości linii.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający zamieszcza w załączeniu uszczegółowienie wykazu sprzętu i wyposażenia sali.

W odniesieniu do szerokości linii to:

- boisko do piłki ręcznej - wszystkie linie szerokości 5 cm, szerokość linii bramkowych- 8 cm,
- boisko do koszykówki - wszystkie linie szerokości 5 cm,
- boisko główne do siatkówki - wszystkie linie szerokości 5 cm,
- boiska prostopadłe do siatkówki – wszystkie linie szerokości 3 cm.

Zaleca się wyróżnić innym kolorem boiska prostopadłe do siatkówki.

Zamawiający zamieszcza w załączeniu rysunek sali z liniami boisk.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o sprecyzowanie warstwy roślinności na dachu zielonym oraz potwierdzenie iż jako warstwę termiczną należy zastosować wełnę mineralną.

**Odpowiedź nr 5:**

Jako wierzchnią warstwę dachu zielonego planuje się zastosowanie mat rozchodnikowych. Potwierdzam wykonanie izolacji termicznej stropodachów w postaci wełny mineralnej.

Izolacją cieplną należy również wypełnić przetłoczenia blachy trapezowej, tak aby uzyskać równie podłoże po wierzchnią warstwę izolacji cieplnej.

Zgodnie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zmienia się w następujący sposób:

I. **Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część I Specyfikacji Rozdział 11:**

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Termin związania ofertą**

1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres nie dłuższy niż 30 dni, tj. do dnia **17.08.2023r.**

**ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:**

1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres nie dłuższy niż 30 dni, tj. do dnia **25.08.2023r.**

II. **Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część I Specyfikacji Rozdział 13:**

**ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Sposób oraz termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki](https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **19.07.2023 r. do godz. 10:00.**

**ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:**

**Sposób oraz termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki](https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **27.07.2023 r. do godz. 10:00.**

### **III. Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część I Specyfikacji Rozdział 14:**

#### **ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

##### **Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 19.07.2023 r. o godz. 10:05, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

#### **ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:**

##### **Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 27.07.2023 r. o godz. 10:05, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

### **IV. Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część 2 Specyfikacji Rozdział 9:**

#### **ISTNIEJĄCY ZAPIS:**

**Wymaganie dotyczące wadium, w tym kwotę jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.**

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 19.07.2023 r. do godz. 10<sup>00</sup>.

#### **ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:**

**Wymaganie dotyczące wadium, w tym kwotę jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.**

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27.07.2023 r. do godz. 10<sup>00</sup>.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.: [platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki](https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki), gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: poprawiony przedmiar robót dla Zadanie nr 1 – „Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” oraz pozostałe załączniki wymienione w odpowiedziach zamawiającego, które stanowią integralną część SWZ.

Opisane zmiany wprowadza się również w treści ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej 5 382 000 euro, zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. )