

**KOSZTORYS OFERTOWY NA
WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 224 DEMLIN- GODZISZEWO
(OD KM 92+284 DO KM 94+854)**

L.p.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.01.01	Obsługa geodezyjna	km	2,57		
2	D 01.02.01	Wycinka krzaków wraz z wywozem	m ²	1800		
3	D 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę profilową)	m ²	15570		
4	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę ścieralną)	m ²	15570		
5	D 05.03.05 b	Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC11W średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnie+zjazdy)	m ²	15570		
6	D 05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek) - należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (min. zakład 10 cm)	m ²	15570		
7	D 05.03.05 a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnie+zjazdy)	m ²	15570		
8	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wys. 8 cm, po zagęszczeniu , szer. 1 m	m ²	5140		
9	D 06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją, szer. 1 m	m ²	5140		
10	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)	m ²	1020		
	RAZEM NETTO złoty :					
	VAT 23%					
	RAZEM BRUTTO:					

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.