

Kosztorys ofertowy

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odc. Łebieńska Huta - Pomieczyno o dł. 3000 m

<i>Nr poz.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3	4	5	6	7
		DW 224 od km 19+947 do km 22+947				
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷10 cm wraz z transportem na odkład na odległość do 10km	m ²	3 000,00		
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m ²	17 560,00		
3	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR3 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m ²)	t	2 195,00		
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m ²	18 500,00		
5	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	18 500,00		
6	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa zjazdów z prefabrykatów bitumicznych (kostka betonowa, trylinka, płytki, płyty Yombo) wraz z regulacją krawężnika.	m ²	1 000,00		
7	D-06.03.01	Wykonanie ścinki pobocza wraz z utylizacją urobku na głębokość do 20cm	m ²	9 000,00		
8	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m	m ²	9 300,00		
10	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci znaków.	m ²	1 000,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.