

KOSZTORYS OFERTOWY „Odnowa nawierzchni dróg - DW 501 na odcinku Krynica Morska - Piaski km 74+610 - 77+400”						
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna	km	2,79		
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy wraz z wywozem na odkład	m²	5 580,00		
3	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm-4 cm, ewentualne profilowanie i wcinki (materiał stanowi własność zamawiającego ma być dostraczony na Bzazę Materiałową w Stegnie)	m²	500,00		
4	D-05.03.05.A.	Warstwa wyrównawcza AC 16 W z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. 1- 6 cm wzmocnienie w wybranych miejscach dla ruchu KR 3 -4	m³	50,00		
5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej pod warstwę wiążącą ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 bez zjazdów - odcinek w km 75+000 do 77+400	m²	12 480,00		
6	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8S, KR 3-4 o gr. 4 cm jezdni bez zjazdów - odcinek w km 75+000 do 77+400	m²	12 480,00		
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej pod warstwę ścieralną ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 bez zjazdów - odcinek w km 74+610 do 77+400	m²	13 950,00		
8	D-05.03.26a	Siatka szklano-węglowa 120/200 kN przesączona asfaltem z posypką piasku kwarcowego do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych pod warstwę ścieralną	m²	13 950,00		
9	D-05.03.05.B.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3-4 o gr. 5 cm , ciąg główny 13 950 m² plus zjazdy 35 m²	m²	13 985,00		

10	D-04.04.02	Wykonanie zjazdów z mieszanki 0/31,5 kruszywa niezwiązanego C90/3, obciążonych ruchem KR - 1, gr. 15 cm wraz z przygotowaniem koryta	m²	225,00		
11	D-04.04.02	Wykonanie parkingu w km 76+855 do 76+900 str P z mieszanki 0/31,5 kruszywa niezwiązanego C90/3, obciążony ruchem KR - 1, gr. 15 cm wraz z przygotowaniem koryta	m²	158,00		
12	D-04.04.02	Wykonanie poboczy z mieszanki 0/31,5 kruszywa niezwiązanego C90/3 wraz z przygotowaniem koryta szer 1 m, śr. gr. 12 cm obustronnie	m²	5 580,00		
13	D-07.01.01	Oznakowanie grubowarstwowe linii krawędziowych na jezdni	m²	670,00		
RAZEM NETTO						
VAT						
RAZEM BRUTTO						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.