

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DW nr 211 5m 24+000 - 27+130

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		#ADR!				
1	D01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	3,130		
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno frezowanie na głębokość 1÷4 cm - w tym wcinki, część do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować	m ²	12 520,00		
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - istniejąca nawierzchnia	m ²	20 407,90		
4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m ²) + 50 t na wstępne wyrównanie	t	2 600,99		
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w wa wyrównawcza + wcinki	m ²	20 407,90		
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm + zjazdy i skrzyżowania	m ²	20 407,90		
7	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m	m ²	6 260,00		
8	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m ²	627,00		
9	D-06.01.02	Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm i wyprofilowaniem skarp	mb	1 353,00		
10	D-05.03.26	siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całej szerokości	m ²	20 407,90		
11	D-07.05.01	Regulacja pionowa barier N2 W5	mb	462,00		
12	D-07.05.01	Ustawienie nowych barier N2W5 wraz z zakończeniami w 2 odc.	mb	251,00		
13	D-01.02.04	Rozebranie krawężników drogowych 15x30x100 w raz z ławą betonową 0,015 m2	mb	68,00		
14	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży chodnikowych 8x30 na podsypce cem-piask	mb	21,00		
15	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki polbruk gr. 8cm	m2	83,20		
16	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy - pod wymianę podbudowy na zatoce autobusowej gr. 40 cm	m2	83,20		
17	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm na posypce cem wap. pod chodnikami i wiatą przystankową	m2	34,50		
18	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy pod chodnikami - pod wymianę podbudowy gr. 15 cm	m2	34,50		
19	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x 30 na ławie betonowej C12/15 0,0525m3/mb	mb	34,00		
20	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 0,0525m3/mb	mb	34,00		
21	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 na ławie betonowej 0,015 m3/mb	mb	21,00		
22	D-0406.01 ; D04.05.01	Zagęszczenie koryta + Ułożenie nowej podbudowy na zatoce autobusowej z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa gr. 12 cm + podbudowa betonowa C16/20 gr 22 cm	m2	83,20		
23	D-04.04.02	Ułożenie nowej podbudowy pod chodnikiem i wiatą z KLSM gr. 15 cm	m2	34,50		
24	D-05.03.23	Ułożenie kostki polbruk gr. 8cm szarej na posypce cem - piask 1:4 gr cm na zatoce autobusowej	m2	83,20		
25	D-05.03.23	Ułożenie kostki polbruk gr. 6 cm szarej na posypce cem - piask 1:4 gr cm na chodniku i pod wiatą	m2	34,50		
26	D-08.05.01	Przełożenie korytek ściekowych 35x50 na ławie betonowej C16/C20 0,0725 m3/mb uszkodzone ścieki w trakcie rozbiórki należy wymienić na nowe	mb	125,00		
27	D-05.03.26	Regulacja pionowa ścieków ograniczona obrzeżami 8x30 - 1,4x04 m gl1,0 m	szt.	4,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.