

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont częściowy korytarza na zapleczu sali wiejskiej w Niestronnie
ADRES INWESTYCJI : Niestronno, gm. Mogilno
INWESTOR : Gmina Mogilno
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0908-01 analogia	Demontaż istniejącego okna o wymiarach 0,66x1,47m - okno do odzysku oraz parapetów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0410-02 analogia	Wentylator ścienny - demontaż (wentylator przeznaczony do ponownego montażu)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (0,99*0,66+0,45*2,3)*0,30	m ³		
			m ³	0,507	
				RAZEM	0,507
4	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm-osadzone w ścianie zewnętrznej 2*1,3	m belki		
			m belki	2,600	
				RAZEM	2,600
5	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe z poprzecznym szprosem przeszkole w całości o powierzchni ponad 1.5 m2 z ciepłym progiem oraz fartuchem EPDM 1,0*2,1	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
6	KNR 0-23 2614-05 analogia	Obróbki ościeży o szer. 25 cm z cegły płytami styropianowymi lub płytami g-k - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki (1,1+2*2,1)*0,25	m ²		
			m ²	1,325	
				RAZEM	1,325
7	KNNR 5 0410-02	Wentylator ścienny-ponowny montaż wraz z podłączeniem do zasilania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0908-01 analogia	Demontaż istniejącej ościeżnicy stalowej w ścianie działowej gr. 12 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,0*0,1	m ²		
			m ²	0,200	
				RAZEM	0,200
10	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm-osadzone w ścianie działowej 1,2	m belki		
			m belki	1,200	
				RAZEM	1,200
11	KNR 4-01 0901-05 analogia	Wymiana ościeżnicy stalowej drzwi w ścianie działowej gr. 1/2 cegły	m		
		0,9+2,0+2,0	m	4,900	
				RAZEM	4,900
12	KNR-W 2-01 0304-01 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m - zebranie humusu	m ³		
		1,5*2,0*0,35	m ³	1,050	
				RAZEM	1,050
13	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - wybranie gruntu pod schody 1,5*2,0*0,35	m ³		
			m ³	1,050	
				RAZEM	1,050
14	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2+2+1,5+1,5	m		
			m	7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 1,5*2,0*0,20	m ³		
			m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
16	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 1,5*2,0*0,12	m ²		
			m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
17	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,5*2,0	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg 2+2	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach 1,3*2,3	m ² m ²	2,990	
				RAZEM	2,990
20	KNR 2-02 1218-04 analogia	Daszek oraz boki przy wejściu z elementów stalowych obłożonych płytami poliwęglanowymi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 1,7*2,82+1,7*2,82+1,38*2,82+1,38*1,7+2,82*2,5	m ² m ²	22,876	
				RAZEM	22,876
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,38*1,7	m ² m ²	2,346	
				RAZEM	2,346
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1,7*2,82+1,7*2,82+1,38*2,82+2,82*2,5	m ² m ²	20,530	
				RAZEM	20,530
24	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych 1,7*2,82+1,7*2,82+1,38*2,82+2,82*2,5	m ² m ²	20,530	
				RAZEM	20,530
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,38*1,7	m ² m ²	2,346	
				RAZEM	2,346
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,7*2,82+1,7*2,82+1,38*2,82+2,82*2,5	m ² m ²	20,530	
				RAZEM	20,530
27	TZKNBK XV 0756-01 analogia	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach 1,38*6+2,5*2,5	m ² m ²	14,530	
				RAZEM	14,530
28	analiza indywidualna	Kontener na gruz oraz utylizacja gruzu 2	m ³ m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
29	analiza indywidualna	Kontener na odpady komunalne oraz utylizacja odpadów 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0908-01 analogia	Demontaż istniejącego okna o wymiarach 0,66x1,47m - okno do odzysku oraz parapetów	szt.	1,000		
2	KNNR 5 0410-02 analogia	Wentylator ścienny - demontaż (wentylator przeznaczony do ponownego montażu)	szt.	1,000		
3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,507		
4	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm-osadzone w ścianie zewnętrznej	m belki	2,600		
5	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe z poprzecznym szprosem przeszkole w całości o powierzchni ponad 1.5 m2 z ciepłym progim oraz fartuchem EPDM	m ²	2,100		
6	KNR 0-23 2614-05 analogia	Obróbki ościeży o szer. 25 cm z cegły płytami styropianowymi lub płytami g-k - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki	m ²	1,325		
7	KNNR 5 0410-02	Wentylator ścienny-ponowny montaż wraz z podłączeniem do zasilania	szt.	1,000		
8	KNR 4-01 0908-01 analogia	Demontaż istniejącej ościeżnicy stalowej w ścianie działowej gr. 12 cm	szt.	1,000		
9	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0,200		
10	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm-osadzone w ścianie działowej	m belki	1,200		
11	KNR 4-01 0901-05 analogia	Wymiana ościeżnicy stalowej drzwi w ścianie działowej gr. 1/2 cegły	m	4,900		
12	KNR-W 2-01 0304-01 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m - zebranie humusu	m ³	1,050		
13	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - wybranie gruntu pod schody	m ³	1,050		
14	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	7,000		
15	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0,600		
16	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	0,360		
17	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3,000		
18	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m	4,000		
19	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach	m ²	2,990		
20	KNR 2-02 1218-04 analogia	Daszek oraz boki przy wejściu z elementów stalowych obłożonych płytami poliwęglanowymi	szt.	1,000		
21	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m ²	22,876		
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	2,346		
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	20,530		
24	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych	m ²	20,530		
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2,346		
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	20,530		
27	TZKNBK XV 0756-01 analogia	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach	m ²	14,530		
28	analiza indywidualna	Kontener na gruz oraz utylizacja gruzu	m ³	2,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	analiza indywidualna	Kontener na odpady komunalne oraz utylizacja odpadów	m ³	1,000		