


## Przekrój A-A skala 1:25



- A PODŁOGA NA GRUNCIE:**  
 -POSADZKA BETONOWA GR. 5cm.  
 NA FOLII PE  
 -2xIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ  
 -PODKŁAD BETONOWY 10cm.  
 -ZAGĘSZCZONA PODSYPKA  
 Z GRUBEGO PIASKU 20cm.
- B DACH:**  
 -GONT DREWNIANY GR. 4-10mm (6warstw);  
 -POSZYCIE Z DESEK ROZMIESZCZONYCH  
 W KILKUCENTYMETROWYCH ODSTĘPACH;  
 -KROKWie 7x15cm.
- C ŚCIANY:**  
 -BALE DREWNIANE ŚWIERKOWE  
 IMPREGNOWANE Ø 14cm

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Usług "KONSUL BUD" 16-100 Sokółka ul. Kollataja 9a tel. 711 71 08	DATA :
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD. :	Toaleta z wkładem typu TOI-TOI na dz.Nr 21 we wsi Szumowo, gm. Korycin	14/12/09
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	PRZĘKRÓJ A-A SKALA 1 : 25	RYS. 2 - 5/9
PROJEKTANT	Wiesław Minkiewicz Upr. proj. i kier. bud. w specj. Arch. i konstr.-bud. Upr. BŁ-36/81	podpis:
ASYSTENT	mgr inż. arch. Ewa Minczewska	E. Minczewska
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż. arch. Elżbieta Mikołajuk proj. w specj. arch. Upr. BŁ -PdOKK/83/2006	Elżbieta Mikołajuk