

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.310	km km	0.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.310</b>
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 620.00	m m	620.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>620.000</b>
3	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 310.00*0.30*0.40*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>
4	KNNR 6 0403-03 analogia	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej 310.00*2	m m	620.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>620.000</b>