
KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7	Zbrojenie
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku mieszkalno - usługowego

ADRES INWESTYCJI: Dz. ewid nr 415/2, Obręb Wąsosz

NAZWA INWESTORA: Gmina Wąsosz

ADRES INWESTORA: Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu

ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Gmina Wąsosz - Remont budynku mieszkalno - usługowego w Wąsoszu

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Stolarka okienna i drzwiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Pokrycie dachowe - dachówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pokrycie dachowe - papa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Wymiana posadzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wykończenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Elewacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Gmina Wąsosz - Remont budynku mieszkalno - usługowego w Wąsoszu						
1		Stolarka okienna i drzwiowa				
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.	5,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna	szt.	25,00	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.	<0,90*2,00 > 1,0 = 1,00	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m2	13,69	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi	m2	1,51 * 2,56 * 2 = 7,73	0,00	0,00
6 d.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z drewnianych jednoramowych z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2	2,92	0,00	0,00
7 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2	12,76	0,00	0,00
8 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2	33,33	0,00	0,00
9 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoramowych drewnianych w kolorze brązowym z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2	1,27 * 1,29 * 1,0 = 1,64	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod parapety zewnętrzne z zaprawy	m2	10,93	0,00	0,00
11 d.1	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 0,30 m kolor: brązowy	m	36,39	0,00	0,00
12 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych oszklonych na budowie w kolorze brązowym	m2	1,51 * 2,56 * 2,0 = 7,73	0,00	0,00
13 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	0,90 * 2,00 * 1,0 = 1,80	0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2	34,04	0,00	0,00
15 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.14 A * 0,50 = 68,08	0,00	0,00
16 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2	poz.15 = 68,08	0,00	0,00
17 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	100,00	0,00	0,00
18 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	100,00	0,00	0,00
19 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 = 50,65	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa						0,00
2		Pokrycie dachowe - dachówka				
20 d.2	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	12,00	0,00	0,00
21 d.2	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	12,00	0,00	0,00
22 d.2	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	12,00	0,00	0,00
23 d.2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2	437,68	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
24 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	poz.23 * 0,03 = 13,13	0,00	0,00
25 d.2	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	poz.24 = 13,13	0,00	0,00
26 d.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3	poz.25 = 13,13	0,00	0,00
27 d.2	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	poz.26 = 13,13	0,00	0,00
28 d.2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m2	poz.23 = 437,68	0,00	0,00
29 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	86,40	0,00	0,00
30 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	25,63	0,00	0,00
31 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	11,00 * 5 + 8,80 * 4 = 90,20	0,00	0,00
32 d.2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	2,44	0,00	0,00
33 d.2	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	16,40	0,00	0,00
34 d.2	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - murowanie komnina z cegły klinkierowej	m3	2,00 * 0,65 * 0,65 = 0,85	0,00	0,00
35 d.2	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m2	437,68	0,00	0,00
36 d.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2	437,68	0,00	0,00
37 d.2	KNR 2-02 0504-01	Pokrycie dachów dachówką marsylka ceramiczna	m2	437,68	0,00	0,00
38 d.2	KNR AT-09 0702-01	Kalenica - elementy podstawowe	m	59,00	0,00	0,00
39 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	poz.29 = 86,40	0,00	0,00
40 d.2	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.	5 + 4 = 9,00	0,00	0,00
41 d.2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	poz.31 = 90,20	0,00	0,00
42 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	poz.30 = 25,63	0,00	0,00
43 d.2	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Pokrycie dachowe - dachówka						0,00
3		Pokrycie dachowe - papa				
44 d.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	47,05	0,00	0,00
45 d.3	KNR 4-01 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2	poz.44 = 47,05	0,00	0,00
46 d.3	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m2	poz.45 = 47,05	0,00	0,00
47 d.3	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m2	poz.45 = 47,05	0,00	0,00
48 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,90 + 12,60 = 16,50	0,00	0,00
49 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,80 * 2 = 17,60	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
50 d.3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	poz.48 = 16,50	0,00	0,00
51 d.3	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.	4,00	0,00	0,00
52 d.3	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	poz.49 = 17,60	0,00	0,00
Razem dział: Pokrycie dachowe - papa						0,00
4		Wymiana posadzek				
53 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	29,38	0,00	0,00
54 d.4	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	poz.53 = 29,38	0,00	0,00
55 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	68,44	0,00	0,00
56 d.4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	poz.53 * 0,04 = 1,18	0,00	0,00
57 d.4	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	poz.56 = 1,18	0,00	0,00
58 d.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3	poz.53 * 0,04 = 1,18	0,00	0,00
59 d.4	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	poz.58 = 1,18	0,00	0,00
60 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.61 = 97,82	0,00	0,00
61 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	97,82	0,00	0,00
62 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna gr.2,5mm z wywinięciem na ściany wys.10cm, zabezpieczona środkiem przeciw UV oraz przeciw refleksom.	m2	108,17	0,00	0,00
63 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	poz.62 * 1,15 = 124,40	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana posadzek						0,00
5		Wykończenie wewnętrzne				
64 d.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	377,48	0,00	0,00
65 d.5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	97,82	0,00	0,00
66 d.5	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,00 * 1,92 = 5,76	0,00	0,00
67 d.5	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	10,20	0,00	0,00
68 d.5	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	poz.67 = 10,20	0,00	0,00
69 d.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3	poz.68 = 10,20	0,00	0,00
70 d.5	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	poz.69 = 10,20	0,00	0,00

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
71 d.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	poz.64 = 377,48	0,00	0,00
72 d.5	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	poz.65 = 97,82	0,00	0,00
73 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.71 = 377,48	0,00	0,00
74 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.72 = 97,82	0,00	0,00
75 d.5	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi kolor powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2	182,66	0,00	0,00
76 d.5	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi białe powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2	poz.72 = 97,82	0,00	0,00
77 d.5	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m2	194,83	0,00	0,00
78 d.5	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m2	poz.77 = 194,83	0,00	0,00
79 d.5	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m2	poz.77 = 194,83	0,00	0,00
80 d.5	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku	m2	poz.78 = 194,83	0,00	0,00
81 d.5	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m2	3,00 * 1,92 = 5,76	0,00	0,00
82 d.5	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	4,07 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 5,00 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 6,00 = 26,78	0,00	0,00
83 d.5	KNR 2-02 1208-01	Balustrady schodowe stalowe malowane przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m	4,07 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 5,00 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 6,00 = 26,78	0,00	0,00
84 d.5	KNR 4-01 0205-06	Wymiana uszkodzonych płyt spocznikowych kamiennych 1,50*0,35m	szt.	20,00	0,00	0,00
85 d.5	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	3,50 * (0,40 + 0,40 + 0,40) * 3 * 4 = 50,40	0,00	0,00
Razem dział: Wykończenie wewnętrzne						0,00
6	Elewacja					
86 d.6	KNR AT-25 0105-04	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 55cm	m	15,50 + 9,80 + 6,80 + 11,80 + 2,00 + 13,00 + 11,80 + 13,10 = 83,80	0,00	0,00

Gmina Wąsosz - Remont budynku mieszkalno - usługowego w Wąsoszu

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
87 d.6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	752,72	0,00	0,00
88 d.6	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	50,00	0,00	0,00
89 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - wzmocnienie ścian	t	50,0 * 0,89 / 1000 = 0,04	0,00	0,00
90 d.6	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	50,00	0,00	0,00
91 d.6	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	poz.87 * 0,02 = 15,05	0,00	0,00
92 d.6	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	poz.91 = 15,05	0,00	0,00
93 d.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3	poz.92 = 15,05	0,00	0,00
94 d.6	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	poz.93 = 15,05	0,00	0,00
95 d.6	KNR AT-32 0601-08	Wyprawy tynkarskie renowacyjne np. SAN V - Quick mix - wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach; tynk trzywarstwowy grubości 30 mm, (obrzutka + narzut + gładź)	m2	1,20 * (11,80 + 13,10 + 15,50 + 9,80 + 6,80 + 11,80 + 2,00 + 13,00) = 100,56	0,00	0,00
96 d.6	KNR 4-01 0732-01	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 1 m	m	15,50 * 5 + 3,00 * 15 = 122,50	0,00	0,00
97 d.6	KNR 2-02 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm	m	317,96	0,00	0,00
98 d.6	KNR 2-02 0923-03	Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpieńka pojedyncza	m	15,50 + 9,80 = 25,30	0,00	0,00
99 d.6	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m2	769,12	0,00	0,00
100 d.6	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	871,15	0,00	0,00
101 d.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 87, 95, 96, 97, 98, 99)				0,00
102 d.6	kalk. własna	Koszt zajęcia chodnika na czas trwania robót elewacyjnych i dekarских	kpl	1,00	0,00	0,00
103 d.6	kalk. własna	opracowanie dokumentacji - zmiana organizacji ruchu na czas trwania prac	kpl	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Elewacja						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Gmina Wąsosz - Remont budynku mieszkalno - usługowego w Wąsoszu					
1		Stolarka okienna i drzwiowa			
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.		
		<0,70*0,90> 1,0	szt.	1,00	
		<0,89*1,06> 1,0	szt.	1,00	
		<0,73*0,68> 1,0	szt.	1,00	
		<0,51*0,58> 1,0	szt.	1,00	
		<0,81*0,68> 1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	5,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna	szt.		
		<1,12*1,62> 4,0	szt.	4,00	
		<1,16*1,23> 2,0	szt.	2,00	
		<0,91*1,46> 5,0	szt.	5,00	
		<1,11*1,61> 8,0	szt.	8,00	
		<1,05*1,54> 1,0	szt.	1,00	
		<1,02*1,60> 1,0	szt.	1,00	
		<0,87*1,47> 1,0	szt.	1,00	
		<0,94*1,13> 1,0	szt.	1,00	
		<1,07*1,29> 1,0	szt.	1,00	
		<1,27*1,29> 1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	25,00
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		<0,90*2,00> 1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m2		
		1,24 * 2,23 * 3	m2	8,30	
		1,98 * 1,36 * 2	m2	5,39	
				RAZEM	13,69
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzw1	m2		
		1,51 * 2,56 * 2	m2	7,73	
				RAZEM	7,73
6 d.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z drewnianych jednoramowych z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,70 * 0,90 * 1,0	m2	0,63	
		0,89 * 1,06 * 1,0	m2	0,94	
		0,73 * 0,68 * 1,0	m2	0,50	
		0,51 * 0,58 * 1,0	m2	0,30	
		0,81 * 0,68 * 1,0	m2	0,55	
				RAZEM	2,92
7 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,16 * 1,23 * 2,0	m2	2,85	
		0,91 * 1,46 * 5,0	m2	6,64	
		1,02 * 1,60 * 1,0	m2	1,63	
		1,27 * 1,29 * 1,0	m2	1,64	
				RAZEM	12,76
8 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		1,11 * 1,61 * 8,0	m2	14,30	
		1,05 * 1,54 * 1,0	m2	1,62	
		0,87 * 1,47 * 1,0	m2	1,28	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,94 * 1,13 * 1,0	m2	1,06	
		1,07 * 1,29 * 1,0	m2	1,38	
		1,24 * 2,23 * 3,0	m2	8,30	
		1,98 * 1,36 * 2,0	m2	5,39	
				RAZEM	33,33
9 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoramowych drewnianych w kolorze brązowym z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		1,27 * 1,29 * 1,0	m2	1,64	
				RAZEM	1,64
10 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod parapety zewnętrzne z zaprawy	m2		
		0,80 * 1,0 * 0,30	m2	0,24	
		0,99 * 1,0 * 0,30	m2	0,30	
		0,83 * 1,0 * 0,30	m2	0,25	
		0,61 * 1,0 * 0,30	m2	0,18	
		0,91 * 1,0 * 0,30	m2	0,27	
		1,26 * 2,0 * 0,30	m2	0,76	
		1,01 * 5,0 * 0,30	m2	1,52	
		1,12 * 1,0 * 0,30	m2	0,34	
		1,37 * 1,0 * 0,30	m2	0,41	
		1,21 * 8,0 * 0,30	m2	2,90	
		1,15 * 1,0 * 0,30	m2	0,35	
		0,97 * 1,0 * 0,30	m2	0,29	
		1,04 * 1,0 * 0,30	m2	0,31	
		1,17 * 1,0 * 0,30	m2	0,35	
		1,34 * 3,0 * 0,30	m2	1,21	
		2,08 * 2,0 * 0,30	m2	1,25	
				RAZEM	10,93
11 d.1	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 0,30 m kolor: brązowy	m		
		0,80 * 1,0	m	0,80	
		0,99 * 1,0	m	0,99	
		0,83 * 1,0	m	0,83	
		0,61 * 1,0	m	0,61	
		0,91 * 1,0	m	0,91	
		1,26 * 2,0	m	2,52	
		1,01 * 5,0	m	5,05	
		1,12 * 1,0	m	1,12	
		1,37 * 1,0	m	1,37	
		1,21 * 8,0	m	9,68	
		1,15 * 1,0	m	1,15	
		0,97 * 1,0	m	0,97	
		1,04 * 1,0	m	1,04	
		1,17 * 1,0	m	1,17	
		1,34 * 3,0	m	4,02	
		2,08 * 2,0	m	4,16	
				RAZEM	36,39
12 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych oszklonych na budowie w kolorze brązowym	m2		
		1,51 * 2,56 * 2,0	m2	7,73	
				RAZEM	7,73
13 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		0,90 * 2,00 * 1,0	m2	1,80	
				RAZEM	1,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2		
		(0,70 + 2 * 0,90) * 1,0		2,50	
		(0,89 + 2 * 1,06) * 1,0		3,01	
		(0,73 + 2 * 0,68) * 1,0		2,09	
		(0,51 + 2 * 0,58) * 1,0		1,67	
		(0,81 + 2 * 0,68) * 1,0		2,17	
		(1,16 + 2 * 1,23) * 2,0		7,24	
		(0,91 + 2 * 1,46) * 5,0		19,15	
		(1,02 + 2 * 1,60) * 1,0		4,22	
		(1,27 + 2 * 1,29) * 1,0		3,85	
		(1,11 + 2 * 1,61) * 8,0		34,64	
		(1,05 + 2 * 1,54) * 1,0		4,13	
		(0,87 + 2 * 1,47) * 1,0		3,81	
		(0,94 + 2 * 1,13) * 1,0		3,20	
		(1,07 + 2 * 1,29) * 1,0		3,65	
		(1,24 + 2 * 2,23) * 3,0		17,10	
		(1,98 + 2 * 1,36) * 2,0		9,40	
		(1,27 + 2 * 1,29) * 1,0		3,85	
		(1,51 + 2 * 2,56) * 1,0		6,63	
		(1,27 + 2 * 1,29) * 1,0		3,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		136,16	
		poz. 14 A * 0,25	m2	34,04	
				RAZEM	34,04
15 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.14 A * 0,50	m2	68,08	
				RAZEM	68,08
16 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		poz. 15	m2	68,08	
				RAZEM	68,08
17 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
18 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
19 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9	m2	50,65	
				RAZEM	50,65
2		Pokrycie dachowe - dachówka			
20 d.2	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00
21 d.2	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00
22 d.2	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		0,5 * (11,20 + 12,30) * 6,30	m2	74,03	
		0,5 * (12,30 + 13,50) * 7,05	m2	90,95	
		A (Suma częściowa)	m2	164,98	
		0,5 * 13,90 * 9,30	m2	64,64	
		0,5 * 13,50 * 6,20	m2	41,85	
		0,5 * (16,20 + 4,70) * 7,40	m2	77,33	
		0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50	m2	88,88	
		B (Suma częściowa)	m2	272,70	
				RAZEM	437,68
24 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.23 * 0,03	m3	13,13	
				RAZEM	13,13
25 d.2	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		poz.24	m3	13,13	
				RAZEM	13,13
26 d.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.25	m3	13,13	
				RAZEM	13,13
27 d.2	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		poz.26	m3	13,13	
				RAZEM	13,13
28 d.2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m2		
		poz.23	m2	437,68	
				RAZEM	437,68
29 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11,20 + 13,50	m	24,70	
		19,00 + 16,20 + 13,50 + 13,00	m	61,70	
				RAZEM	86,40
30 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,25 * (6,30 + 7,05) * 2	m2	6,68	
		0,25 * (19,00 + 16,20 + 13,90 + 13,50 + 0,65 * 4 * 2 + 2,50 * 2 + 1,50 * 2)	m2	18,95	
				RAZEM	25,63
31 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11,00 * 5 + 8,80 * 4	m	90,20	
				RAZEM	90,20
32 d.2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		2,00 * 0,65 * 0,65 * 2	m3	1,69	
		1,50 * 0,50 * 0,50 * 2	m3	0,75	
				RAZEM	2,44
33 d.2	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		2 * 0,65 * 4 * 2	m2	10,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50 * 0,5 * 4 * 2	m2	6,00	
				RAZEM	16,40
34 d.2	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - murowanie komina z cegły klinkierowej	m3		
		2,00 * 0,65 * 0,65	m3	0,85	
				RAZEM	0,85
35 d.2	KNR 2-02 0410-02	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		0,5 * (11,20 + 12,30) * 6,30	m2	74,03	
		0,5 * (12,30 + 13,50) * 7,05	m2	90,95	
		A (Suma częściowa)	m2	164,98	
		0,5 * 13,90 * 9,30	m2	64,64	
		0,5 * 13,50 * 6,20	m2	41,85	
		0,5 * (16,20 + 4,70) * 7,40	m2	77,33	
		0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50	m2	88,88	
		B (Suma częściowa)	m2	272,70	
				RAZEM	437,68
36 d.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		0,5 * (11,20 + 12,30) * 6,30	m2	74,03	
		0,5 * (12,30 + 13,50) * 7,05	m2	90,95	
		A (Suma częściowa)	m2	164,98	
		0,5 * 13,90 * 9,30	m2	64,64	
		0,5 * 13,50 * 6,20	m2	41,85	
		0,5 * (16,20 + 4,70) * 7,40	m2	77,33	
		0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50	m2	88,88	
		B (Suma częściowa)	m2	272,70	
				RAZEM	437,68
37 d.2	KNR 2-02 0504-01	Pokrycie dachów dachówką marsylka ceramiczna	m2		
		0,5 * (11,20 + 12,30) * 6,30	m2	74,03	
		0,5 * (12,30 + 13,50) * 7,05	m2	90,95	
		A (Suma częściowa)	m2	164,98	
		0,5 * 13,90 * 9,30	m2	64,64	
		0,5 * 13,50 * 6,20	m2	41,85	
		0,5 * (16,20 + 4,70) * 7,40	m2	77,33	
		0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50	m2	88,88	
		B (Suma częściowa)	m2	272,70	
				RAZEM	437,68
38 d.2	KNR AT-09 0702-01	Kalenica - elementy podstawowe	m		
		12,30	m	12,30	
		4,70 + 12 + 11,00 + 10,00 + 9,00	m	46,70	
				RAZEM	59,00
39 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		poz.29	m	86,40	
				RAZEM	86,40
40 d.2	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		5 + 4	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
41 d.2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		poz.31	m	90,20	
				RAZEM	90,20
42 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.30	m2	25,63	
				RAZEM	25,63
43 d.2	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Pokrycie dachowe - papa			
44 d.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		0,5 * (4,00 + 2,40) * 12,60	m2	40,32	
		0,5 * (1,85 + 1,60) * 3,90	m2	6,73	
				RAZEM	47,05
45 d.3	KNR 4-01 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2		
		poz.44	m2	47,05	
				RAZEM	47,05
46 d.3	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m2		
		poz.45	m2	47,05	
				RAZEM	47,05
47 d.3	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m2		
		poz.45	m2	47,05	
				RAZEM	47,05
48 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,90 + 12,60	m	16,50	
				RAZEM	16,50
49 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,80 * 2	m	17,60	
				RAZEM	17,60
50 d.3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		poz.48	m	16,50	
				RAZEM	16,50
51 d.3	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
52 d.3	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		poz.49	m	17,60	
				RAZEM	17,60
4		Wymiana posadzek			
53 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11,46 * (0,28 + 1,23)	m2	17,30	
		1,90 * (3,25 + 1,33)	m2	8,70	
		1,90 * 1,78	m2	3,38	
				RAZEM	29,38
54 d.4	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		poz.53	m2	29,38	
				RAZEM	29,38
55 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		I piętro			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2,64 * 1,08 + 1,15 * (1,29 + 5,90 + 0,90 + 1,09) + 1,32 * 1,68 + 0,97 * 1,50 + 0,4 * 1,54$ $1,75 * 2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,50 * 4,67$ II piętro $4,01 * (0,98 + 2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60$	m2 m2 m2	17,70 30,07 20,67	
				RAZEM	68,44
56 d.4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.53 * 0,04	m3	1,18	
				RAZEM	1,18
57 d.4	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		poz.56	m3	1,18	
				RAZEM	1,18
58 d.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.53 * 0,04	m3	1,18	
				RAZEM	1,18
59 d.4	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		poz.58	m3	1,18	
				RAZEM	1,18
60 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.61	m2	97,82	
				RAZEM	97,82
61 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		parter $11,46 * (0,28 + 1,23)$ $1,90 * (3,25 + 1,33)$ $1,90 * 1,78$ I piętro $2,64 * 1,08 + 1,15 * (1,29 + 5,90 + 0,90 + 1,09) + 1,32 * 1,68 + 0,97 * 1,50 + 0,4 * 1,54$ $1,75 * 2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,50 * 4,67$ II piętro $4,01 * (0,98 + 2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60$	m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,30 8,70 3,38 17,70 30,07 20,67	
				RAZEM	97,82
62 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna gr.2,5mm z wywinieciem na ściany wys.10cm, zabezpieczona środkiem przeciw UV oraz przeciw refleksom.	m2		
		poz.61	m2	97,82	
		cokoliki parter $0,10 * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + 0,37 + 1,65 + 0,41 + 0,20 + 1,65 + 2,12 + 1,92 + 1,80 + 0,77 + 0,90 + 0,40 * 2 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 + 0,60 + 0,27 + 0,60)$ cokolik I piętro $0,10 * (3,40 + 1,80 + 1,60 + 5,32 + 0,45 + 0,97 + 1,44 + 0,69 + 1,10 + 5,89 + 2,48 + 0,20 + 0,95 + 0,40 + 2,65 + 1,05 + 0,40 + 6,20 + 1,33 + 1,70 + 0,45 + 1,75 + 1,47 + 2,40 + 1,65 + 0,90 + 3,40)$ cokolik II piętro	m2 m2 m2	3,41 5,20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,10 * (4,01 + 0,91 + 1,34 + 3,40 + 3,60 + 1,00 + 2,02 + 1,00 + 0,10)$	m2	1,74	
				RAZEM	108,17
63 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.62 * 1,15	m2	124,40	
				RAZEM	124,40
5		Wykończenie wewnętrzne			
64 d.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		parter $3,10 * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + 1,11 + 0,37 + 1,65 + 0,41 + 1,51 + 1,65 + 2,13 * 2 + 1,75 + 1,72 + 0,77 + 0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 + 0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)$	m2	121,27	
		piętro I $3,10 * (2,65 + 0,41 + 0,98 + 0,20 + 2,48 + 5,90 + 0,89 + 1,10 + 0,69 + 1,44 + 0,97 + 0,45 + 0,45 + 1,68 + 1,33 + 6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)$	m2	93,65	
		$3,10 * (1,75 + 1,47 + 1,54 + 5,32 + 1,62 + 1,90 + 3,40 + 3,42 + 4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)$	m2	96,22	
		II piętro $3,10 * (4,01 * 2 + 0,10 * 2 + 0,98 * 2 + 2,01 * 2 + 3,60 * 2)$	m2	66,34	
				RAZEM	377,48
65 d.5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		parter $11,46 * (0,28 + 1,23)$	m2	17,30	
		$1,90 * (3,25 + 1,33)$	m2	8,70	
		$1,90 * 1,78$	m2	3,38	
		I piętro $2,64 * 1,08 + 1,15 * (1,29 + 5,90 + 0,90 + 1,09) + 1,32 * 1,68 + 0,97 * 1,50 + 0,4 * 1,54$	m2	17,70	
		$1,75 * 2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,50 * 4,67$	m2	30,07	
		II piętro $4,01 * (0,98 + 2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60$	m2	20,67	
				RAZEM	97,82
66 d.5	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$3,00 * 1,92$	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
67 d.5	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		$(\text{poz.64} + \text{poz.65}) * 0,02$	m3	9,51	
		poz.66 * 0,12	m3	0,69	
				RAZEM	10,20
68 d.5	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		poz.67	m3	10,20	
				RAZEM	10,20
69 d.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.68	m3	10,20	
				RAZEM	10,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.5	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		poz.69	m3	10,20	
				RAZEM	10,20
71 d.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.64	m2	377,48	
				RAZEM	377,48
72 d.5	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.65	m2	97,82	
				RAZEM	97,82
73 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.71	m2	377,48	
				RAZEM	377,48
74 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.72	m2	97,82	
				RAZEM	97,82
75 d.5	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi kolor powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
		parter (3,10 - 1,60) * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + 1,11 + 0,37 + 1,65 + 0,41 + 1,51 + 1,65 + 2,13 * 2 + 1,75 + 1,72 + 0,77 + 0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 + 0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)	m2	58,68	
		piętro I (3,10 - 1,60) * (2,65 + 0,41 + 0,98 + 0,20 + 2,48 + 5,90 + 0,89 + 1,10 + 0,69 + 1,44 + 0,97 + 0,45 + 0,45 + 1,68 + 1,33 + 6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)	m2	45,32	
		(3,10 - 1,60) * (1,75 + 1,47 + 1,54 + 5,32 + 1,62 + 1,90 + 3,40 + 3,42 + 4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)	m2	46,56	
		II piętro (3,10 - 1,60) * (4,01 * 2 + 0,10 * 2 + 0,98 * 2 + 2,01 * 2 + 3,60 * 2)	m2	32,10	
				RAZEM	182,66
76 d.5	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi białe powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
		poz.72	m2	97,82	
				RAZEM	97,82
77 d.5	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m2		
		parter (1,60) * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + 1,11 + 0,37 + 1,65 + 0,41 + 1,51 + 1,65 + 2,13 * 2 + 1,75 + 1,72 + 0,77 + 0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 + 0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)	m2	62,59	
		piętro I (1,60) * (2,65 + 0,41 + 0,98 + 0,20 + 2,48 + 5,90 + 0,89 + 1,10 + 0,69 + 1,44 + 0,97 + 0,45 + 0,45 + 1,68 + 1,33 + 6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)	m2	48,34	
		(1,60) * (1,75 + 1,47 + 1,54 + 5,32 + 1,62 + 1,90 + 3,40 + 3,42 + 4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)	m2	49,66	
		II piętro (1,60) * (4,01 * 2 + 0,10 * 2 + 0,98 * 2 + 2,01 * 2 + 3,60 * 2)	m2	34,24	
				RAZEM	194,83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.5	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m2		
		poz.77	m2	194,83	
				RAZEM	194,83
79 d.5	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m2		
		poz.77	m2	194,83	
				RAZEM	194,83
80 d.5	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku	m2		
		poz.78	m2	194,83	
				RAZEM	194,83
81 d.5	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m2		
		3,00 * 1,92	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
82 d.5	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		4,07 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 5,00 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 6,00	szt.	26,78	
				RAZEM	26,78
83 d.5	KNR 2-02 1208-01	Balustrady schodowe stalowe malowane przymocowane do belek półczkowych śrubami lub spawane	m		
		4,07 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 5,00 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 6,00	m	26,78	
				RAZEM	26,78
84 d.5	KNR 4-01 0205-06	Wymiana uszkodzonych płyt spocznikowych kamiennych 1,50*0,35m	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
85 d.5	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
		3,50 * (0,40 + 0,40 + 0,40) * 3 * 4	m2	50,40	
				RAZEM	50,40
6		Elewacja			
86 d.6	KNR AT-25 0105-04	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 55cm	m		
		15,50 + 9,80 + 6,80 + 11,80 + 2,00 + 13,00 + 11,80 + 13,10	m	83,80	
				RAZEM	83,80
87 d.6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
	poł-wsch	15,50 * 11,40	m2	176,70	
	poł-zach	13,10 * 11,10	m2	145,41	
	poł-zach	11,80 * 8,60	m2	101,48	
	poł-zach	9,80 * 9,70 + 0,5 * 9,80 * (12,30 - 9,70)	m2	107,80	
	poł-zach	6,80 * 11,20	m2	76,16	
	poł-wsch	13,00 * 11,10 - 11,70 * 6,30	m2	70,59	
	poł-wsch	8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50 - 5,20 * 8,60	m2	74,58	
				RAZEM	752,72
88 d.6	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		50,0	m	50,00	
				RAZEM	50,00
89 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - wzmocnienie ścian	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50,0 * 0,89 / 1000	t	0,04	
				RAZEM	0,04
90 d.6	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		50,0	m	50,00	
				RAZEM	50,00
91 d.6	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.87 * 0,02	m3	15,05	
				RAZEM	15,05
92 d.6	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		poz.91	m3	15,05	
				RAZEM	15,05
93 d.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.92	m3	15,05	
				RAZEM	15,05
94 d.6	kalk. własna	Oплата za utylizację gruzu	m3		
		poz.93	m3	15,05	
				RAZEM	15,05
95 d.6	KNR AT-32 0601-08	Wyprawy tynkarskie renowacyjne np. SAN V - Quick mix - wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach; tynk trzywarstwowy grubości 30 mm, (obrzutka + narzut + gładź)	m2		
		1,20 * (11,80 + 13,10 + 15,50 + 9,80 + 6,80 + 11,80 + 2,00 + 13,00)	m2	100,56	
				RAZEM	100,56
96 d.6	KNR 4-01 0732-01	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 1 m	m		
		15,50 * 5 + 3,00 * 15	m	122,50	
				RAZEM	122,50
97 d.6	KNR 2-02 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm	m		
		15,50 * 3 + 13,00 + 11,80 * 2 + 13,10 * 5 + 9,80 * 2 + 6,80 * 2	m	181,80	
		(0,70 + 2 * 0,90) * 1,0	m	2,50	
		(0,89 + 2 * 1,06) * 1,0	m	3,01	
		(0,73 + 2 * 0,68) * 1,0	m	2,09	
		(0,51 + 2 * 0,58) * 1,0	m	1,67	
		(0,81 + 2 * 0,68) * 1,0	m	2,17	
		(1,16 + 2 * 1,23) * 2,0	m	7,24	
		(0,91 + 2 * 1,46) * 5,0	m	19,15	
		(1,02 + 2 * 1,60) * 1,0	m	4,22	
		(1,27 + 2 * 1,29) * 1,0	m	3,85	
		(1,11 + 2 * 1,61) * 8,0	m	34,64	
		(1,05 + 2 * 1,54) * 1,0	m	4,13	
		(0,87 + 2 * 1,47) * 1,0	m	3,81	
		(0,94 + 2 * 1,13) * 1,0	m	3,20	
		(1,07 + 2 * 1,29) * 1,0	m	3,65	
		(1,24 + 2 * 2,23) * 3,0	m	17,10	
		(1,98 + 2 * 1,36) * 2,0	m	9,40	
		(1,27 + 2 * 1,29) * 1,0	m	3,85	
		(1,51 + 2 * 2,56) * 1,0	m	6,63	
		(1,27 + 2 * 1,29) * 1,0	m	3,85	
				RAZEM	317,96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.6	KNR 2-02 0923-03	Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza	m		
		15,50 + 9,80	m	25,30	
				RAZEM	25,30
99 d.6	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m2		
	poł-wsch	15,50 * 11,40	m2	176,70	
	poł-zach	13,10 * 11,10	m2	145,41	
	poł-zach	11,80 * 8,60	m2	101,48	
	pół-zach	9,80 * 9,70 + 0,5 * 9,80 * (12,30 - 9,70)	m2	107,80	
	pół-zach	6,80 * 11,20	m2	76,16	
	pół-wsch	13,00 * 11,10 - 11,70 * 6,30	m2	70,59	
	pół-wsch	8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50 - 5,20 * 8,60	m2	74,58	
	komin	2 * 0,65 * 4 * 2	m2	10,40	
	komin	1,50 * 0,5 * 4 * 2	m2	6,00	
				RAZEM	769,12
100 d.6	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
	poł-wsch	15,50 * 11,40	m2	176,70	
	poł-zach	13,10 * 11,10	m2	145,41	
	poł-zach	11,80 * 8,60	m2	101,48	
	pół-zach	9,80 * 9,70 + 0,5 * 9,80 * (12,30 - 9,70)	m2	107,80	
	pół-zach	6,80 * 11,20	m2	76,16	
	pół-wsch	13,00 * 11,10	m2	144,30	
	pół-wsch	8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50	m2	119,30	
				RAZEM	871,15
101 d.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 87, 95, 96, 97, 98, 99)			
102 d.6	kalk. własna	Koszt zajęcia chodnika na czas trwania robót elewacyjnych i dekarских	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.6	kalk. własna	opracowanie dokumentacji - zmiana organizacji ruchu na czas trwania prac	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00