


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI NR 1271 R  
na prostej km 0+750,50 – 0+999,00



Projektowana nawierzchnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S	gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z betonem asfaltowym AC 16 W	gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie	gr. 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa	gr. 15 cm

<b>Nadzór Robot Konstrukcyjno-Budowlanych i Drogowych, Usługi Projektowe Piotr Halica</b> Ul. Ziota Góra 29/2 37-550 Radymno NIP 792-158-07-40 REGON 650945496			
Investor:	POWIAT LEŻAŃSKI UL. M. KOPEŃNIKA 8 37-300 LEŻAŃSK	Przedsięwzięcie budowlane:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1271 R Grodzisko Dolne - Chłupki Dębniańskie km 2+060 - 3+059
Faza opracowania:		Część:	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH			
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn., specjalność	Data
Opracował	mgr inż. Norbert Gurdziel	-	09.2017
Projektant	inż. Piotr Halica	PDK/0064/OWOD/16	09.2017
Skala:	Tytuł rysunku:		Numer rysunku:
1:50	PRZEKRÓJ NORMALNY		8