

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KOBYLARNI - etap III
ADRES INWESTYCJI : Kobyłarnia, obręb Kobyłarnia, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski,
działki nr dz. nr 57/57, dz. nr 27/20, dz. nr 6/22, dz. nr 9/13, dz. nr 18/12, dz. nr 98/26.
INWESTOR : Gmina Nowa Wieś Wielka
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - CPV 45310000-3
DATA OPRACOWANIA : 8.02.2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.02.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przepompownia TS1			
1.1		Roboty kablowe			
1	KNR 5-12 d.1. 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrystym	km		
1		0,002	km	0,002	
				RAZEM	0,002
2	KNR 2-01 d.1. 0701-0602	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
1		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 5 d.1. 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
1		poz.2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5 d.1. 0707-01	Układanie kabla YKY 3x4mm ² w rowie kablowym	m		
1		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNNR 5 d.1. 0726-01	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 d.1. 0706-02	Nasypanie warstwy piasku nad kable	m		
1		poz.2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 d.1. 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
1		6	szt.żył	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-01 d.1. 0704-0602	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
1		poz.2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Szafa zasilająco-sterująca przepompownię			
9	KNNR 5 d.1. 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg - szafka zasilająco-sterująca	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-01 d.1. 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla szafki sterowania oświetleniem	m ³		
2		0,25	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
1.3		Montaż słupa oświetleniowego			
11	KNNR 5 d.1. 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 4m.	szt.		
3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.1. 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.1. 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika	kpl. przew.		
3		1	kpl. przew.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Pomiary			
14	KNNR 5 d.1. 1302-03	Sprawdzenie ciągłości żył	odc.		
4		1	odc.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03 d.1. 1202-02 4	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar . pomiar .	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-03 d.1. 1201-01 4	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem 1	przew. przew.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-03 d.1. 1205-05 4	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-03 d.1. 1205-01 4	Pierwszy pomiar uziemienia 1	pomiar . pomiar .	1,000	
				RAZEM	1,000