

Opis przedmiotu umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 60 pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie, polegającego na wymianie wykładziny i malowaniu ścian. Pomieszczenia usytuowane są na II, III i IV piętrze.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje:
 - 1) dwukrotne malowanie ścian 60 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 1200 m²;
 - 2) zerwanie starej wykładziny (płytki o wym. 50 x 50 cm), oraz jej utylizację, a także zerwanie pozostałej (starej) warstwy klejowej pod wykładziną;
 - 3) uzupełnienie ubytków wylewki po demontażu istniejącej wykładziny i istniejącej warstwy klejowej;
 - 4) ułożenie w 60 pomieszczeniach ok. 630 m² płytek wykładzinowych o wym. 50 x 50 cm;
 - 5) prace dodatkowe, w tym przenoszenie i przestawianie mebli, oraz sprzętu i wyposażenia informatycznego (drukarki, monitory, komputery itp.).
3. Zamawiający dostarcza materiały potrzebne do wykonania remontu, a w szczególności:
 - 1) płytki wykładzinowe Heuga 727 kolor 672733 Mercury, o wymiarach 50x50 cm,
 - 2) klej rzepowy do wykładzin MAPEI Ultrabond Eco Fix,
 - 3) szybko twardniejąca masa posadzkowa do reperacji posadzki CN 87,
 - 4) grunt głęboko penetrujący, szybkoschnący do zagruntowania wykonanych reperacji posadzki CT 17 TRANSPARENT,
 - 5) farba do malowania pomieszczeń – kolor kremowy mat (NCS* 0804-Y50R).
4. Wykonawca zapewnia robociznę, niezbędny sprzęt oraz materiały do zabezpieczenia prac malarskich i montażowych, w szczególności taśmę malarską i folię.
5. Wymagania dodatkowe:
 - 1) łączenie wykładziny nowej ze starą należy wykonać w miejscach najmniej widocznych, np. pod drzwiami;
 - 2) wykładzinę należy położyć nie demontując listew cokołowych, w razie uszkodzenia listew cokołowych należy ją naprawić lub wymienić na równoważną do istniejącej;
 - 3) prace malarskie i montażowe należy prowadzić w taki sposób, aby w szczególności:
 - a) zabezpieczyć taśmą malarską i folią okna, meble, grzejniki, podłogę, gniazda elektryczne, oprawy oświetleniowe,
 - b) zabezpieczyć teren prac zgodnie z przepisami bhp,
 - c) zapobiegać rozprzestrzenianiu się pyłu i brudu poza wydzieloną strefę pracy,
 - d) utrzymywać porządek i czystość w miejscu realizacji prac oraz na drogach komunikacyjnych przyległych do terenu prac.