

L.p.	Podstawa wyceny	Element prac	Ilość	J.m	Cena jedn.	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	KNR 2-21 0201-03	Przygotowanie terenu pod sadzenie drzew, krzewów (powierzchnia biologicznie czynna pokryta przez grupy drzew, krzewów, roślin) - powierzchnia do sadzenia punktowego (drzewa): 487,5 m2 - powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) pod krzewy: 305,0 m2 - powierzchnia pod korę (warstwa grubości 5 cm): 630,0 m2	1 422,50	m2		
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
NASADZENIA - DRZEWA						
2.1	KNR 2-21 0301-06	Projektowana zieleń - DRZEWA zgodnie z: Tabela 1. Wykaz projektowanych drzew i krzewów wraz z montażem podpory dla drzew (palików drewnianych 3 szt / 1 drzewo i taśmy elastycznej (3m / 1 drzewo)	326,00	*	*	*
*		Acer campestre Klon polny	50,00	szt.		
*		Acer pseudoplatanus Klon jawor	3,00	szt.		
*		Aesculus hippocastanum Kasztanowiec pospolity	1,00	szt.		
*		Carpinus betulus Grab pospolity	25,00	szt.		
*		Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	50,00	szt.		
*		Pyrus communis Grusza pospolita	20,00	szt.		
*		Quercus robur Dąb szypułkowy	1,00	szt.		
*		Salix alba Wierzba biała	50,00	szt.		
*		Tilia cordata Lipa drobnolistna	50,00	szt.		
*		Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna	1,00	szt.		
*		Tilia euchlora Lipa krymska	25,00	szt.		
*		Tilia europaea 'Wratislaviensis' Lipa holenderska	50,00	szt.		
RAZEM: NASADZENIA - DRZEWA						
3						
NASADZENIA - KRZEWY						
3.1	KNR 2-21 0301-04	Projektowana zieleń - KRZEWY zgodnie z: Tabela 1. Wykaz projektowanych drzew i krzewów	305,00	*	*	*
*		Corylus avellana Leszczyna pospolita	5,00	szt.		

*		Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy	100,00	szt.			
*		Prunus spinosa Śliwa tarnina	50,00	szt.			
*		Rosa canina Róża dzika	100,00	szt.			
*		Salix caprea Wierzba iwa	50,00	szt.			
		RAZEM NASADZENIA – KRZEWY					
4		PRACE POZOSTAŁE					
	KNNR1 0202-01, 0208-02	Dowóz ziemi urodzajnej 0,20m ³ pod 1 drzewo 0,01m ³ na jeden krzew	68,25	m ³			
	KNR 2-21 0218-02 analogia	Kora	31,50	m ³			
	KNR 2-21 0107-03 analogia	Ostonki na drzewa zabezpieczające przed zgryzaniem	326,00	szt.			
		RAZEM PRACE POZOSTAŁE					

łącznie: kosztorys netto	
podatek: vat:	
łącznie: kosztorys brutto	