



!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!

UWAGI

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OO PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCYCH MA WYGLĄD I ZASADĘ FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z RZECZOZNAWCĄ P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNA STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENCIE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAJĄCE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRZYNIANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GIK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

LEGENDA:

- zakres opracowania
- istniejące ściany
- projektowane systemowe ściany
- projektowane wydzielenie kabiny wannowej szklanym przepierzeniem z drzwiami przesuwными
- projektowane drzwi pełne
- drzwi istniejące
- wykładzina dywanowa o nr F.5
- wykładzina dywanowa o nr F.9
- płytki ceramiczne o nr F.14
- miejsce rozpoczęcia układania wykładziny/płytek
- profil łączeniowy dwa rodzaje posadzek o nr F.7
- listwa przypodłogowa, h=10cm F.8

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" NA PIĘTRZE +1 ORAZ +2			
NAZWA RYSUNKU: ARCHITEKTURA - PIĘTRO 2 RZUT POSADZEK			
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ		 	
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH			
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK			
NUMER RYSUNKU: W_700064_A_102_04_01		DRAWING NO.	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064		SKALA: 1 : 50	DATA: 09.02.2023
			INDEX: 00