

!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIĄCĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!

UWAGI

RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OD PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPLYWAJĄCYCH NA WYGLĄD I ZASADĘ FUNKCJONOWANIA «BLĄ» A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄC UZGODNIEŃ Z RZECZOZNAWCĄ.PGZ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENCIE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAJĄCE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY ODLAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRYWANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GIK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

LEGENDA:

zakres opracowania

istniejące ściany

projektowane systemowe ściany g-k gubości wg rzutu


projektowane ściany murowane z bloczków silikatowych gr 12cm

projektowane drzwi pełne

drzwi istniejące

G

projektowane grzejniki

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" W ŚWINOUJŚCIU			
NAZWA RYSUNKU: ARCHITEKTURA - PIĘTRO 1 RZUT BUDOWLANY			
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ			
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH			
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK			
NUMER RYSUNKU: <div>W_700064_A_101_02_00</div>			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064		SKALA: 1 : 50	DATA: 09.02.2023
			INDEX: 00