



!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!

UWAGI

RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTTCZYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OO PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPLYWAJĄCYCH MA WYGLĄD I ZASADĘ FUNKCJONOWANIA «BLĄ A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z RZECZOZNAWCĄ PGZ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ, I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.

NATĘŻENIE OŚWIETLZENIA W ŁAZIENCE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAĆE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRZYWIANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GIK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

LEGENDA:

- zakres opracowania
- istniejące ściany
- projektowane systemowe ściany g-k
- projektowane ściany murowane
- projektowane drzwi pełne
- drzwi istniejące
- gniazdko antenowe RTV-SAT IP20 p.t
- gniazdko telefoniczne RJ11
- gniazdko wtyczkowe pojedyncze 16A IP20 p.t.
- gniazdko wtyczkowe podwójne 16A IP20 p.t.
- gniazdko wtyczkowe pojedyncze 16A IP44 p.t.
- gniazdko wtyczkowe podwójne 16A IP44 p.t.
- łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy schodowy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy krzyżowy, IP20 p.t.
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44 p.t./n.t
- rozdzielnica elektryczna /w dostawie wykonawcy robót elektr./.
- Zasilanie wentylator wyciągowy 1-faz

NAZWA PROJEKTU:  
PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW  
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA"  
W ŚWINOUJŚCIU

NAZWA RYSUNKU:  
ARCHITEKTURA - PIĘTRO 1  
ROZMIESZCZENIE GNIAZD GRZEJNIKÓW

mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ  
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH  
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK

NUMER RYSUNKU:  
W\_700064\_A\_101\_07\_00

FAZA:  
PROJEKT WYKONAWCZY  
NR PROJEKTU:  
700064

SKALA:  
1 : 50

DATA:  
09.02.2023

INDEX:  
00

INSTALONE

dfc DESIGN FOR CONSTRUCTION