

MIASTO I GMINA RACIĄŻ
09-140 RACIĄŻ, Plac Adama Mickiewicza 17

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej w Raciążu

Branża sanitarna (KD)

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozlicz.	Jedn. miary	Obmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	5
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,03	
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-		
2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	56,98	
3		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	24,42	
4		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	120,41	
5		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	8,45	
6		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	17,92	
7		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	52,69	
8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	9,75	
9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	31,55	
10		STUDNIE REWIZYJNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 1000 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt.	3,00	
11		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 0,5M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt.	2,00	
12		WYKONANIE WYLOTU PREFABRYKOWANEGO DN315	szt.	1,00	
13		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	9,75	
14		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	31,55	
15		ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI	ryczałt	1,00	ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie

Sierpc, dnia 05.2023 r.

.....
Kosztorysant: Piotr Pakieła