

**Wytyczne dla zadania pn.:**

**„Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Więżownie”**

**ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
PONIŻEJ 130.000,00 zł**

**I. Lokalizacja inwestycji:**

Budowę budynku gospodarczego planuję się na granicy działek 116 oraz 112/1 w Więżownie, gm. Koronowo.

**II. Zakres zadania – opis inwestycji**

Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego, trwale związanego z gruntem, z blachy T-20 z przetłoczeniami około 20 cm w kolorze złoty dąb, parterowego, jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia, o rozpiętości konstrukcji 3,00 m x 4,00 m, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 12° zgodnie z dokumentacją techniczną.

- 1) Wykonanie fundamentów – stopy fundamentowe
- 2) Montaż konstrukcji budynku wraz z okładzinami (ściany, dach), wiatrownice, brama garażowa dwuskrzydłowa szer. 2,00x2,00m, pod dachem zamocowany filc antyskropleniowy.  
Uwaga: konstrukcja budynku musi spełniać wymagania norm projektowania i normy obciążeń. Więżowno znajduje się w I strefie wiatrowej i III strefie śniegowej.
- 3) Wykonanie podbudowy, podsypki i ułożenie utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz z obrzeżem betonowym. (dot. posadzka w budynku, opaska wokół budynku szer. 20cm, oraz chodnik łączący wejście do budynku z istniejącym utwardzeniem)
- 4) Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, obsianie trawą uszkodzonego obszaru.

**W cenie ofertowej należy również zawrzeć:**

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (w tym ewentualnie energia elektryczna, woda, odprowadzenie nieczystości itp.), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż. placu budowy,
- koszty utrzymania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi, oraz urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
- koszty związane z usunięciem odpadów niewykorzystanych przy inwestycji, i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu prowadzonych prac, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.),
- koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp. po zakończeniu robót,
- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,

- pozostałe koszty, niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia,
- koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

### III. Wykonawca dostarczy:

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczalność zakupionych materiałów do powszechnego stosowania

### IV. Termin i gwarancja

Termin realizacji inwestycji: do 16.10.2023 r.

Gwarancja: min. 60 miesięcy.

Sporządził:

inspektor  
*M. Różycka - Parol*  
Maria Różycka - Parol

Sprawdził:

Zatwierdził:

**BURMISTRZ**  
*Patryk Mikorajewski*