



Toruń, 27.10.2023 r.

KPIM/481/2023

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (2)

14. W dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal.xlsx” w arkuszu „PW TOM II.II.1 (B4) KONSTR” oznaczono, że w fazie 1 wykonano „376-IP-B4-XX-SP-K-00006 RobotyMurarskie”. Wzakresie fazy 1 wykonano jedynie 260m2 ścian murowanych wyłącznie w celu oparcia stropów żelbetowych. Do wykonania wciąż pozostaje ponad 5.000m2. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Skorygowano spis zawartości – w załączeniu.

15. W dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal.xlsx” w arkuszu „PW TOM II.II.1 (B4) KONSTR” oznaczono, że w fazie 1 wykonano „376-IP-B4-XX-SP-K-00006 Montaż Konstrukcji Metalowych”. W zakresie fazy 1 nie przewidziano robót dotyczących montażu konstrukcji stalowych np. stanowiących podkonstrukcje pod żaluzje dachowe czy wsporników dla lądowiska. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Skorygowano spis zawartości – w załączeniu.

16. Prosimy o wskazanie zakresu robót do wykonania w stacjach ST1 i ST2.

**Odpowiedź:**

- a) montaż kompensatorów mocy biernej o mocy  
70 kVA w stacji ST2 wraz z kablami zasilającymi  
- szt.2 (dla sekcji rezerwowanej i nierezerwowanej)
- b) Ułożenie linii kablowych typu YAKXS 1x240 mm2  
w kanalizacji kablowej z stacji ST2 do budynku B4  
- kabel P47 Długość linii 130m. Długość kabla 2080m  
- kabel P48 Długość linii 130m. Długość kabla 2600m  
- kabel P49 Długość linii 130m. Długość kabla 2080m



- kabel P50 Długość linii 130m. Długość kabla 2600m
  - kabel P51 Długość linii 130m. Długość kabla 1040m
  - kabel - obwód RGN2.2 - RGP B4A. Długość linii 130m.  
Długość kabla 540m
- c) Montaż studni kablowych SK2.10 i SK2.11 wraz z  
kanalizacją kablową od studni SK2.9 do budynku B4
- d) Układanie kabli w kanalizacji kablowej z ST2 do  
budynku B4 wykonać bez kosztów ww. kabli. Kable  
dostarczy Zamawiający. Kable znajdują się na zapleczu  
budowy

17. Prosimy o informację czy wg rys. „376-IP-OS-XX-DR-E-62001” dot. „Oświetlenia zewnętrznego” etap oznaczony kolorem niebieskim również wchodzi w zakres robót do wykonania.

**Odpowiedź:**

Należy zamontować nw. słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi i zasileniami kablowymi, oznaczonymi na schemacie ideowym kolorem niebieskim:

2/1; 3/1; 3.1/1; 3.2/1; 3.2.1/1; 3.2.2/1; 3.3/1; 3.4/1; 4/1; 5/1; 6/1; 7/1; 8/1; 9/1; 10/1; 11/1; 12/1;  
13/1; 13.1/1; 13.2/1; 14/1; 14.1/1; 15/1; 16/1; 16.1/1; 16.2/1; 17/1; 18/1; 19/1; 19.1/1; 20/1; 20.1/1;  
21/1;

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Sondej-Orłowska