

Szczegółowy wykaz prac**Załącznik nr 1**

Lp.	Opis	J.m.	ilość
1.	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	28,735
2.	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	152,713
3.	Przygotowywanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m2	368,320
4.	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	1,500
5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sterych tynków wewnętrznych ścian	m2	215,607
6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	152,713
7.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice z ćwierćwałkami	m2	1,770
8.	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m	14,500
9.	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych	m	7,000
10.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiurki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 4 km	m3	0,600
11.	Utylizacja gruzu	m3	0,600
12.	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m2	28,735
13.	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	152,713