

## Przedmiar robót

Obiekt	Budynek nr 31
Kod CPV	90500000-2 Usługi związane z odpadami 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45320000-6 Roboty izolacyjne 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Budowa	Bud. nr 31 w Jednostce Wojskowej w Świdwinie, 78-301 Świdwin
Inwestor	Jednostka Wojskowa w Świdwinie, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin
Biuro kosztorysowe	P.P.U.H. Horn Mariusz Januszewski

---

Sporządził dr inż. Maciej Król  
Sprawdził dr inż. Mariusz Januszewski

---

Konikowo Marzec 2018

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*



Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Elewacja Zachodnia 8*2	szt	16,000
			razem	szt	110,000
8	KNR-W 2-02 0135/01	ST 01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m		
			Elewacja Północna 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
9	KNR-W 2-02 0135/02	ST 01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m		
			Elewacja Północna (14)*2	szt	28,000
			Elewacja Południowa 21*2	szt	42,000
			Elewacja Wschodnia 9*2	szt	18,000
			Elewacja Zachodnia 8*2	szt	16,000
			razem	szt	104,000
10	KNR 0-19 1022/07		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni ponad 1,5m2		
			Elewacja Północna 14*(1,20*1,70)+2*(0,90*1,70)	m2	31,620
			Elewacja Południowa 21*(1,20*1,70)	m2	42,840
			Elewacja Wschodnia 9*(1,20*1,70)	m2	18,360
			Elewacja Zachodnia 8*(1,20*1,70)	m2	16,320
			razem	m2	109,140
11	KNR 4-01 0707/05.1	ST 01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi		
			Elewacja Północna (14*(1,20*2+1,70)+1,00*2+1,70)*2	m	122,200
			Elewacja Południowa 21*(1,20*2+1,70)*2	m	172,200
			Elewacja Wschodnia 9*(1,20*2+1,70)*2	m	73,800
			Elewacja Zachodnia 8*(1,20*2+1,70)*2	m	65,280
			razem	m	433,480
		ST 01	<b>A.I.2.2. Stolarka drzwiowa</b> <b>Kod CPV: 45.42.00.00</b>		
12	KNR 4-01 0354/08	ST 01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2		
			Stare oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 1,30*2,10	m2	2,730
			Pom. nr 3 0,90*2,10	m2	1,890
			Pom. nr 4 0,90*2,10	m2	1,890
			Pom. nr 6 1,30*2,10	m2	2,730
			Pom. nr 7 1,60*2,10	m2	3,360
			Pom. nr 8 1,10*2,10	m2	2,310
			Pom. nr 9 1,60*2,10	m2	3,360
			Pom. nr 12 1,60*2,10	m2	3,360
			Pom. nr 13 0,90*2,10	m2	1,890
			Pom. nr 14 0,90*2,10	m2	1,890
			Pom. nr 15 0,90*2,10	m2	1,890
			Pom. nr 16 0,80*2,10	m2	1,680
			Pom. nr 17 0,80*2,10	m2	1,680
			Pom. nr 18 0,80*2,10	m2	1,680
			Pom. nr 19 0,70*2,10	m2	1,470
			Pom. nr 20 0,90*2,10	m2	1,890
			Pom. nr 21 1,30*2,25	m2	2,925
			Pom. nr 24 1,00*2,10	m2	2,100
			Pom. nr 25 1,00*2,10	m2	2,100
			Pom. nr 26 1,60*2,10	m2	3,360
			Pom. nr 27 1,60*2,10	m2	3,360
			Pom. nr 28 0,90*2,10	m2	1,890
			Pom. nr 30 1,10*2,10	m2	2,310
			Pom. nr 31 2,70*2,82	m2	7,614
			Pom. nr 32 1,80*2,55	m2	4,590
			Pom. nr 33 0,70*2,10	m2	1,470
			Pom. nr 34 0,70*2,10	m2	1,470
			Pom. nr 35 0,90*2,10*2	m2	3,780
			Pom. nr 36 1,30*2,15	m2	2,795
			razem	m2	75,464
13	KNKRB 2 0101/10	ST 01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
			6*2*2,10	m	25,200
			razem	m	25,200
14	KNR 2-02 1016/01	ST 01	Ościeżnice drzwiowe stalowe wewnętrzne		

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 1 1 Pom. nr 3 1 Pom. nr 6 1 Pom. nr 10 1 Pom. nr 11 2 Pom. nr 12 1 Pom. nr 13 1 Pom. nr 14 1 Pom. nr 15 2 Pom. nr 17 1 Pom. nr 19 1 Pom. nr 20 1 Pom. nr 22 1		
			razem	szt	15,000
15	KNR 2-02 1017/02	ST 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z okuciami Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 3 0,90*2,10 Pom. nr 6 1,10*2,10 Pom. nr 10 1,10*2,10 Pom. nr 11 1,10*2,10*2 Pom. nr 12 1,00*2,10 Pom. nr 13 1,00*2,10 Pom. nr 14 1,10*2,10 Pom. nr 15 1,10*2,10+1,00*2,10 Pom. nr 17 1,10*2,10 Pom. nr 19 1,60*2,10 Pom. nr 20 1,00*2,10 Pom. nr 22 1,00*2,10		
			razem	m2	31,920
16	KNR 2-02 1016/05	ST 01	Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 1 1 Pom. nr 4 1 Pom. nr 14 1 Pom. nr 21 1		
			razem	szt	4,000
17	KNR 2-02 1019/03	ST 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, dwudzielne o powierzchni do 2,50m2 Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 1 1,20*2,10 Pom. nr 4 1,20*2,10 Pom. nr 14 1,20*2,10		
			razem	m2	7,560
18	KNR 2-02 1019/04	ST 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, dwudzielne o powierzchni ponad 2,50m2 Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 21 1,50*2,10		
			razem	m2	3,150
19	KNR 2-02u2 1025/05.2	ST 01	Montaż z kształtowników z wysokoudarowego PCW z wykorzystaniem łączników Pom. nr 5 1,60*2,15		
			razem	m2	3,440
20		ST 01	Oznakowanie drzwi tabliczkami zgodnie z instrukcją MON 15+2		
			razem	kpl	17,000
		ST 01	<b>A.1.3. Odnowienie tynków i powłok malarskich</b> <b>Kod CPV: 45.41.00.00</b>		
		ST 01	<b>A.1.3.1. Przygotowanie podłoża</b> <b>Kod CPV: 45.41.00.00</b>		
21	KNNR 3 0601/01	ST 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość Nowe oznaczenie pomieszczeń		

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 1 (2,13+1,78)*2*3,35-1,20*1,70-1,30*2,15	m2	21,362
			Pom. nr 2 (5,84+12,63)*2*3,35-1,20*1,70*12-1,00*2,10*2	m2	95,069
			Pom. nr 3 (3,48+2,13)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	31,407
			Pom. nr 4 (1,47+2,30)*2*3,35-1,30*2,15-1,60*2,15	m2	19,024
			Pom. nr 5 (2,06+2,48)*2*3,35-1,62*2,15-1,60*2,15	m2	23,495
			Pom. nr 6 (1,56+4,00)*2*3,35-1,62*2,15-1,10*2,10	m2	31,459
			Pom. nr 7 (8,61+7,15)*2*3,35-1,20*1,70*5-1,10*2,10*2-(3,29+2,31)*3,00	m2	73,972
			Pom. nr 8 (4,41+4,32)*2*3,35-1,20*1,70*2-3,29*3,00	m2	44,541
			Pom. nr 9 (4,41+2,94)*2*3,35-1,20*1,70*2-2,31*3,00	m2	38,235
			Pom. nr 10 (6,89+7,56)*2*3,35-1,20*1,70*4-1,10*2,10*2	m2	84,035
			Pom. nr 11 (1,56+12,63)*2*3,35-1,00*2,10*2-1,10*2,10*2	m2	86,253
			Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	55,996
			Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	59,815
			Pom. nr 14 (3,90+2,60)*2*3,35-0,95*1,70-1,30*2,15-1,10*2,10	m2	36,830
			Pom. nr 15 (6,53+5,32)*2*3,35-1,00*2,10-1,10*2,10*2	m2	72,675
			Pom. nr 16 (6,89+16,56)*2*3,35-1,20*1,70*8-1,10*2,10-1,50*2,15-1,60*2,15	m2	131,820
			Pom. nr 17 (5,99+10,61)*2*3,35-1,20*1,70*4-1,10*2,10*2-1,50*2,15	m2	95,215
			Pom. nr 18 (2,67+6,10)*2*3,35-1,10*2,10	m2	56,449
			Pom. nr 19 (2,47+2,70)*2*3,35-1,20*1,70-1,00*2,10-1,50*2,10	m2	27,349
			Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	41,792
			Pom. nr 21 (5,69+10,55)*2*3,35-1,20*1,70*5-0,95*1,70-1,60*2,15-1,00*2,10*2	m2	89,353
			Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*3,35-1,20*1,70-1,00*2,10	m2	48,053
			razem	m2	1.264,199
22	KNNR 3 0601/02	ST 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach bez względu na ilość Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13*1,78)	m2	3,791
			Pom. nr 2 (5,84*12,63)	m2	73,759
			Pom. nr 3 (3,48*2,13)	m2	7,412
			Pom. nr 4 (1,47*2,30)	m2	3,381
			Pom. nr 5 (2,06*2,48)	m2	5,109
			Pom. nr 6 (1,56*4,00)	m2	6,240
			Pom. nr 7 (8,61*7,15)	m2	61,562
			Pom. nr 8 (4,41*4,32)	m2	19,051
			Pom. nr 9 (4,41*2,94)	m2	12,965
			Pom. nr 10 (6,89*7,56)	m2	52,088
			Pom. nr 11 (1,56*12,63)	m2	19,703
			Pom. nr 12 (4,25*5,03)	m2	21,378
			Pom. nr 13 (4,25*5,60)	m2	23,800
			Pom. nr 14 (3,90*2,60)	m2	10,140
			Pom. nr 15 (6,53*5,32)	m2	34,740
			Pom. nr 16 (6,89*16,56)	m2	114,098
			Pom. nr 17 (5,99*10,61)	m2	63,554
			Pom. nr 18 (2,67*6,10)	m2	16,287
			Pom. nr 19 (2,47*2,70)	m2	6,669
			Pom. nr 20 (2,47*4,69)	m2	11,584
			Pom. nr 21 (5,69*10,55)	m2	60,030
			Pom. nr 22 (2,47*5,32)	m2	13,140
			razem	m2	640,481
23	KNR 4-01 0704/02.1	ST 01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13+1,78)*2*3,35-1,20*1,70-1,30*2,15	m2	21,362
			Pom. nr 2 (5,84+12,63)*2*3,35-1,20*1,70*12-1,00*2,10*2	m2	95,069
			Pom. nr 3 (3,48+2,13)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	31,407
			Pom. nr 4 (1,47+2,30)*2*3,35-1,30*2,15-1,60*2,15	m2	19,024
			Pom. nr 5 (2,06+2,48)*2*3,35-1,62*2,15-1,60*2,15	m2	23,495
			Pom. nr 6 (1,56+4,00)*2*3,35-1,62*2,15-1,10*2,10	m2	31,459
			Pom. nr 7 (8,61+7,15)*2*3,35-1,20*1,70*5-1,10*2,10*2-(3,29+2,31)*3,00	m2	73,972
			Pom. nr 8 (4,41+4,32)*2*3,35-1,20*1,70*2-3,29*3,00	m2	44,541
			Pom. nr 9 (4,41+2,94)*2*3,35-1,20*1,70*2-2,31*3,00	m2	38,235
			Pom. nr 10 (6,89+7,56)*2*3,35-1,20*1,70*4-1,10*2,10*2	m2	84,035
			Pom. nr 11 (1,56+12,63)*2*3,35-1,00*2,10*2-1,10*2,10*2	m2	86,253
			Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	55,996
			Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	59,815
			Pom. nr 14 (3,90+2,60)*2*3,35-0,95*1,70-1,30*2,15-1,10*2,10	m2	36,830
			Pom. nr 15 (6,53+5,32)*2*3,35-1,00*2,10-1,10*2,10*2	m2	72,675
			Pom. nr 16 (6,89+16,56)*2*3,35-1,20*1,70*8-1,10*2,10-1,50*2,15-1,60*2,15	m2	131,820
			Pom. nr 17 (5,99+10,61)*2*3,35-1,20*1,70*4-1,10*2,10*2-1,50*2,15	m2	95,215

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 18 (2,67+6,10)*2*3,35-1,10*2,10	m2	56,449
			Pom. nr 19 (2,47+2,70)*2*3,35-1,20*1,70-1,00*2,10-1,50*2,10	m2	27,349
			Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	41,792
			Pom. nr 21 (5,69+10,55)*2*3,35-1,20*1,70*5-0,95*1,70-1,60*2,15-1,00*2,10*2	m2	89,353
			Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*3,35-1,20*1,70-1,00*2,10	m2	48,053
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13*1,78)	m2	3,791
			Pom. nr 2 (5,84*12,63)	m2	73,759
			Pom. nr 3 (3,48*2,13)	m2	7,412
			Pom. nr 4 (1,47*2,30)	m2	3,381
			Pom. nr 5 (2,06*2,48)	m2	5,109
			Pom. nr 6 (1,56*4,00)	m2	6,240
			Pom. nr 7 (8,61*7,15)	m2	61,562
			Pom. nr 8 (4,41*4,32)	m2	19,051
			Pom. nr 9 (4,41*2,94)	m2	12,965
			Pom. nr 10 (6,89*7,56)	m2	52,088
			Pom. nr 11 (1,56*12,63)	m2	19,703
			Pom. nr 12 (4,25*5,03)	m2	21,378
			Pom. nr 13 (4,25*5,60)	m2	23,800
			Pom. nr 14 (3,90*2,60)	m2	10,140
			Pom. nr 15 (6,53*5,32)	m2	34,740
			Pom. nr 16 (6,89*16,56)	m2	114,098
			Pom. nr 17 (5,99*10,61)	m2	63,554
			Pom. nr 18 (2,67*6,10)	m2	16,287
			Pom. nr 19 (2,47*2,70)	m2	6,669
			Pom. nr 20 (2,47*4,69)	m2	11,584
			Pom. nr 21 (5,69*10,55)	m2	60,030
			Pom. nr 22 (2,47*5,32)	m2	13,140
			razem	m2	1.904,680
24	KNKRB 2 0802/01	ST 01	Tynki zwykłe III kat. ścian i słupów wykonywane mechanicznie		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13+1,78)*2*3,35-1,20*1,70-1,30*2,15	m2	21,362
			Pom. nr 2 (5,84+12,63)*2*3,35-1,20*1,70*12-1,00*2,10*2	m2	95,069
			Pom. nr 3 (3,48+2,13)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	31,407
			Pom. nr 4 (1,47+2,30)*2*3,35-1,30*2,15-1,60*2,15	m2	19,024
			Pom. nr 5 (2,06+2,48)*2*3,35-1,62*2,15-1,60*2,15	m2	23,495
			Pom. nr 6 (1,56+4,00)*2*3,35-1,62*2,15-1,10*2,10	m2	31,459
			Pom. nr 7 (8,61+7,15)*2*3,35-1,20*1,70*5-1,10*2,10*2-(3,29+2,31)*3,00	m2	73,972
			Pom. nr 8 (4,41+4,32)*2*3,35-1,20*1,70*2-3,29*3,00	m2	44,541
			Pom. nr 9 (4,41+2,94)*2*3,35-1,20*1,70*2-2,31*3,00	m2	38,235
			Pom. nr 10 (6,89+7,56)*2*3,35-1,20*1,70*4-1,10*2,10*2	m2	84,035
			Pom. nr 11 (1,56+12,63)*2*3,35-1,00*2,10*2-1,10*2,10*2	m2	86,253
			Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	55,996
			Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	59,815
			Pom. nr 14 (3,90+2,60)*2*3,35-0,95*1,70-1,30*2,15-1,10*2,10	m2	36,830
			Pom. nr 15 (6,53+5,32)*2*3,35-1,00*2,10-1,10*2,10*2	m2	72,675
			Pom. nr 16 (6,89+16,56)*2*3,35-1,20*1,70*8-1,10*2,10-1,50*2,15-1,60*2,15	m2	131,820
			Pom. nr 17 (5,99+10,61)*2*3,35-1,20*1,70*4-1,10*2,10*2-1,50*2,15	m2	95,215
			Pom. nr 18 (2,67+6,10)*2*3,35-1,10*2,10	m2	56,449
			Pom. nr 19 (2,47+2,70)*2*3,35-1,20*1,70-1,00*2,10-1,50*2,10	m2	27,349
			Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*3,35-1,20*1,70*2-1,00*2,10	m2	41,792
			Pom. nr 21 (5,69+10,55)*2*3,35-1,20*1,70*5-0,95*1,70-1,60*2,15-1,00*2,10*2	m2	89,353
			Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*3,35-1,20*1,70-1,00*2,10	m2	48,053
			razem	m2	1.264,199
25	KNKRB 2 0802/04	ST 01	Tynki zwykłe III kat. stropów i podciągów wykonywane mechanicznie		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13*1,78)	m2	3,791
			Pom. nr 2 (5,84*12,63)	m2	73,759
			Pom. nr 3 (3,48*2,13)	m2	7,412
			Pom. nr 4 (1,47*2,30)	m2	3,381
			Pom. nr 5 (2,06*2,48)	m2	5,109
			Pom. nr 6 (1,56*4,00)	m2	6,240
			Pom. nr 7 (8,61*7,15)	m2	61,562
			Pom. nr 8 (4,41*4,32)	m2	19,051
			Pom. nr 9 (4,41*2,94)	m2	12,965
			Pom. nr 10 (6,89*7,56)	m2	52,088
			Pom. nr 11 (1,56*12,63)	m2	19,703

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 12 (4,25*5,03)	m2	21,378
			Pom. nr 13 (4,25*5,60)	m2	23,800
			Pom. nr 14 (3,90*2,60)	m2	10,140
			Pom. nr 15 (6,53*5,32)	m2	34,740
			Pom. nr 16 (6,89*16,56)	m2	114,098
			Pom. nr 17 (5,99*10,61)	m2	63,554
			Pom. nr 18 (2,67*6,10)	m2	16,287
			Pom. nr 19 (2,47*2,70)	m2	6,669
			Pom. nr 20 (2,47*4,69)	m2	11,584
			Pom. nr 21 (5,69*10,55)	m2	60,030
			Pom. nr 22 (2,47*5,32)	m2	13,140
			razem	m2	640,481
		ST 01	<b>A.I.3.3. Malowanie</b> <b>Kod CPV: 45.44.00.00</b>		
		ST 01	<b>A.I.3.2.1. Farbą akrylową</b> <b>Kod CPV: 45.44.00.00</b>		
26	KNR K-09 0301/06.1	ST 01	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 1 (2,13+1,78)*2*1,85-1,20*1,40-1,30*0,65 Pom. nr 2 (5,84+12,63)*2*1,85-1,20*1,40*12-1,00*0,60*2 Pom. nr 3 (3,48+2,13)*2*1,85*1,20*1,40*2-1,00*0,60 Pom. nr 4 (1,47+2,30)*2*1,85-1,30*0,65-1,60*0,65 Pom. nr 5 (2,06+2,48)*2*1,85-1,62*0,65-1,60*0,65 Pom. nr 6 (1,56+4,00)*2*1,85-1,62*0,65-1,10*0,60 Pom. nr 7 (8,61+7,15)*2*1,85-1,20*1,40*5-1,10*0,60*2-(3,29+2,31)*1,50 Pom. nr 8 (4,41+4,32)*2*1,85-1,20*1,40*2-3,29*1,50 Pom. nr 9 (4,41+2,94)*2*1,85-1,20*1,40*2-2,31*1,50 Pom. nr 10 (6,89+7,56)*2*1,85-1,20*1,40*4-1,10*0,60*2 Pom. nr 11 (1,56+12,63)*2*1,85-1,00*0,60*2-1,10*0,60*2 Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*1,35-1,20*1,70*2-1,00*0,60 Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*1,35-1,20*1,40*2-1,00*0,60 Pom. nr 14 (3,90+2,60)*2*1,85-0,95*1,40-1,30*0,65-1,10*0,60 Pom. nr 15 (6,53+5,32)*2*1,85-1,00*0,60-1,10*0,60*2 Pom. nr 16 (6,89+16,56)*2*1,85-1,20*1,40*8-1,10*0,60-1,50*0,65-1,60*0,65 Pom. nr 17 (5,99+10,61)*2*1,85-1,20*1,40*4-1,10*0,60*2-1,50*0,65 Pom. nr 18 (2,67+6,10)*2*1,85-1,10*0,60 Pom. nr 19 (2,47+2,70)*2*1,85-1,20*1,40-1,00*0,60-1,50*0,60 Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*1,35-1,20*1,40*2-1,00*0,60 Pom. nr 21 (5,69+10,55)*2*1,85-1,20*1,40*5-0,95*1,40-1,60*0,65-1,00*0,60*2 Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*1,35-1,20*1,40-1,00*0,60  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 1 (2,13*1,78) Pom. nr 2 (5,84*12,63) Pom. nr 3 (3,48*2,13) Pom. nr 4 (1,47*2,30) Pom. nr 5 (2,06*2,48) Pom. nr 6 (1,56*4,00) Pom. nr 7 (8,61*7,15) Pom. nr 8 (4,41*4,32) Pom. nr 9 (4,41*2,94) Pom. nr 10 (6,89*7,56) Pom. nr 11 (1,56*12,63) Pom. nr 12 (4,25*5,03) Pom. nr 13 (4,25*5,60) Pom. nr 14 (3,90*2,60) Pom. nr 15 (6,53*5,32) Pom. nr 16 (6,89*16,56) Pom. nr 17 (5,99*10,61) Pom. nr 18 (2,67*6,10) Pom. nr 19 (2,47*2,70) Pom. nr 20 (2,47*4,69) Pom. nr 21 (5,69*10,55) Pom. nr 22 (2,47*5,32)		
			razem	m2	1.353,337
27	KNR K-09 0301/07.1	ST 01	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 1 (2,13+1,78)*2*1,85-1,20*1,40-1,30*0,65 Pom. nr 2 (5,84+12,63)*2*1,85-1,20*1,40*12-1,00*0,60*2		
				m2	11,942
				m2	46,979

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 3 (3,48+2,13)*2*1,85*1,20*1,40*2-1,00*0,60	m2	69,144
			Pom. nr 4 (1,47+2,30)*2*1,85-1,30*0,65-1,60*0,65	m2	12,064
			Pom. nr 5 (2,06+2,48)*2*1,85-1,62*0,65-1,60*0,65	m2	14,705
			Pom. nr 6 (1,56+4,00)*2*1,85-1,62*0,65-1,10*0,60	m2	18,859
			Pom. nr 7 (8,61+7,15)*2*1,85-1,20*1,40*5-1,10*0,60*2-(3,29+2,31)*1,50	m2	40,192
			Pom. nr 8 (4,41+4,32)*2*1,85-1,20*1,40*2-3,29*1,50	m2	24,006
			Pom. nr 9 (4,41+2,94)*2*1,85-1,20*1,40*2-2,31*1,50	m2	20,370
			Pom. nr 10 (6,89+7,56)*2*1,85-1,20*1,40*4-1,10*0,60*2	m2	45,425
			Pom. nr 11 (1,56+12,63)*2*1,85-1,00*0,60*2-1,10*0,60*2	m2	49,983
			Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*1,35-1,20*1,70*2-1,00*0,60	m2	20,376
			Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*1,35-1,20*1,40*2-1,00*0,60	m2	22,635
			Pom. nr 14 (3,90+2,60)*2*1,85-0,95*1,40-1,30*0,65-1,10*0,60	m2	21,215
			Pom. nr 15 (6,53+5,32)*2*1,85-1,00*0,60-1,10*0,60*2	m2	41,925
			Pom. nr 16 (6,89+16,56)*2*1,85-1,20*1,40*8-1,10*0,60-1,50*0,65-1,60*0,65	m2	70,650
			Pom. nr 17 (5,99+10,61)*2*1,85-1,20*1,40*4-1,10*0,60*2-1,50*0,65	m2	52,405
			Pom. nr 18 (2,67+6,10)*2*1,85-1,10*0,60	m2	31,789
			Pom. nr 19 (2,47+2,70)*2*1,85-1,20*1,40-1,00*0,60-1,50*0,60	m2	15,949
			Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*1,35-1,20*1,40*2-1,00*0,60	m2	15,372
			Pom. nr 21 (5,69+10,55)*2*1,85-1,20*1,40*5-0,95*1,40-1,60*0,65-1,00*0,60*2	m2	48,118
			Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*1,35-1,20*1,40-1,00*0,60	m2	18,753
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13*1,78)	m2	3,791
			Pom. nr 2 (5,84*12,63)	m2	73,759
			Pom. nr 3 (3,48*2,13)	m2	7,412
			Pom. nr 4 (1,47*2,30)	m2	3,381
			Pom. nr 5 (2,06*2,48)	m2	5,109
			Pom. nr 6 (1,56*4,00)	m2	6,240
			Pom. nr 7 (8,61*7,15)	m2	61,562
			Pom. nr 8 (4,41*4,32)	m2	19,051
			Pom. nr 9 (4,41*2,94)	m2	12,965
			Pom. nr 10 (6,89*7,56)	m2	52,088
			Pom. nr 11 (1,56*12,63)	m2	19,703
			Pom. nr 12 (4,25*5,03)	m2	21,378
			Pom. nr 13 (4,25*5,60)	m2	23,800
			Pom. nr 14 (3,90*2,60)	m2	10,140
			Pom. nr 15 (6,53*5,32)	m2	34,740
			Pom. nr 16 (6,89*16,56)	m2	114,098
			Pom. nr 17 (5,99*10,61)	m2	63,554
			Pom. nr 18 (2,67*6,10)	m2	16,287
			Pom. nr 19 (2,47*2,70)	m2	6,669
			Pom. nr 20 (2,47*4,69)	m2	11,584
			Pom. nr 21 (5,69*10,55)	m2	60,030
			Pom. nr 22 (2,47*5,32)	m2	13,140
			razem	m2	1.353,337
28	KNR K-09 0301/08.1	ST 01	Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową - dodatek za każdą następną warstwę ponad drugą Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13+1,78)*2*1,85-1,20*1,40-1,30*0,65	m2	11,942
			Pom. nr 2 (5,84+12,63)*2*1,85-1,20*1,40*12-1,00*0,60*2	m2	46,979
			Pom. nr 3 (3,48+2,13)*2*1,85*1,20*1,40*2-1,00*0,60	m2	69,144
			Pom. nr 4 (1,47+2,30)*2*1,85-1,30*0,65-1,60*0,65	m2	12,064
			Pom. nr 5 (2,06+2,48)*2*1,85-1,62*0,65-1,60*0,65	m2	14,705
			Pom. nr 6 (1,56+4,00)*2*1,85-1,62*0,65-1,10*0,60	m2	18,859
			Pom. nr 7 (8,61+7,15)*2*1,85-1,20*1,40*5-1,10*0,60*2-(3,29+2,31)*1,50	m2	40,192
			Pom. nr 8 (4,41+4,32)*2*1,85-1,20*1,40*2-3,29*1,50	m2	24,006
			Pom. nr 9 (4,41+2,94)*2*1,85-1,20*1,40*2-2,31*1,50	m2	20,370
			Pom. nr 10 (6,89+7,56)*2*1,85-1,20*1,40*4-1,10*0,60*2	m2	45,425
			Pom. nr 11 (1,56+12,63)*2*1,85-1,00*0,60*2-1,10*0,60*2	m2	49,983
			Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*1,35-1,20*1,70*2-1,00*0,60	m2	20,376
			Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*1,35-1,20*1,40*2-1,00*0,60	m2	22,635
			Pom. nr 14 (3,90+2,60)*2*1,85-0,95*1,40-1,30*0,65-1,10*0,60	m2	21,215
			Pom. nr 15 (6,53+5,32)*2*1,85-1,00*0,60-1,10*0,60*2	m2	41,925
			Pom. nr 16 (6,89+16,56)*2*1,85-1,20*1,40*8-1,10*0,60-1,50*0,65-1,60*0,65	m2	70,650
			Pom. nr 17 (5,99+10,61)*2*1,85-1,20*1,40*4-1,10*0,60*2-1,50*0,65	m2	52,405
			Pom. nr 18 (2,67+6,10)*2*1,85-1,10*0,60	m2	31,789
			Pom. nr 19 (2,47+2,70)*2*1,85-1,20*1,40-1,00*0,60-1,50*0,60	m2	15,949
			Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*1,35-1,20*1,40*2-1,00*0,60	m2	15,372
			Pom. nr 21 (5,69+10,55)*2*1,85-1,20*1,40*5-0,95*1,40-1,60*0,65-1,00*0,60*2	m2	48,118
			Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*1,35-1,20*1,40-1,00*0,60	m2	18,753



Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13*1,78)	m2	3,791
			Pom. nr 2 (5,84*12,63)	m2	73,759
			Pom. nr 3 (3,48*2,13)	m2	7,412
			Pom. nr 4 (1,47*2,30)	m2	3,381
			Pom. nr 5 (2,06*2,48)	m2	5,109
			Pom. nr 6 (1,56*4,00)	m2	6,240
			Pom. nr 7 (8,61*7,15)	m2	61,562
			Pom. nr 8 (4,41*4,32)	m2	19,051
			Pom. nr 9 (4,41*2,94)	m2	12,965
			Pom. nr 10 (6,89*7,56)	m2	52,088
			Pom. nr 11 (1,56*12,63)	m2	19,703
			Pom. nr 12 (4,25*5,03)	m2	21,378
			Pom. nr 13 (4,25*5,60)	m2	23,800
			Pom. nr 14 (3,90*2,60)	m2	10,140
			Pom. nr 15 (6,53*5,32)	m2	34,740
			Pom. nr 16 (6,89*16,56)	m2	114,098
			Pom. nr 17 (5,99*10,61)	m2	63,554
			Pom. nr 18 (2,67*6,10)	m2	16,287
			Pom. nr 19 (2,47*2,70)	m2	6,669
			Pom. nr 20 (2,47*4,69)	m2	11,584
			Pom. nr 21 (5,69*10,55)	m2	60,030
			Pom. nr 22 (2,47*5,32)	m2	13,140
			razem	m2	1.353,337
		ST 01	<b>A.I.3.2.2. Tynk mozaikowy do wys. 1,50 m</b> <b>Kod CPV: 45.41.00.00</b>		
29	KNR K-09 0301/05	ST 01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13+1,78)*2*1,40-1,20*0,30-1,30*1,40	m2	8,768
			Pom. nr 2 (5,84+12,63)*2*1,40-1,20*0,30*12-1,00*1,40*2	m2	44,596
			Pom. nr 3 (3,48+2,13)*2*1,40*1,20*0,30*2-1,00*1,40	m2	9,910
			Pom. nr 4 (1,47+2,30)*2*1,40-1,30*0,30-1,60*1,40	m2	7,926
			Pom. nr 5 (2,06+2,48)*2*1,40-1,62*1,30-1,60*1,40	m2	8,366
			Pom. nr 6 (1,56+4,00)*2*1,40-1,62*1,40-1,10*1,40	m2	11,760
			Pom. nr 7 (8,61+7,15)*2*1,40-1,20*0,30*5-1,10*1,40*2-(3,29+2,31)*1,40	m2	31,408
			Pom. nr 8 (4,41+4,32)*2*1,40-1,20*0,30*2-3,29*1,40	m2	19,118
			Pom. nr 9 (4,41+2,94)*2*1,40-1,20*0,30*2-2,31*1,40	m2	16,626
			Pom. nr 10 (6,89+7,56)*2*1,40-1,20*0,30*4-1,10*1,40*2	m2	35,940
			Pom. nr 11 (1,56+12,63)*2*1,40-1,00*1,40*2-1,10*1,40*2	m2	33,852
			Pom. nr 14 (3,90+2,60)*2*1,40-0,95*0,30-1,30*0,30-1,10*1,40	m2	15,985
			Pom. nr 15 (6,53+5,32)*2*1,40-1,00*1,40-1,10*1,40*2	m2	28,700
			Pom. nr 16 (6,89+16,56)*2*1,40-1,20*0,30*8-1,10*1,40-1,50*1,40-1,60*1,40	m2	56,900
			Pom. nr 17 (5,99+10,61)*2*1,40-1,20*0,30*4-1,10*1,40*2-1,50*1,40	m2	39,860
			Pom. nr 18 (2,67+6,10)*2*1,40-1,10*1,40	m2	23,016
			Pom. nr 19 (2,47+2,70)*2*1,40-1,20*1,40-1,00*1,40-1,50*1,40	m2	9,296
			Pom. nr 21 (5,69+10,55)*2*1,40-1,20*1,40*5-0,95*1,40-1,60*0,65-1,00*1,40*2	m2	31,902
			Podmurówka pod lady		
			Pom. nr 10 7,56	m2	7,560
			Pom. nr 17 7,42+1,40	m2	8,820
			razem	m2	450,309
30	KNR K-07 0116/04	ST 01	Wykonanie tynków mozaikowych 3,0mm		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 (2,13+1,78)*2*1,40-1,20*0,30-1,30*1,40	m2	8,768
			Pom. nr 2 (5,84+12,63)*2*1,40-1,20*0,30*12-1,00*1,40*2	m2	44,596
			Pom. nr 3 (3,48+2,13)*2*1,40*1,20*0,30*2-1,00*1,40	m2	9,910
			Pom. nr 4 (1,47+2,30)*2*1,40-1,30*0,30-1,60*1,40	m2	7,926
			Pom. nr 5 (2,06+2,48)*2*1,40-1,62*1,30-1,60*1,40	m2	8,366
			Pom. nr 6 (1,56+4,00)*2*1,40-1,62*1,40-1,10*1,40	m2	11,760
			Pom. nr 7 (8,61+7,15)*2*1,40-1,20*0,30*5-1,10*1,40*2-(3,29+2,31)*1,40	m2	31,408
			Pom. nr 8 (4,41+4,32)*2*1,40-1,20*0,30*2-3,29*1,40	m2	19,118
			Pom. nr 9 (4,41+2,94)*2*1,40-1,20*0,30*2-2,31*1,40	m2	16,626
			Pom. nr 10 (6,89+7,56)*2*1,40-1,20*0,30*4-1,10*1,40*2	m2	35,940
			Pom. nr 11 (1,56+12,63)*2*1,40-1,00*1,40*2-1,10*1,40*2	m2	33,852
			Pom. nr 14 (3,90+2,60)*2*1,40-0,95*0,30-1,30*0,30-1,10*1,40	m2	15,985
			Pom. nr 15 (6,53+5,32)*2*1,40-1,00*1,40-1,10*1,40*2	m2	28,700
			Pom. nr 16 (6,89+16,56)*2*1,40-1,20*0,30*8-1,10*1,40-1,50*1,40-1,60*1,40	m2	56,900
			Pom. nr 17 (5,99+10,61)*2*1,40-1,20*0,30*4-1,10*1,40*2-1,50*1,40	m2	39,860

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 18 (2,67+6,10)*2*1,40-1,10*1,40	m2	23,016
			Pom. nr 19 (2,47+2,70)*2*1,40-1,20*1,40-1,00*1,40-1,50*1,40	m2	9,296
			Pom. nr 21 (5,69+10,55)*2*1,40-1,20*1,40*5-0,95*1,40-1,60*0,65-1,00*1,40*2	m2	31,902
			Podmurówka pod lady		
			Pom. nr 10 7,56	m2	7,560
			Pom. nr 17 7,42+1,40	m2	8,820
			razem	m2	450,309
		ST 01	<b>A.I.4. Remont podłóg</b> <b>Kod CPV: 45.43.00.00</b>		
31	KNK 7-28 0101/02	ST 01	Rozbiórka fundamentów betonowych - posadzki betonowe wraz z okładzinami		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 3,79*0,25	m3	0,948
			Pom. nr 2 71,44*0,25	m3	17,860
			Pom. nr 3 7,41*0,25	m3	1,853
			Pom. nr 4 3,38*0,25	m3	0,845
			Pom. nr 5 5,11*0,25	m3	1,278
			Pom. nr 6 6,24*0,25	m3	1,560
			Pom. nr 7 61,92*0,25	m3	15,480
			Pom. nr 8 11,02*0,25	m3	2,755
			Pom. nr 9 12,96*0,25	m3	3,240
			Pom. nr 10 52,09*0,25	m3	13,023
			Pom. nr 11 19,70*0,25	m3	4,925
			Pom. nr 12 21,27*0,25	m3	5,318
			Pom. nr 13 23,48*0,25	m3	5,870
			Pom. nr 14 10,14*0,25	m3	2,535
			Pom. nr 15 28,22*0,25	m3	7,055
			Pom. nr 16 114,10*0,25	m3	28,525
			Pom. nr 17 57,31*0,25	m3	14,328
			Pom. nr 18 16,29*0,25	m3	4,073
			Pom. nr 19 6,67*0,25	m3	1,668
			Pom. nr 20 11,58*0,25	m3	2,895
			Pom. nr 21 60,60*0,25	m3	15,150
			Pom. nr 22 8,69*0,25	m3	2,173
			razem	m3	153,357
32	KNR 2-01 0208/02	ST 01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 3,79*0,25	m3	0,948
			Pom. nr 2 71,44*0,25	m3	17,860
			Pom. nr 3 7,41*0,25	m3	1,853
			Pom. nr 4 3,38*0,25	m3	0,845
			Pom. nr 5 5,11*0,25	m3	1,278
			Pom. nr 6 6,24*0,25	m3	1,560
			Pom. nr 7 61,92*0,25	m3	15,480
			Pom. nr 8 11,02*0,25	m3	2,755
			Pom. nr 9 12,96*0,25	m3	3,240
			Pom. nr 10 52,09*0,25	m3	13,023
			Pom. nr 11 19,70*0,25	m3	4,925
			Pom. nr 12 21,27*0,25	m3	5,318
			Pom. nr 13 23,48*0,25	m3	5,870
			Pom. nr 14 10,14*0,25	m3	2,535
			Pom. nr 15 28,22*0,25	m3	7,055
			Pom. nr 16 114,10*0,25	m3	28,525
			Pom. nr 17 57,31*0,25	m3	14,328
			Pom. nr 18 16,29*0,25	m3	4,073
			Pom. nr 19 6,67*0,25	m3	1,668
			Pom. nr 20 11,58*0,25	m3	2,895
			Pom. nr 21 60,60*0,25	m3	15,150
			Pom. nr 22 8,69*0,25	m3	2,173
			razem	m3	153,357
33	KNR-W 2-02 1103/01.1	ST 01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 3,79*0,15	m3	0,569
			Pom. nr 2 71,44*0,15	m3	10,716
			Pom. nr 3 7,41*0,15	m3	1,112
			Pom. nr 4 3,38*0,15	m3	0,507
			Pom. nr 5 5,11*0,15	m3	0,767

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 6 6,24*0,15	m3	0,936
			Pom. nr 7 61,92*0,15	m3	9,288
			Pom. nr 8 11,02*0,15	m3	1,653
			Pom. nr 9 12,96*0,15	m3	1,944
			Pom. nr 10 52,09*0,15	m3	7,814
			Pom. nr 11 19,70*0,15	m3	2,955
			Pom. nr 12 21,27*0,15	m3	3,191
			Pom. nr 13 23,48*0,15	m3	3,522
			Pom. nr 14 10,14*0,15	m3	1,521
			Pom. nr 15 28,22*0,15	m3	4,233
			Pom. nr 16 114,10*0,15	m3	17,115
			Pom. nr 17 57,31*0,15	m3	8,597
			Pom. nr 18 16,29*0,15	m3	2,443
			Pom. nr 19 6,67*0,15	m3	1,001
			Pom. nr 20 11,58*0,15	m3	1,737
			Pom. nr 21 60,60*0,15	m3	9,090
			Pom. nr 22 8,69*0,15	m3	1,304
			razem	m3	92,015
34	KNR-W 2-02 1101/03	ST 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 3,79*0,15	m3	0,569
			Pom. nr 2 71,44*0,15	m3	10,716
			Pom. nr 3 7,41*0,15	m3	1,112
			Pom. nr 4 3,38*0,15	m3	0,507
			Pom. nr 5 5,11*0,15	m3	0,767
			Pom. nr 6 6,24*0,15	m3	0,936
			Pom. nr 7 61,92*0,15	m3	9,288
			Pom. nr 8 11,02*0,15	m3	1,653
			Pom. nr 9 12,96*0,15	m3	1,944
			Pom. nr 10 52,09*0,15	m3	7,814
			Pom. nr 11 19,70*0,15	m3	2,955
			Pom. nr 12 21,27*0,15	m3	3,191
			Pom. nr 13 23,48*0,15	m3	3,522
			Pom. nr 14 10,14*0,15	m3	1,521
			Pom. nr 15 28,22*0,15	m3	4,233
			Pom. nr 16 114,10*0,15	m3	17,115
			Pom. nr 17 57,31*0,15	m3	8,597
			Pom. nr 18 16,29*0,15	m3	2,443
			Pom. nr 19 6,67*0,15	m3	1,001
			Pom. nr 20 11,58*0,15	m3	1,737
			Pom. nr 21 60,60*0,15	m3	9,090
			Pom. nr 22 8,69*0,15	m3	1,304
			razem	m3	92,015
35	KNKRB 2 0601/01	ST 01	Isolacje powierzchni poziomych powłokowe z bitumiczne jednowarstwowe Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 3,79	m2	3,790
			Pom. nr 2 71,44	m2	71,440
			Pom. nr 3 7,41	m2	7,410
			Pom. nr 4 3,38	m2	3,380
			Pom. nr 5 5,11	m2	5,110
			Pom. nr 6 6,24	m2	6,240
			Pom. nr 7 61,92	m2	61,920
			Pom. nr 8 11,02	m2	11,020
			Pom. nr 9 12,96	m2	12,960
			Pom. nr 10 52,09	m2	52,090
			Pom. nr 11 19,70	m2	19,700
			Pom. nr 12 21,27	m2	21,270
			Pom. nr 13 23,48	m2	23,480
			Pom. nr 14 10,14	m2	10,140
			Pom. nr 15 28,22	m2	28,220
			Pom. nr 16 114,10	m2	114,100
			Pom. nr 17 57,31	m2	57,310
			Pom. nr 18 16,29	m2	16,290
			Pom. nr 19 6,67	m2	6,670
			Pom. nr 20 11,58	m2	11,580
			Pom. nr 21 60,60	m2	60,600
			Pom. nr 22 8,69	m2	8,690

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	613,410
36	KNR-W 4-01 0602/06	ST 01	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej układanej z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 3,79	m2	3,790
			Pom. nr 2 71,44	m2	71,440
			Pom. nr 3 7,41	m2	7,410
			Pom. nr 4 3,38	m2	3,380
			Pom. nr 5 5,11	m2	5,110
			Pom. nr 6 6,24	m2	6,240
			Pom. nr 7 61,92	m2	61,920
			Pom. nr 8 11,02	m2	11,020
			Pom. nr 9 12,96	m2	12,960
			Pom. nr 10 52,09	m2	52,090
			Pom. nr 11 19,70	m2	19,700
			Pom. nr 12 21,27	m2	21,270
			Pom. nr 13 23,48	m2	23,480
			Pom. nr 14 10,14	m2	10,140
			Pom. nr 15 28,22	m2	28,220
			Pom. nr 16 114,10	m2	114,100
			Pom. nr 17 57,31	m2	57,310
			Pom. nr 18 16,29	m2	16,290
			Pom. nr 19 6,67	m2	6,670
			Pom. nr 20 11,58	m2	11,580
			Pom. nr 21 60,60	m2	60,600
			Pom. nr 22 8,69	m2	8,690
			razem	m2	613,410
37	KNKRB 2 0602/02	ST 01	Izolacje z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 3,79	m2	3,790
			Pom. nr 2 71,44	m2	71,440
			Pom. nr 3 7,41	m2	7,410
			Pom. nr 4 3,38	m2	3,380
			Pom. nr 5 5,11	m2	5,110
			Pom. nr 6 6,24	m2	6,240
			Pom. nr 7 61,92	m2	61,920
			Pom. nr 8 11,02	m2	11,020
			Pom. nr 9 12,96	m2	12,960
			Pom. nr 10 52,09	m2	52,090
			Pom. nr 11 19,70	m2	19,700
			Pom. nr 12 21,27	m2	21,270
			Pom. nr 13 23,48	m2	23,480
			Pom. nr 14 10,14	m2	10,140
			Pom. nr 15 28,22	m2	28,220
			Pom. nr 16 114,10	m2	114,100
			Pom. nr 17 57,31	m2	57,310
			Pom. nr 18 16,29	m2	16,290
			Pom. nr 19 6,67	m2	6,670
			Pom. nr 20 11,58	m2	11,580
			Pom. nr 21 60,60	m2	60,600
			Pom. nr 22 8,69	m2	8,690
			razem	m2	613,410
38	KNR-W 2-02 1116/01	ST 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm		
			Nowe oznaczenie pomieszczeń		
			Pom. nr 1 3,79	m2	3,790
			Pom. nr 2 71,44	m2	71,440
			Pom. nr 3 7,41	m2	7,410
			Pom. nr 4 3,38	m2	3,380
			Pom. nr 5 5,11	m2	5,110
			Pom. nr 6 6,24	m2	6,240
			Pom. nr 7 61,92	m2	61,920
			Pom. nr 8 11,02	m2	11,020
			Pom. nr 9 12,96	m2	12,960
			Pom. nr 10 52,09	m2	52,090
			Pom. nr 11 19,70	m2	19,700
			Pom. nr 12 21,27	m2	21,270
Pom. nr 13 23,48	m2	23,480			





Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*2,00-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*2,00-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*1,35-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*1,35-1,20*0,80-1,00*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	33,200 35,480 15,412 18,073 102,165
46	KNR 4-01 0704/02.1	ST 01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 21,27 Pom. nr 13 23,48 Pom. nr 20 11,58 Pom. nr 22 8,69 razem	m2 m2 m2 m2 m2	21,270 23,480 11,580 8,690 65,020
		ST 01	<b>A.I.5.2. Glazura</b> <b>Kod CPV: 45.43.00.00</b>		
47	KNR 0-41 0103/01	ST 01	Ręczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 21,27 Pom. nr 13 23,48 Pom. nr 20 11,58 Pom. nr 22 8,69 razem	m2 m2 m2 m2 m2	21,270 23,480 11,580 8,690 65,020
48	KNR 0-41 0107/01	ST 01	Szpachlowanie powierzchni pionowych masą uszczelniającą  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 21,27 Pom. nr 13 23,48 Pom. nr 20 11,58 Pom. nr 22 8,69 razem	m2 m2 m2 m2 m2	21,270 23,480 11,580 8,690 65,020
49	KNR 0-12 0829/06	ST 01	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 21,27 Pom. nr 13 23,48 Pom. nr 20 11,58 Pom. nr 22 8,69 razem	m2 m2 m2 m2 m2	21,270 23,480 11,580 8,690 65,020
		ST 01	<b>A.I.5.3. Okładziny z terakoty</b> <b>Kod CPV: 45.43.00.00</b>		
50	KNR 0-41 0101/01	ST 01	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod masę uszczelniającą  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*2,00-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*2,00-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*1,35-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*1,35-1,20*0,80-1,00*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	33,200 35,480 15,412 18,073 102,165
51	KNR 0-41 0104/01.1	ST 01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2 Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2 Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2 Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2 razem	m m m m m	18,560 19,700 14,320 15,580 68,160
52	KNR 0-41 0106/01	ST 01	Szpachlowanie powierzchni poziomych masą uszczelniającą  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*2,00-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*2,00-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*1,35-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*1,35-1,20*0,80-1,00*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	33,200 35,480 15,412 18,073 102,165
53	KNR 0-12 1118/08	ST 01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  Nowe oznaczenie pomieszczeń Pom. nr 12 (4,25+5,03)*2*2,00-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 13 (4,25+5,60)*2*2,00-1,20*0,80*2-1,00*2,00	m2 m2	33,200 35,480

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 20 (2,47+4,69)*2*1,35-1,20*0,80*2-1,00*2,00 Pom. nr 22 (2,47+5,32)*2*1,35-1,20*0,80-1,00*2,00	m2 m2	15,412 18,073
			razem	m2	102,165
		ST 01	<b>A.I.5.4. Zabudowy z HPL</b> <b>Kod CPV: 45.45.00.00</b>		
54	KNKRB 2 0311/05	ST 01	Kabiny sanitarne z HPL - analogia  Nowe oznaczenie pomieszczeń, elementy ścian, drzwi, przegród Pom. nr 12 4+11 Pom. nr 13 6+12 Pom. nr 20 3+3 Pom. nr 22 3+3	element element element element	15,000 18,000 6,000 6,000
			razem	element	45,000
		ST 01	<b>A.I.6. Remont pokrycia dachowego</b> <b>Kod CPV: 45.32.00.00</b>		
55	KNP 4 0412.2/01	ST 01	Zerwanie pokrycia z papy ułożonej na betonie jednowarstwowo na zakład  Powierzchnia dachu 770,58/cos(8)	m2	778,153
			razem	m2	778,153
56	KNP 4 0412.2/02	ST 01	Zerwanie pokrycia z papy ułożonej na betonie - dodatek za każdą następną warstwę papy  Powierzchnia dachu 770,58/cos(8)	m2	778,153
			razem	m2	778,153
57	KNR 2-02 0602/01	ST 01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Powierzchnia dachu 770,58/cos(8)	m2	778,153
			razem	m2	778,153
58	KNR 2-02u2 0618/03	ST 01	Izolacja przeciwwilgociowa  Powierzchnia dachu 770,58/cos(8)	m2	778,153
			razem	m2	778,153
59	KNKRB 2 0602/01	ST 01	Izolacje z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco  Powierzchnia dachu 770,58/cos(8)	m2	778,153
			razem	m2	778,153
60	KNR 0-22 0527/01	ST 01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym  Powierzchnia dachu 770,58/cos(8)	m2	778,153
			razem	m2	778,153
61	KNR-W 2-02 0514/02.2	ST 01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (6,30*2*2+1,50*2+12,14+1,20*2+2,12)*0,3 (45,25+5,25+14,45+32,37+15,12)*0,3	m2 m2	13,458 33,732
			razem	m2	47,190
62	KNR 0-22 0529/03	ST 01	Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej  8+6+8+4	m obwodu	26,000
			razem	m obwodu	26,000
63	KNR 0-22 0529/04	ST 01	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm  6,30*2*2+1,50*2+12,14+1,20*2+2,12 45,25+5,25+14,45+32,37+15,12	m m	44,860 112,440
			razem	m	157,300
64	KNR 0-22 0529/05	ST 01	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości (dopłata 5x) 6,30*2*2+1,50*2+12,14+1,20*2+2,12 45,25+5,25+14,45+32,37+15,12	m m	44,860 112,440
			razem	m	157,300
65	KNR K-05 0101/05	ST 01	Demontaż rynien bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych  45,25+5,25+14,45+32,37+15,12	m	112,440
			razem	m	112,440
66	KNR K-05 0101/04	ST 01	Demontaż rur spustowych bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych  9*4	m	36,000
			razem	m	36,000
67	KNR 2-02s 0508/03	ST 01	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe w rozwinięciu śr.12cm  45,25+5,25+14,45+32,37+15,12	m	112,440
			razem	m	112,440



Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
68	KNR 2-02s 0510/02	ST 01	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe w rozwinięciu śr.10cm  9*4	m	36,000
				razem	m
		ST 01	<b>A.1.7. Wykonanie nowej elewacji budynku</b> <b>Kod CPV: 45.32.00.00</b>		
		ST 01	<b>A.1.7.1. Izolacją ścian kondygnacji nadziemnej</b> <b>Kod CPV: 45.32.00.00</b>		
69	KNR K-39 0101/07.3	ST 01	Sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża  Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15	m2	157,011
				m2	152,436
				m2	61,877
				m2	60,412
				razem	m2
70	KNR K-39 0101/01	ST 01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża  Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15	m2	157,011
				m2	152,436
				m2	61,877
				m2	60,412
				razem	m2
71	KNR K-39 0101/02.1	ST 01	Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość  Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15	m2	157,011
				m2	152,436
				m2	61,877
				m2	60,412
				razem	m2
72	KNR K-39 0102/01.1	ST 01	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 na ścianach (grubość 10cm)  Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15	m2	157,011
				m2	152,436
				m2	61,877
				m2	60,412
				razem	m2
73	KNR K-39 0107/01.1	ST 01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach  Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15	m2	157,011
				m2	152,436
				m2	61,877
				m2	60,412
				razem	m2
74	KNR K-39 0105/01	ST 01	Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych do podłoża z gazobetonu za pomocą łączników mechanicznych w ilości 6 szt/m2  Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15	m2	157,011
				m2	152,436
				m2	61,877
				m2	60,412
				razem	m2
75	KNR K-39 0107/03.1	ST 01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach  Elewacja Północna (15*1,10*3,20-2*0,9*1,60+1,20*4,30*2-1,50*4,30)*0,20 Elewacja Południowa (24*1,10*3,20)*0,20 Elewacja Wschodnia (9*1,10*3,20)*0,20 Elewacja Zachodnia (8*1,10*3,20-1,50*4,30)*0,20	m2	10,758
				m2	16,896
				m2	6,336
				m2	4,342
				razem	m2
76	KNR K-39 0115/01.1	ST 01	Montaż profili elewacyjnych okiennych  Elewacja Północna 15*1,10*3,20-2*0,9*1,60+1,20*4,30*2-1,50*4,30+8 Elewacja Południowa 24*1,10*3,20+12 Elewacja Wschodnia 9*1,10*3,20+4 Elewacja Zachodnia 8*1,10*3,20-1,50*4,30+4	m	61,790
				m	96,480
				m	35,680
				m	25,710
				razem	m
77	KNR 0-23 2612/09	ST 01	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie		

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Elewacja Północna 44,57 Elewacja Południowa 44,57 Elewacja Wschodnia 20,78 Elewacja Zachodnia 20,78 razem	m m m m m	44,570 44,570 20,780 20,780 130,700
78	KNR K-39 0108/06	ST 01	Wykonanie cienkowarstwowych tynków polimerowo-mineralnych na gotowym podłożu - nałożenie wyprawy gruntującej na podłoże Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15 razem	m2 m2 m2 m2 m2	157,011 152,436 61,877 60,412 431,736
79	KNR K-39 0108/01.1	ST 01	Wykonanie cienkowarstwowych tynków polimerowo-mineralnych na gotowym podłożu na ścianach Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15 razem	m2 m2 m2 m2 m2	157,011 152,436 61,877 60,412 431,736
80	KNR K-39 0108/06	ST 01	Wykonanie cienkowarstwowych tynków polimerowo-mineralnych na gotowym podłożu - nałożenie wyprawy gruntującej na podłoże Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15 razem	m2 m2 m2 m2 m2	157,011 152,436 61,877 60,412 431,736
81	KNR K-39 0108/05.1	ST 01	Wykonanie cienkowarstwowych tynków polimerowo-mineralnych na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30cm Elewacja Północna (15*1,10*3,20-2*0,9*1,60+1,20*4,30*2-1,50*4,30)*0,20 Elewacja Południowa (24*1,10*3,20)*0,20 Elewacja Wschodnia (9*1,10*3,20)*0,20 Elewacja Zachodnia (8*1,10*3,20-1,50*4,30)*0,20 razem	m2 m2 m2 m2 m2	10,758 16,896 6,336 4,342 38,332
82	KNR 2-02 1505/11	ST 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania Elewacja Północna 44,57*3,74+6,36*4,40-15*1,10*1,60-2*0,9*1,60-1,20*2,15*2-1,50*2,15 Elewacja Południowa 44,57*3,74+6,36*4,40-24*1,10*1,60 Elewacja Wschodnia 20,78*3,74-9*1,10*1,60 Elewacja Zachodnia 20,78*3,74-8*1,10*1,60-1,50*2,15 Elewacja Północna (15*1,10*3,20-2*0,9*1,60+1,20*4,30*2-1,50*4,30)*0,20 Elewacja Południowa (24*1,10*3,20)*0,20 Elewacja Wschodnia (9*1,10*3,20)*0,20 Elewacja Zachodnia (8*1,10*3,20-1,50*4,30)*0,20 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	157,011 152,436 61,877 60,412 10,758 16,896 6,336 4,342 470,068
		ST 01	<b>A.1.7.2. Izolacją ścian fundamentowych</b> <b>Kod CPV: 45.32.00.00</b>		
83	KNR 2-01 0217/02	ST 01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 Elewacja Północna 46,57*1,00*1,00 Elewacja Południowa 46,57*1,00*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*1,00*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00*1,00 razem	m3 m3 m3 m3 m3	46,570 46,570 20,780 20,780 134,700
84	KNK 7-28 0101/05	ST 01	Skucie warstwy fundamentów betonowych - obrzeże budynku Elewacja Północna 46,57*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00 razem	m2 m2 m2	46,570 20,780 67,350
85	KNR K-39 0101/07.3	ST 01	Sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża Elewacja Północna 44,57*1,00 Elewacja Południowa 44,57*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	44,570 44,570 20,780 20,780 130,700
86	KNR K-39 0101/01	ST 01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża		

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Elewacja Północna 44,57*1,00 Elewacja Południowa 44,57*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	44,570 44,570 20,780 20,780 130,700
87	KNR K-39 0101/02.1	ST 01	Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość  Elewacja Północna 44,57*1,00 Elewacja Południowa 44,57*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	44,570 44,570 20,780 20,780 130,700
88	KNR K-39 0102/01.1	ST 01	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 na ścianach (grubość 10cm)  Elewacja Północna 44,57*1,00 Elewacja Południowa 44,57*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	44,570 44,570 20,780 20,780 130,700
89	KNR K-39 0107/01.1	ST 01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach  Elewacja Północna 44,57*1,00 Elewacja Południowa 44,57*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	44,570 44,570 20,780 20,780 130,700
90	KNR 0-40 0104/01	ST 01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych w warunkach wilgoci gruntowej i beczisnieniowej wodzie przesiąkającej  Elewacja Północna 44,57*1,00 Elewacja Południowa 44,57*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	44,570 44,570 20,780 20,780 130,700
91	KNNR-W 3 0207/01	ST 01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni  Elewacja Północna 44,57*1,00 Elewacja Południowa 44,57*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*1,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	44,570 44,570 20,780 20,780 130,700
92	KNR-W 2-01 0410/01.1	ST 01	Rozplątowanie mechaniczne ziemi kategorii I-IV wydobytej z wykopów liniowych do 1m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu  Elewacja Północna 46,57*0,90*1,00 Elewacja Południowa 46,57*0,90*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*0,90*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*0,90*1,00 razem	m3 m3 m3 m3 m3	41,913 41,913 18,702 18,702 121,230
93	KNR 2-11 1103/04.1	ST 01	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki, piasku ciągnikiem kołowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym  Elewacja Północna 46,57*0,90*1,00*2,10 Elewacja Południowa 46,57*0,90*1,00*2,10 Elewacja Wschodnia 20,78*0,90*1,00*2,10 Elewacja Zachodnia 20,78*0,90*1,00*2,10 razem	t t t t t	88,017 88,017 39,274 39,274 254,582
94	KNR 2-01 0217/02	ST 01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3  Elewacja Północna 46,57*0,90*1,00 Elewacja Południowa 46,57*0,90*1,00 Elewacja Wschodnia 20,78*0,90*1,00 Elewacja Zachodnia 20,78*0,90*1,00 razem	m3 m3 m3 m3 m3	41,913 41,913 18,702 18,702 121,230
95	KNR 9-07 0105/04	ST 01	Wykonanie drenażu liniowego w gruncie o przekroju wykopu 50x50cm z rury drenażowej o średnicy 100mm z obсыпką kruszywową  Elewacja Północna 46,57+1,00 Elewacja Południowa 46,57+1,00 Elewacja Wschodnia 20,78+1,00 Elewacja Zachodnia 20,78+1,00 Rozsączenie 50 razem	m m m m m m	47,570 47,570 21,780 21,780 50,000 188,700
96	KNK 2-06 0502/05	ST 01	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej, wypełnienie spion zaprawą cementową		

Budynek nr 31

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Elewacja Północna 46,57+1,00	m2	47,570
			Elewacja Zachodnia 20,78+1,00	m2	21,780
			razem	m2	69,350
		ST 01	<b>A.I.8. Elementy wyposażenia</b> <b>Kod CPV: 45.45.00.00</b>		
97	KNP 7-03 0101.1/05	ST 01	Przygotowanie kraty okiennej stałej o powierzchni powyżej 2,0m2 ze stali okrągłej i płaskownika do zakotwienia w murze Założono masę 28,5kg na 1m2 kraty okiennej Elewacja Północna 14*(1,20*1,70+1,50*1,85)*28,5 Elewacja Południowa 21*(1,20*1,70+1,50*1,85)*28,5 Elewacja Wschodnia 9*(1,20*1,70+1,50*1,85)*28,5 Elewacja Zachodnia 8*(1,20*1,70+1,50*1,85)*28,5	kg kg kg kg	1.921,185 2.881,778 1.235,047 1.097,820
			razem	kg	7.135,830
98	KNP 7-03 0101.2/05	ST 01	Montaż kraty okiennej stałej o powierzchni powyżej 2,0m2 ze stali okrągłej i płaskownika do zakotwienia w murze Założono masę 28,5kg na 1m2 kraty okiennej Elewacja Północna 14*(1,20*1,70+1,50*1,85)*28,5 Elewacja Południowa 21*(1,20*1,70+1,50*1,85)*28,5 Elewacja Wschodnia 9*(1,20*1,70+1,50*1,85)*28,5 Elewacja Zachodnia 8*(1,20*1,70+1,50*1,85)*28,5	kg kg kg kg	1.921,185 2.881,778 1.235,047 1.097,820
			razem	kg	7.135,830
99	KNNR 7 0208/04	ST 01	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 20kg  Obramowanie z kątowników (2*30,00+2*0,60)*0,005*(0,02+0,05)*7,85	t	0,168
			razem	t	0,168
100	KNNR 7 0208/04	ST 01	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji ze stali ocynkowanej  Blacha pokrywy 30,00*0,60*0,006*7,85	t	0,848
			razem	t	0,848
101	KNR 2-04 1903/04	ST 01	Obsadzenie w ścianach elementów metalowych - obsadzenie elementów przekrycia szachtu instalacyjnego  Obramowanie z kątowników (2*30,00+2*0,60)*0,005*(0,02+0,05)*7,85	t	0,168
			razem	t	0,168
		ST 01	<b>A.I.9. Wywóz odpadów</b> <b>Kod CPV: 90.50.00.00</b>		
102	KNR 4-01 0108/11	ST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km  Poz. 1 23,878 Poz. 4 141,2*0,05 Poz. 5 250,38*0,05 Poz. 6 3*0,05 Poz. 11 75,46*0,1 Poz. 20 i 21 1904,68*0,02 Poz. 30 153,357 Poz. 31 153,357 Poz. 43 65,02*0,025 Poz. 44 134,70*0,10	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	23,878 7,060 12,519 0,150 7,546 38,094 153,357 153,357 1,626 13,470
			razem	m3	411,057
103	KNR 4-01 0108/12	ST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km  Poz. 1 23,878 Poz. 4 141,2*0,05 Poz. 5 250,38*0,05 Poz. 6 3*0,05 Poz. 11 75,46*0,1 Poz. 20 i 21 1904,68*0,02 Poz. 30 153,357 Poz. 31 153,357 Poz. 43 65,02*0,025 Poz. 44 134,70*0,10	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	23,878 7,060 12,519 0,150 7,546 38,094 153,357 153,357 1,626 13,470
			razem	m3	411,057

## Budynek nr 31

Nr	Opis robót
<b>A.</b>	<b>Prace budowlane</b> <b>Nr ST: ST 01</b>
A.I.	Prace remontowe kondygnacji parteru Nr ST: ST 01
A.I.1.	Prace wyburzeniowo-murowe Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.11.00.00
A.I.2.	Montaż stolarki Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.42.00.00
A.I.2.1.	Stolarka okienna Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.42.00.00
A.I.2.2.	Stolarka drzwiowa Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.42.00.00
A.I.3.	Odnowienie tynków i powłok malarskich Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.41.00.00
A.I.3.1.	Przygotowanie podłoża Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.41.00.00
A.I.3.3.	Malowanie Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.44.00.00
A.I.3.2.1.	Farbą akrylowa Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.44.00.00
A.I.3.2.2.	Tynk mozaikowy do wys. 1,50 m Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.41.00.00
A.I.4.	Remont podłóg Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.43.00.00
A.I.5.	Remont pomieszczeń sanitarnych Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.43.00.00
A.I.5.1.	Prace przygotowawcze Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.43.00.00
A.I.5.2.	Głazura Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.43.00.00
A.I.5.3.	Okładziny z terakoty Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.43.00.00
A.I.5.4.	Zabudowy z HPL Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.45.00.00
A.I.6.	Remont pokrycia dachowego Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.32.00.00
A.I.7.	Wykonanie nowej elewacji budynku Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.32.00.00
A.I.7.1.	Izolacją ścian kondygnacji nadziemnej Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.32.00.00
A.I.7.2.	Izolacją ścian fundamentowych Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.32.00.00
A.I.8.	Elementy wyposażenia Nr ST: ST 01 Kod CPV: 45.45.00.00
A.I.9.	Wywóz odpadów Nr ST: ST 01 Kod CPV: 90.50.00.00