
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac na terenie skweru im. Marsz. J. Piłsudskiego w
Wołominie

ADRES INWESTYCJI: Wołomin ul. Warszawska

BRANŻE: droogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Wykonanie prac na terenie skweru im. Marsz. J. Piłsudskiego w Wołominie	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wykonanie prac na terenie skweru im. Marsz. J. Piłsudskiego w Wołominie			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
		0,5	ha	0,500	
				RAZEM	0,500
2 d.1.1	KNR 2-01 0101-01 analogia	Zabezpieczenie drzew na czas budowy	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0105-04	Usunięcie karpy po wyciętym klonie jesionolistnym o obw. pnia 220 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty rozbiórkowe			
4 d.1.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie obrzeży betonowych 10x20x70 cm i ułożenie ich na palecie	m		
		188	m	188,00	
				RAZEM	188,00
5 d.1.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
6 d.1.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie plaisady betonowej 11x11x40cm i ułożenie na palecie	m		
		19	m	19,00	
				RAZEM	19,00
7 d.1.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		poz.4 * 0,08 + poz.5 * 0,08 + poz.6 * 0,08	m3	23,76	
				RAZEM	23,76
8 d.1.2	KNNR 6 0806-07 analogia	Rozebranie obrzeży 7x20x50 cm i ułożenie ich na paletach	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
9 d.1.2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ułożenie ich na paletach	m2		
		204	m2	204,00	
				RAZEM	204,00
10 d.1.2	KNNR 6 0803-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i ułożenie na palecie z segregacją na kolory	m2		
		461	m2	461,00	
				RAZEM	461,00
11 d.1.2	KNNR 6 0803-07 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 analogia	Wywiezienie spaletowanej kostki, obrzeży i krawężników na składowisko w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami zakupu palet.- około 50 palet	m3		
		51	m3	51,00	
				RAZEM	51,00
1.3		Podbudowy			
13 d.1.3	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość określi Wykonawca samochodami samowyladowczymi - Korytowanie	m3		
		68	m3	68,00	
				RAZEM	68,00
14 d.1.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		680	m2	680,00	
				RAZEM	680,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.3	KNNR 6 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		34	m3	34,00	
				RAZEM	34,00
1.4		Krawężniki, obrzeża betonowe			
16 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (F=0,08 m3/mb) Beton zwykły C12/ 15 (B-15)	m3		
		(poz.17 + poz.19) * 0,08 + (poz.18) * 0,05	m3	20,30	
				RAZEM	20,30
17 d.1.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
18 d.1.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
19 d.1.4	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża granitowe o wymiarach 20x6 cm	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
1.5		Nawierzchnie			
20 d.1.5	KNNR 6 0503-06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
		285	m2	285,00	
				RAZEM	285,00
21 d.1.5	KNNR 6 0302-03 analogia	Ułożenie kostki granitowej cięto - łupanej na podsypce cementowo-piaskowej w równych proporcjach ilościowych. Materiał Zamawiającego. Wym. kostki: 15x10x6, 15x15x6, 15x25x6	m2		
		475	m2	475,00	
				RAZEM	475,00
22 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 analogia	Przywóz kostki granitowej cięto - łupanej spaletowanej ze składowiska w Starych Lipinach	m3		
		51	m3	51,00	
				RAZEM	51,00
1.6		Roboty wykończeniowe			
23 d.1.6	KNR 2-01 0505-01	Roboty porządkowe	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
24 d.1.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż żeliwnej kraty ochronnej drzewa o wym. 150x150 cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000