

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont systemów zabezpieczenia elektronicznego budynków CBŚP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65  
ADRES INWESTYCJI : Białystok ul. Warszawska 65  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU  
ADRES INWESTORA : 15-003 BIAŁYSTOK UL. H. SIENKIEWICZA 65  
BRANŻA : INSTALACJE TELETECHNICZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Iwaniuk WZliR KWP Białystok  
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.08.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem:

1. Rozbudowa systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem alarmowym SATEL INTEGRA o 3 przejścia kontrolowane dwustronnie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Kontrola Dostępu</b>			
1	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego w obudowie z zasilaczem i akumulatorem	szt.		
d.1	0302-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart	szt.		
d.1	0208-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk wyjścia awaryjnego resetowalny	szt.		
d.1	0402-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna z uchwytem montażowym	szt.		
d.1	0304-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt.		
d.1	0304-06	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe	m		
d.1	0111-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m		
d.1	0209-04	Przewód zasilający OMY2x1,0mm	m	15.000	
		15		RAZEM	15.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	Przewód do systemów alarmowych i domofonów YTDY 8x0,50	m	50.000	
		50		RAZEM	50.000
9	KNR AL-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali powyżej 8	szt.		
d.1	0306-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000