Przedmiar robót

Remont drogi w Pcimiu - Marchówka - 150m

Budowa: Pcim
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Pcimiu - Marchówka
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2023-05-04

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Pcimiu - Marchówka - 150m				
1	Element	Droga Marchówka - roboty remontowe				
1.1	KNR 911/101/3 (2)	Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami				
	Wyliczenie ilości robót:					
			150*3	450,000000		
			RAZEM:	450,000000	m2	450,00
1.2	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			m2	450,00
1.3	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie			t	84,00
1.4	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			150*3	450,000000		
			RAZEM:	450,000000	m2	450,00
1.5	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	450,00
1.6	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm			m2	450,00
1.7	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	450,00
1.8	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza				
	Wyliczenie ilości robót:					
			150*0,2*2	60,000000		
			RAZEM:	60,000000	m2	60,00