

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 06.06.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 616

Prosimy o przekazanie informacji dotyczących materiałów wykończeniowych posadzki dźwigów osobowych).

Odpowiedź

Wykonane z płyt granitowych gr. 2 cm, klejonych.

Pytanie nr 617

Prosimy o przekazanie opisu technicznego załączonego do przetargu projektu technologicznego.

Odpowiedź

Zamawiający przekazał kompletne materiały wystarczające do sporządzenia oferty.

Pytanie nr 618

W związku z opisem dotyczącym platformy schodowej NPS w branży architektura, mówiącym o tym, że platforma porusza się na specjalnie wzmocnionej balustradzie, prosimy o przekazanie rysunków wykonawczych ww. balustrady wraz z wymiarami, na których jednoznacznie określony będzie sposób jej wzmocnienia.

Odpowiedź

Projekt konstrukcji rysunek K42.

Pytanie nr 619

Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć glify windowe, oraz w której pozycji przedmiarowej ujęto ww. wykończenie.

Odpowiedź

Wykończenie glífów wykonane z płyty meblowej trudnozapalnej.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 620

W opisie techniczny branży architektura na str. 219 - 220, znajduje się opis okładzin kątowych schodów betonowych. Prosimy o wskazanie gdzie należy je wykonać oraz wskazanie pozycji przedmiarowej, w której zostały ujęte (obecnie nie znajdujemy).

Odpowiedź

Do oferty należy przyjąć zastosowanie okładzin kątowych dla wszystkich stopni schodowych zewnętrznych i krawędzi podestów znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Pytanie nr 621

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykończyć posadzki w budynku, gdyż w tabeli zestawienia powierzchni netto w projekcie wykonawczym branży architektura i w projekcie wykonawczym wewnątrz znajdują się różne oznaczenia rodzajów wykończenia dla tych samych pomieszczeń. Przykładowo: w tabeli zestawienia powierzchni netto budynku w opisie technicznym projektu wewnątrz wpisano oznaczenie EPX natomiast w opisie technicznym w tabeli zestawienia powierzchni netto projektu wykonawczego branży architektura dla klatek schodowych znajdują się oznaczenia cyt.: "ceram gh 1".

Odpowiedź

W zakresie warstw wykończeniowych ścian, podłóg oraz sufitów projekt wewnątrz jest wiodący.

Pytanie nr 622

Symbole drzwi w przedmiarze nie pokrywają się z zestawieniami. Prosimy o korektę / informację co jest nadrzędne.

Odpowiedź

Jako nadrzędne należy przyjąć zestawienia.

Pytanie nr 623

Prosimy o wytyczne dla wystroju kabiny windowej.

Odpowiedź

Ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej. Wykończenie podłogi – płyty granitowe gr. 2 cm, klejone.

Pytanie nr 624

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres zagospodarowania terenu, nawierzchni, zieleni i ogrodzenia, jest przewidziany do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź

Zakres zagospodarowania terenu i nawierzchni zgodnie z PZT, zieleni doprecyzowano w załączonym rysunku trawników. Zgodnie z zapisem na stronie 17 Projektu Budowlanego projekt nie przewiduje nowych ogrodzeń.

Pytanie nr 625

Ze względu na rozbieżności projektu wykonawczego oraz projektu wewnątrz prosimy o potwierdzenie, że projekt wewnątrz jest projektem nadrzędnym nad projektem architektury. Przykładowo posadzka śmietnika wg proj. wewnątrz oznaczona jest jako EPX (posadzka przemysłowa), wg proj. wykonawczego - Ceram1.

Odpowiedź

W zakresie warstw wykończeniowych ścian, podłóg oraz sufitów projekt wewnątrz jest wiodący.

Pytanie nr 626

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przetargu obejmuje wyłącznie wyposażenie zgodnie z przekazanym plikiem „Wyposażenie technologiczne - Zestawienie”.

Odpowiedź

Zakres przetargu (zamówienia) obejmuje realizację budynku z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi i przyłączami wraz z dostawą wyposażenia technologicznego wskazanego w ww. Zestawieniu, zestawienia w pom. powtarzalnych zgodnie z Pomocniczym Wykazem Pomieszczeń Powtarzalnych

oraz dostawą, montażem i uruchomieniem wszelkiego wyposażenia koniecznego do prawidłowego funkcjonowania instalacji budynkowych.

Pytanie nr 627

Prosimy o wskazanie grubości blachy na rąbek na pokrycie dachu – w opisie architektury widnieje grubość zarówno 0,7 jak i 0,8 mm.

Odpowiedź

Należy przyjąć blachę tytanowo-cynkową grubości 0,7 mm.

Pytanie nr 628

Prosimy o informację czy ogrodzenie panelowe wraz furtką i bramą opisane w specyfikacji „000_STWiOR” pkt ST-19 wchodzi w zakres oferty? Brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o rysunek występowania ogrodzenia lub podanie ilości?

Odpowiedź

Ogrodzenie panelowe wraz furtką i bramą opisane w specyfikacji „000_STWiOR” pkt ST-19 **jest poza zakresem** przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 629

WNĘTRZA. Prosimy o specyfikację do wyceny dla „x - Panele ze stali kwasoodpornej”. Klejone do ściany czy na podkonstrukcji? Jak grubość paneli?

Odpowiedź

Wykończenie ścian ozn. "x - Panele ze stali kwasoodpornej" dot. wykończenia wnętrza kabin dźwigów osobowych - parametry zgodnie z rozwiązaniami dostępnymi u renomowanych dostawców wind.

Pytanie nr 630

Prosimy o podanie parametrów dla paneli winylowych (W3), tak jak zostały przedstawione dla paneli winylowych drewnopodobnych (W1) na stronie 57-59 Opisu Architektury wnętrz.

Odpowiedź

Dla wykładziny W3 należy przyjąć parametry identyczne jak dla W1 (za wyjątkiem kolorystyki).

Pytanie nr 631

Prosimy o podanie parametrów dla wykładziny PCV (X), tak jak zostały przedstawione dla wykładziny PCV przewodzącej (W2) na stronie 60-62 Opisu Architektury wnętrz.

Odpowiedź

X - wykończenia podłogi w kabinie dźwigu osobowego, należy przyjąć płyty granitowe gr. 2 cm, klejone. W opisie błędnie oznaczono wykładzinę PCV.

Pytanie nr 632

Prosimy o wskazanie na rysunku dróg pożarowych do istniejących budynków, które mają być zachowane w trakcie realizacji.

Odpowiedź

Do istniejących budynków, dla których wymagane są drogi pożarowe, drogi pożarowe stanowią ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. J. Tuwima. Przez wyznaczony teren budowy nie będą przebiegać drogi ppoż. dla istniejących budynków.

Pytanie nr 633

Prosimy o potwierdzenie, że parapety betonowe mają być wykonane w klasie betonu architektonicznego oraz, że powierzchnia ma być szlifowana.

Odpowiedź

'Parapety należy wykonać zgodnie z opisem do projektu wykonawczego architektury tj. m.in.. z betonu architektonicznego gr. 4 cm, obróbkę poprzez szlifowanie, z kapinosem, zabezpieczone środkiem hydrofobizującym, itd.

Pytanie nr 634

Jakiej grubości jest Izolacja termiczna stropu nad garażem - panele z wełny mineralnej?

Odpowiedź

20 cm.

Pytanie nr 635

Prosimy o informację, czy powierzchnia sufitu głównego nad sufitem listwowym ma zostać wykończona tykiem gipsowym i pomalowana, czy tylko malowana na wskazany RAL?

Odpowiedź

Zgodnie z projektem wewnątrz tj. wykończona tynkiem gipsowym i malowana.

Pytanie nr 636

Prosimy o podanie specyfikacji wykonania sufitu rastrowego w windach, oraz jego koloru RAL.

Odpowiedź

W kabinach dźwigów osobowych należy zastosować sufit z paneli ze stali nierdzewnej. Odp Skala: Ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej. Wykończenie podłogi – płyty granitowe gr. 2 cm, klejone.

Pytanie nr 637

Prosimy o potwierdzenie powierzchni i warstw posadzek w obiekcie oraz doszczegółowienie o dane odnośnie ewentualnych ich spadków (m.in. doszczegółowienie rzędnych posadzek np. w miejscach występowania odwodnienia liniowego). W części rysunkowej projektu wewnątrz pn. rzuty posadzek, na legendzie ujęto informacje dot. sufitów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że na rysunku posadzek zawartym w projekcie wewnątrz znajdują się omyłkowo tabela opisujące sufity. Stosowne informacje dotyczące zestawienia warstw posadzkowych zawarte zostały w części opisowej projektu wewnątrz. Spadki w kierunku odwodnień w posadzkach - należy przyjąć min. 2 % w kierunku odwodnienia.

Pytanie nr 638

Prosimy o wskazanie rodzaju materiału do tynkowania ścian. Zgodnie z opisem wewnątrz na wszystkich ścianach ma zostać wykonany tynk gipsowy (Opis techniczny Projektu wewnątrz str. 28-31). Według zaleceń dla podłogi pod okładziny ściennie (cokoły) (Opis techniczny Projektu wewnątrz str. 46) okładzin nie należy stosować na podłożach gipsowych i anhydrytowych.

Odpowiedź

W przypadku pomieszczeń w których występuje wykazana przez Oferenta sprzeczność należy zastosować listwy kątowe ze stali kwasoodpornej montowane mechanicznie do ścian i uszczelniane przy użyciu masy klejowej.

Pytanie nr 639

Prosimy o potwierdzenie, że wymiary ścian podane na rysunkach położenia ścian PW_A_18-21 odnoszą się do elementów konstrukcyjnych ścian i nie uwzględniają warstw wykończeniowych (np. tynk, płyty HPL, spieki kwarcowe itp.),

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 640

Proszę o uzupełnienie legendy rysunku o opis oznaczeń wewnętrznych ścian działowych na rysunkach rzutów ścian PW_WN_06-09.

Odpowiedź

Załączony dokument nie wymaga uzupełnienia i jest wystarczający do sporządzenia oferty.

Pytanie nr 641

Prosimy doszczegółowienie sposobu wykończenia ścian powyżej sufitu podwieszanego. Czy opis dotyczący pokrycia ścian „na pełną wysokość” odnosi się do wysokości pomieszczenia w świetle konstrukcji, czy w świetle wykończonego sufitu.

Odpowiedź

Dotyczy wykończenia w świetle wykończonego sufitu.

Pytanie nr 642

Prosimy o doszczegółowienie odnośnie wykończenia posadzki W3 paneli winylowych oraz X wykładziny PCV. W opisie technicznym ujęto, tylko wykładzinę winylową w płytkach W1, PCV prądotrzewodzącą W2, posadzkę ze spieków kwarcowych SP-01 oraz posadzkę przemysłową żywiczną.

Odpowiedź

Posadzka oznakowana symbolem X w dźwigach – płyty granitowe, gr. 2 cm, klejone. Popełniono omyłkę pisarską polegającą na oznaczeniu przez "X" wykładziny PVC. . Wykładzina W3 kolor określono w projekcie wnętrz, parametry techniczne jak wykładzina W1.

Pytanie nr 643

Prosimy o wyjaśnienie odnośnie grubości warstw przegród – rozbieżność w dokumentacji opisowej oraz dokumentacji rysunkowej – przekrój np. przegroda P0 warstwy posadzki 37 cm, wymiar w przekroju A-A 36 cm.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem.

Pytanie nr 644

Prosimy o przekazanie detalu przekroju przez warstwę D1 oraz D2 oznaczonych m.in. na rysunkach przekrojów w branży architektury oraz w zestawieniu przegród budowlanych.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć parametry opisane w części opisowej projektu architektury na stronach 77-79.

Pytanie nr 645

Prosimy o wyjaśnienie numeracji pomieszczeń i zestawień powierzchni netto budynku, rozbieżności w nazewnictwie i powierzchniach względem opisu technicznego projektu wykonawczego branży architektury oraz projektu wnętrz np. Pom -1.13 Archiwum pow. 24, 1m² (PW architektura), -1.13 pom. Sp. Medyczne, -1.13 pom. Próżni (PW Wnętrz).

Odpowiedź

Należy przyjąć zgodnie z projektem wnętrz.

Pytanie nr 646

Prosimy o wyjaśnienie oznaczeń “ceram gh”, “wyk 1”, “ceram 1” , “ceram gh1” opisu technicznego projektu wykonawczego – zestawienie powierzchni str. 52-58.

Odpowiedź

Przy wycenie/kalkulacji warstw wykończeniowych należy kierować się informacjami zawartymi w projekcie wnętrz.

Pytanie nr 647

Prosimy o uzupełnienie etapowania prac planowanych podczas realizacji z rysunkami na styku z budynkami (ściana oporowa wysokości 7m na styku z istniejącym budynkiem)

Odpowiedź

Etapowanie prac zgodnie z technologią wybraną przez Wykonawcę, zatwierdzoną przez zamawiającego, na etapie realizacji.

Pytanie nr 648

Prosimy o potwierdzenie możliwości korzystania z sąsiednich działek w celu wykonania zakresu umowy, szczególnie dot. muru oporowego we wschodniej części opracowania.

Odpowiedź

Zamawiający na stosowny wniosek Wykonawcy udostępni teren swojej nieruchomości w celu realizacji murów oporowych. Korzystanie z działek sąsiednich może odbyć się po uzyskaniu zgody właścicieli przedmiotowych działek staraniem Wykonawcy i przy współudziale Zamawiającego.

Pytanie nr 649

Na rysunkach konstrukcyjnych projektu wykonawczego np. K04 – „rzut elementów konstrukcyjnych nad I piętrem” jest oznaczenie elementów konstrukcyjnych poz. 5.4 wieniec żelb. 24/92 oraz poz 10.6 ściana żelb. gr 24. – prosimy o potwierdzenie że wieniec żelbetowy jest w tej samej linii co ściany żelbetowe a oznakowanie jest zdublowane.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 650

Prosimy o potwierdzenie że wszystkie elementy żelbetowe wykonane są z betonu klasy C30/37 lub C30/37 W8 zgodnie z rysunkami konstrukcji PW, w opisie architektury jest zapis o betonie C20/25 i C25/30, którego na rysunkach nie znajdujemy.

Odpowiedź

Beton wg projektu konstrukcji.

Pytanie nr 651

Proszę o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest wystąpienie i uzyskanie odstępstw dotyczących obiektu.

Odpowiedź

W związku z tym, że Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę nie przewiduje się konieczności występowania i uzyskiwania kolejnych odstępstw.

Pytanie nr 652

Prosimy o akceptację mniejszego czasookresu między betonowanymi sekcjami stropów międzykondygnacyjnych lub płyty, niż zamieszczone w projekcie 14 dni, z uwagi na znaczny wzrost wytrzymałości i skurczu w pierwszych dniach po betonowaniu.

Odpowiedź

Zmiana czasookresu między betonowaniami poszczególnych sekcji do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji na podstawie stosownego wystąpienia Wykonawcy.

Pytanie nr 653

Brakuje oznaczenia wewnętrznych przegród pionowych na rzutach architektury – prosimy o oznaczenie i przesłanie rewizji.

Odpowiedź

Przekazana dokumentacja jest wystarczająca do sporządzenia oferty.

Pytanie nr 654

Czy na rysunkach architektury wymiary uwzględniają wykończenie ścian?

Odpowiedź

Wymiary na rysunkach dotyczą surowych ścian.

Pytanie nr 655

Czy Zamawiający / Projektant akceptuje, że po wykończeniu ścian wymiary wewnątrz pomieszczeń i powierzchnie pomieszczeń będą mniejsze?

Odpowiedź

Zamawiający /Projektant akceptuje powyższe.

Pytanie nr 656

Jakie krokwie konstrukcji dachowej należy przyjąć do wyceny 8x18cm czy 8x16 cm?

Odpowiedź

Należy przyjąć 8x16 cm

Pytanie nr 657

Prosimy o potwierdzenie, że stalowe schody na taras z uwagi na ich rozpiętość i wykonanie są zaopiniowane pozytywnie przez projektanta konstrukcji mostowych.

Odpowiedź

Powyższe schody to nie most. Zaopiniowane są przez głównego proj. Konstrukcji.

Pytanie nr 658

Prosimy o potwierdzenie że skręcanie konstrukcji stalowej schodów na taras wywołane jednostronnym obciążeniem biegu schodowego przez podnośnik NSP zostało uwzględnione przez projektanta.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 659

Prosimy o informację czy rozbierane betonowe elementy drogowe (płyty YOMB, płyty sześciokątne typu TRYLINKA, kostka brukowa 20x10 cm, obrzeża, krawężniki 15/30 cm) Wykonawca ma zutylizować we własnym zakresie czy odwieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsce składowe. Jeżeli materiały mają być składowane prosimy o podanie adresu placu składowego.

Odpowiedź

Wykonawca ma Zutylizować we własnym zakresie.

Pytanie nr 660

Prosimy o informację czy dla rozbieranych nawierzchni bitumicznych Wykonawca ma zutylizować nawierzchnię we własnym zakresie czy sfrezować nawierzchnię a destrukta asfaltowy uzyskany z frezowania odwieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsce składowe. Jeżeli materiały mają być składowane prosimy o podanie adresu placu składowego.

Odpowiedź

Wykonawca ma Zutylizować we własnym zakresie.

Pytanie nr 661

W związku z koniecznością odbudowy konstrukcji drogi po przyłączach kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz kanalizacji wodociągowej prosimy o informację, czy Zamawiający posiada przekroje normalne (dokumentację techniczną) dla ul. Marii Skłodowskiej – Curie.

Odpowiedź

Zamawiający **nie posiada** dokumentacji technicznej dla ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.

Pytanie nr 662

Prosimy o informację czy wymiary nasadzeń zastępczych (średnica) należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną (branża zieleni) czy z projektem zagospodarowania terenu (rysunek nr A_01) oraz rysunkiem nr 1 – „INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z PLANEM NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH”.

Odpowiedź

Nasadzenia drzew i krzewów są **poza zakresem** zamówienia.

Pytanie nr 663

Proszę o uzupełnienie rysunków o legendę ścian działowych tj. które ściany są wykonane z płyty wodoodpornej, zwykłej, itp.

Odpowiedź

Rysunki architektoniczne zawierają legendy ścian. Rozwiązania o podniesionej odporności na wilgoć należy uwzględnić dla pomieszczeń mokrych.

Pytanie nr 664

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ATH. Przy próbie transferu zawartości pliku (np. PR-Centrum Stomatologii GUM) PDF do programu Norma, wyświetla się komunikat: „*Ten dokument został sporządzony w nielegalnej wersji programu Norma PRO i nie zostanie wczytany*”

Odpowiedź

Zamawiający opublikował przedmiary w formatach ogólnodostępnych.

Zamawiający udostępnił przedmiar instalacji sanitarnej w dniu 29.05.2023r., pn. **PR - Centrum Stomatologii GUM** w formacie exel.

Pytanie nr 665

W związku z uszkodzeniami ściany budynku parafii w rejonie wyburzonego budynku prosimy o potwierdzenie, że naprawa (remont) budynku parafii jest poza zakresem tego postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

Pytanie nr 666

Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić blaty pod zlewozmywaki. Jeśli tak prosimy o przekazanie specyfikacji ilościowej i oczekiwanego standardu.

Odpowiedź

Blaty pod zlewozmywaki są **poza zakresem** niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 667

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji przetargowej między proj. wykonawczym-branża architektura a proj. wnętrz – nadrzędnym projektem jest projekt wnętrz. Różnice dot. m.in. wysokości netto projektowanych pomieszczeń czy ich powierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

Pytanie nr 668

Czy remont lub wymiana znajdującej się na terenie objętym opracowaniem fontanny jest w zakresie niniejszego przetargu?

Odpowiedź

Poza zakresem przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 669

Czy na terenie inwestycji znajdują się obiekty budowlane naziemne/podziemne do rozebrania, kolidujące z budynkiem, drogami lub nowymi skarpami?

Odpowiedź

Istniejące drogi, place, chodniki, mury oporowe, instalacje podziemne zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 670

W którym przedmiarze ujęto roboty ziemne związane z wykonaniem nowych skarpy, rozebraniem istniejących skarpy przy ścianach oporowych oraz ich zasypaniem? Czy odtworzenie zieleni i nawierzchni należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź

Odtworzenie nawierzchni i zieleni należy uwzględnić. Wykonawca zgodnie z SWZ może dodać pozycję w danej branży.

Pytanie nr 671

Wykonanie ściany oporowej POZ.SO.2 wiąże się ze znaczną ingerencją w zbocze skarpy oraz nawierzchnię parkingu na skarpie. Przedmiary i projekt nie wskazują takiego zakresu prac. Czy Parking na skarpie oraz droga na ten parking zostaną wyłączone z użytkowania na czas prowadzenia robót ziemnych i konstrukcyjnych związanych ze ścianami oporowymi?

Odpowiedź

Tak, w zakresie niezbędnym do wykonania prac związanych z realizacją ściany (w zatwierdzonej przez Zamawiającego technologii w przypadku propozycji zamiennej od Wykonawcy, na możliwie najkrótszy okres czasu).

Pytanie nr 672

W związku z wykonaniem ściany oporowej POZ.SO2 konieczne będzie rozebranie części nawierzchni parkingu. Czy w kalkulacji należy przewidzieć wymianę nawierzchni parkingu na skarpie czy tylko odtworzenie przy użyciu zdemontowanej trylinki?

Odpowiedź

Odtworzenie a w przypadku braku możliwości odtworzenia z materiału zdemontowanego założyć wymianę.

Pytanie nr 673

Ściany szklane US1/US2/US3 – czy ten zakres jest objęty przetargiem?

Odpowiedź

Tak, jest objęty przetargiem.

Pytanie nr 674

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania izolacji stanu zero na technologię białej wanny?

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza zmiany technologii** wykonania izolacji stanu zero na technologię białej wanny.

Pytanie nr 675

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa kolumn sufitowych (anestezjologicznej, chirurgicznej i przyłożkowych)?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 676

Prosimy o wskazanie miejsc występowania nowych projektowanych trawników. Brak rozróżnienia między istniejącymi a projektowanymi.

Odpowiedź

Zgodnie z załączonym dnia 19.05.2023r. rysunkiem.

Pytanie nr 677

Prosimy o informacje na temat wycinki drzew. Czy jest ona w zakresie oferty?

Odpowiedź


Wycinka **drzew** jest poza zakresem. Wycinka została wykonana przez Zamawiającego.

Pytanie nr 678

Prosimy o informacje czy ściany oporowe znajdujące się na rysunkach K21, K23, K43 mają być wykonane z betonu W8. W OT wskazano beton W8 natomiast na rysunku nie zaznaczono takiej informacji- prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

3.19. ŚCIANY OPOROWE

Zaprojektowano ściany żelbetowe oporowe grubości 35cm zbrojone prętami klasy A-IIIIN, beton C30/37 (B37), W8. Ściany posadzone będą na płycie fundamentowej grubości 40cm.



Odpowiedź

Tak, W8.

Pytanie nr 679

Zwracamy uwagę na pozycje w przedmiarze dotyczące szybów windowych. Ilość betonu jest znacząco za mała (tak jakby wartość nie została przemnożona przez ilość szybów windowych).

Odpowiedź

W przedmiarze ilości jak dla jednego szybu, w rzeczywistości należy zrealizować 4 kpl.

Pytanie nr 680

Prosimy o informacje czy w zakresie GW jest wykonanie przyłącza cieplnego - jeśli tak prosimy o przekazanie dokumentacji przyłącza w wersji dwg. W przekazanych materiałach znajduje się jedynie plik STWiOR "GUM_ST.IS.08-PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ". Brak dokumentacji przyłącza cieplnego w przekazanych materiałach.

Odpowiedź

Przyłącze ciepłe jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 681

Prosimy o wyjaśnienie czy panele nadłóżkowe z gazami medycznymi wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak, prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych paneli nadłóżkowych - brak tych danych w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedź

Panele nadłóżkowe z gazami medycznymi **nie wchodzi** w zakres oferty.

Pytanie nr 682

Proszę o podanie typu i podstawowych parametrów umywalek w pomieszczeniach zabiegowych

1. Umywalki wpuszczane w blat czy wbudowane w blat typu Kordian?
2. Baterie ściennie czy stojące?
3. Syfon podtynkowy czy natynkowy?
4. Syfon biały PVC czy chromowany?
5. Baterie bezdotykowe na wodę zmieszana czy zwykłe z głowicą ceramiczną

Odpowiedź

Poza zakresem dostawy.

Pytanie nr 683

Proszę o podanie typu i podstawowych parametrów zlewów w pomieszczeniach zabiegowych

1. Zlewy wpuszczane w blat (stalowe czy ceramiczne) czy wbudowane w blat typu Kordian?
2. Baterie ściennie czy stojące ?
3. Syfon podtynkowy czy natynkowy?
4. Syfon biały PVC czy chromowany?
5. Baterie bezdotykowe na wodę zmieszana czy zwykłe z głowicą ceramiczną

Odpowiedź

Poza zakresem dostawy.

Pytanie nr 684

W przedmiarze ponad dwukrotnie została zaniziona ilość przewodu U/UPT kat. 6 dla instalacji kontroli dostępu. Prosimy o skorygowanie.

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 685

Prosimy o dołączenie do dokumentacji mapę rzędnych istniejących.

Odpowiedź

Posiadane przez Zamawiającego podkłady mapowe zostały przekazane wraz z udostępnioną dokumentacją (pdf i dwg.).

Pytanie nr 686

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu wklejanych luster (PW_Opis Wnętrz_Centrum Stomatologii w Gdańsku str. 25/144), . Brak w przedmiarze robót.

Odpowiedź

Lustra wklejane są w zakresie niniejszego zamówienia.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 687

Proszę o wskazanie miejsca organizacji placu budowy i placu składowego na materiał. (?) Czy oferent powinien w ofercie przewidzieć koszt dzierżawy terenu?

Odpowiedź

Zamawiający udostępni teren zgodnie z załączonym (przekazanym wcześniej) rysunkiem terenu budowy. Organizacja poza wskazanym zakresem po stronie (staraniem i na koszt) Wykonawcy.

Pytanie nr 688

Prosimy o potwierdzenie, że tablice informacji wizualnej są poza zakresem zamówienia. Brak pozycji w przedmiarach robót.

Odpowiedź

Tablice informacji wizualnej **są w zakresie** zamówienia.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 689

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu stojaków rowerowych. Brak w przedmiarze robót.

Odpowiedź

Dostawa i montaż stojaków rowerowych **jest w zakresie** zamówienia.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 690

Brak w przedmiarze robót budowlanych wykonania izolacji termicznej w hali garażu. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ten należy do zakresu postępowania

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 691

Prosimy o potwierdzenie, że odboje rurowe w garażu podziemnym nie wchodzi w zakres zamówienia. Brak w przedmiarze robót.

Odpowiedź

Odboje rurowe w garażu podziemnym **są w zakresie** w zamówienia.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 692

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze konstrukcji (SZYB WINDOWY K33) należy uwzględnić ilość konstrukcji żelbetowej dla 4 szybów windowych. W przedmiarze została podana ilość dla 1 szybu windowego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe, należy przyjąć ilość konstrukcji dla czterech szybów windowych.

Pytanie nr 693

Dokumentacja projektowa w swym zakresie nie wskazuje sposobu wykończenia murów oporowych. Prosimy zatem o wyjaśnienie jak należy wykończyć mury oporowe?

Odpowiedź

Powierzchnia betonowa zaimpregnowana bezbarwnym impregnatem.

Pytanie nr 694

W opisie technicznym projektu wykonawczego w punkcie 25.7 Szafy dystrybucyjne Zamawiający wskazuje, że: „*Nie projektuje się urządzeń aktywnych typu switcha, serwery, itp.*„ Prosimy zatem o wyjaśnienie potwierdzenie, że zgodnie z powyższym zapisem zakres dostaw urządzeń aktywnych typu switcha, serwery itp. nie wchodzi w zakres dostawy wykonawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o przekazanie wytycznych technicznych dla urządzeń aktywnych w celu określenia ich kosztów.

Odpowiedź

Dotyczy tylko sieci LAN - tak, zgodnie z opisem tech.

Pytanie nr 695

W załączonej dokumentacji projektowej w zakresie branży ZIELEŃ ” brak jednoznacznie wskazania zakresu robót do wykonania . Prosimy zatem o uzupełnienie dokumentacji ze wskazaniem dokładnego zakresu do wyceny?

Odpowiedź

Należy wykonać trawniki zgodnie z załączonym dnia 19.05.2023r. rysunkiem.

Pytanie nr 696

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na rysunku PZT do usunięcia, i czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie wycinkę drzewi nasadzenie zastępcze?

Odpowiedź

Wycinka została wykonana przez Zamawiającego. Nie należy uwzględniać w ofercie wycinki drzew i nasadzeń zastępczych.

Pytanie nr 697

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie są opłaty administracyjne związane z wycinką drzew?

Odpowiedź

Opłaty zostały uregulowane przez Zamawiającego.

Dotyczy Załącznik 3 do SWZ, Wyposażenie technologiczne, Załącznik nr 4 Myjnia dezynfektor POJ 10 tac

Pytanie nr 698

Dotyczy pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z drzwiami w pełni szklanymi otwieranymi w pionie ku dołowi z napędem elektrycznym?

Uzasadnienie: Jest to rozwiązanie znacznie nowocześniejsze niż opisane w SWIZ, gwarantujące lepszą ergonomię pracy personelu, szczególnie w specyfikacji urządzenia opisanej przez zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z drzwiami w pełni szklanymi otwieranymi w pionie ku dołowi z napędem elektrycznym.

Pytanie nr 699

Dotyczy pkt 8

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie urządzenia ze spustem wody po ostatniej fazie wymuszonym w sposób grawitacyjny?

Uzasadnienie: W przypadku małej, 10-tacowej myjni jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i mniej awaryjne ze względu na małe ilości roztworów zużywane w procesach.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie ze spustem wody po ostatniej fazie wymuszonym w sposób grawitacyjny.

Pytanie nr 700

Dotyczy pkt 11

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością magazynowania 3 kanistrów 5L ze środkami chemicznymi w urządzeniu?

Uzasadnienie: Wszystkie myjnie 10-tacowe mają bardzo zbliżone wymiary i pojemność przestrzeni na środki chemiczne zależy od kształtu opakowań w jakich środki są dostarczane. Stosując taki zapis zamawiający ogranicza sobie możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów a tym samym zaprzecza innemu zapisowi OPZ.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga umieszczenia w przestrzeni na środki chemiczne wszystkich używanych preparatów. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w części urządzeń Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zmniejszeniu pojemności maksymalnie dwóch preparatów (o najmniejszym zużyciu na cykl) do pojemności pozwalającej bezpieczne ich umieszczenie w urządzeniu nie mniejszej niż 1 L.

Pytanie nr 701

Dotyczy pkt 15

Wnoszę o doprecyzowanie zapisów ww. punktu.

1. Czy sterownik urządzenia nie powinien mieć możliwości wpięcia do „zewnętrznego”, a nie „dedykowanego zewnętrznego” systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu?

2. Czy należy w ofercie uwzględnić niezbędne interfejsy urządzeniowo programowe oraz niezbędne prace umożliwiające podpięcie urządzenia do dowolnego systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu?

W zakresie postępowania nie znajduje się dostawa systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu, ani żadne prace konieczne do podpięcia urządzeń do takiego systemu. W przypadku „systemu dedykowanego” Zamawiający naraża się na możliwość zakupu takiego systemu wyłącznie od producenta zakupionych urządzeń bez możliwości otrzymania konkurencyjnej ceny, którą może uzyskać od niezależnych firm oferujących takie rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 702

Dotyczy pkt 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga urządzenia ze sterownikiem wyposażonym w kolorowego ekran dotykowy.

Uzasadnienie: Zapisy pkt 18 i 19 nie pozwalają jednoznacznie określić wymagania zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie - kolorowy ekran dotykowy.

Pytanie nr 703

Dotyczy pkt 27

Czy Zamawiający wymaga urządzenie z dodatkowym zbiornikiem do przygotowania wody , pozwalającym na skrócenie czasu cyklu mycia oraz oszczędność energii?

Uzasadnienie: W związku z postawionym przez zamawiającego wymogiem elastyczności w ustalaniu programów mycia-dezynfekcji w urządzeniu opisane rozwiązanie jest konieczne, aby w pełni spełnić te wytyczne.

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego pozwalającego na spełnienie wymagań SWZ.

Pytanie nr 704

Dotyczy pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w kondensator oparów z układem odzysku ciepła?

Uzasadnienie: Różni producenci stosują odmienne rozwiązania w konstrukcji komory. Odpowiednio wyprofilowana komora, nakierowująca strumień powietrza powoduje zdmuchiwanie kondensatu nie do kanalizacji a nie do kanału wentylacyjnego. Zastosowanie opisanego rozwiązania dublowałoby funkcje i podnosiło koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie poprzez modyfikację skreślającą wymóg opisany w pkt 28.

Pytanie nr 705

Dotyczy pkt 29

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w system filtrujący zgodnie z Normą EN 17883?

Uzasadnienie: W/w norma ustawowo określa jakość powietrza dostarczaną do komory i gwarantującą bezpieczeństwo przygotowania produktu zdezynfekowanego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na spełnieniu opisanego parametru poprzez alternatywny system filtrujący spełniający wymagania określone w PN-EN 15883- 1 oraz PN-EN 15883- 2.

Pytanie nr 706

Dotyczy pkt 31

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie bez opisanego wymiennika ciepła powietrze-powietrze?

Uzasadnienie: Tego typu rozwiązania charakteryzują się bardzo słabą skutecznością, a jedynie podnoszą koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 707

Dotyczy pkt 32

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oświetlenia komory, z sygnalizacją odmiennymi kolorami aktualnego etapu mycia, ułatwiającą obserwację prawidłowego procesu mycia.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 708

Dotyczy pkt 37

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z układem grzewczym zapewniającym bardzo krótki czas procesu o mocy całkowitej 14 kW?

Uzasadnienie: Proponowany parametr różni się w minimalnym stopniu od oczekiwanego oraz nie zmienia kosztów eksploatacji urządzenia, oraz przyspieszają proces mycia-dezynfekcji.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu na: „Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, moc max. 15kW”.

Pytanie nr 709

Dotyczy pkt 43

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek wsadowy o pojemności 8 tac 1/1 DIN o zwiększonej wysokości 100mm, oraz możliwości demontażu wybranych poziomów mycia?

Uzasadnienie: Zgodnie z zapisem opz zamawiający planuje używać wózka do mycia przedmiotów większych niż 1/1 DIN, a opisane rozwiązanie wydaje się bardziej optymalne do tego celu.

Odpowiedź

Zamawiający **utrzymuje** zapisy SWZ.

Pytanie nr 710

Dotyczy pkt 44

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek do mycia narzędzi laparoskopowych wyposażony w 46 przyłączy min: 4 małe dysze adaptera z silikonową nasadką 19x1,5x48

- 8 zaworów mocujących o średnicy wewnętrznej 16mm
- 4 dysze z otworami bocznymi \varnothing 3x70
- 4 dysze z otworami bocznymi \varnothing 3x120
- 4 dysze z otworami bocznymi \varnothing 4x70
- 2 dysze z otworami bocznymi \varnothing 6x150
- 20 złączy do węży z gwintem M8x1 (10 węży silikonowych, 3x1,5x200, 10 węży silikonowych, 3x1,5x300
- 20 męskich adapterów LL do szyjki węża \varnothing 4
- 1 stojak na małe części z pokrywą

Uzasadnienie: Opisany wózek oferuje bogatszy wachlarz przyłączy stanowiąc rozwiązanie co najmniej równoważne.

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 711

Dotyczy pkt 46

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli wsad do mycia wiertel czy kątnic ?

Odpowiedź

Opisana funkcjonalność dotyczy kątnic.

Pytanie nr 712

Dotyczy pkt 47

Czy Zamawiający dopuści do oceny wsad do mycia misek typu nerka o pojemności 9 misek?

Uzasadnienie: Podany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu, otrzymuje ona następujące brzmienie: „Wsad do mycia i dezynfekcji misek typu nerka o pojemności min. 9 misek, Ilość szt. – 2”.

Dotyczy Załącznik 3 do SWZ, Wyposażenie technologiczne, Załącznik nr 5 Myjnia dezynfektor POJ 15 tac

Pytanie nr 713

Dotyczy pkt 15

Wnoszę o doprecyzowanie zapisów ww. punktu.

1. Czy sterownik urządzenia nie powinien mieć możliwości wpięcia do „zewnętrznego”, a nie „dedykowanego zewnętrznego” systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu?

2. Czy należy w ofercie uwzględnić niezbędne interfejsy urządzeniowo programowe oraz niezbędne prace umożliwiające podpięcie urządzenia do dowolnego systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu?

W zakresie postępowania nie znajduje się dostawa systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu, ani żadne prace konieczne do podpięcia urządzeń do takiego systemu. W przypadku „systemu dedykowanego” Zamawiający naraża się na możliwość zakupu takiego systemu wyłącznie od producenta zakupionych urządzeń bez możliwości otrzymania konkurencyjnej ceny, którą może uzyskać od niezależnych firm oferujących takie rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający **utrzymuje zapisy SWZ** w powyższym zakresie.

Pytanie nr 714

Dotyczy pkt 19

Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze sterownikiem wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7 cala?

Uzasadnienie: Zaproponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ na: „Sterownik urządzenia wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy **min. 5,5 cali**”.

Pytanie nr 715

Dotyczy pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w kondensator oparów z układem odzysku ciepła?

Uzasadnienie: Różni producenci stosują odmienne rozwiązania w konstrukcji komory. Odpowiednio wyprofilowana komora, nakierowująca strumień powietrza powodu zdmuchiwanie kondensatu nie do kanalizacji a nie do kanału wentylacyjnego. Zastosowanie opisanego rozwiązania dublowałoby funkcje i podnosiło koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i skreśla wymóg w/w pkt 27.

Pytanie nr 716

Dotyczy pkt 29

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w system filtrujący zgodnie z Normą EN 17883?

Uzasadnienie: W/w norma ustawowo określa jakość powietrza dostarczaną do komory i gwarantującą bezpieczeństwo przygotowania produktu zdezynfekowanego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na spełnieniu opisanego parametru poprzez alternatywny system filtrujący spełniający wymagania określone w PN-EN 15883- 1 oraz PN-EN 15883- 2.

Pytanie nr 717

Dotyczy pkt 31

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie bez opisanego wymiennika ciepła powietrze-powietrze?

Uzasadnienie: Tego typu rozwiązania charakteryzują się bardzo słabą skutecznością, a jedynie podnoszą koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i skreśla w/w pkt 31.

Pytanie nr 718

Dotyczy pkt 32

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oświetlenia komory, z sygnalizacją odmiennymi kolorami aktualnego etapu mycia, ułatwiającą obserwację prawidłowego procesu mycia.

Odpowiedź

Zamawiający **utrzymuje dotychczasowe** zapisy SWZ.

Pytanie nr 719

Dotyczy pkt 37

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z układem grzewczym zapewniającym bardzo krótki czas procesu o mocy całkowitej 22,5 kW?

Uzasadnienie: Urządzenia tej pojemności charakteryzują mocą znamionową około 20 kW.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis na: „Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, moc max. 25 kW”.

Pytanie nr 720

Dotyczy pkt 44

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi wyposażony w 51 przyłączy laparoskopowych, w tym 10 portów o śr. wewn. 23 mm

Uzasadnienie: Zaproponowany parametr w nieznacznym stopniu odbiega od opisanego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi wyposażony w 51 przyłączy laparoskopowych, w tym 10 portów o śr. wewn. 23 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 721

Dotyczy pkt 45

Czy zamawiający dopuści do oceny wsad do mycia i dezynfekcji wiertel stomatologiczny wyposażony w 23 przyłączy?

Uzasadnienie: Producenci stosują różne kombinacje ilościowe wsadów montowanych do wózków, pozwalające na uzyskanie podobnego przerobu.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu na: „**Wsad do mycia i dezynfekcji wiertel stomatologicznych wyposażony w min.22 przyłączy- ilość szt. - 2**”

Dotyczy Załącznik 3 do SWZ, Wyposażenie technologiczne, Załącznik nr 7a sterylizator parowy poj. 4 STE

Pytanie nr 722

1. Czy Zamawiający wymaga najnowszej generacji sterylizatorów parowych wyposażonych w system bieżącej kontroli penetracji pary?

Uzasadnienie: System ten eliminuje konieczność codziennego testowania sterylizatora testem Bowie & Dicka oraz sprawdzania każdego wsadu przy pomocy przyrządów testowych procesu. Eliminacja z procesu sterylizacji testów Bowie & Dicka i PCD pozwala szpitalowi zaoszczędzić na tych testach, stratach czasowych i energii niezbędne do wykonywania zbędnego w tym wypadku cyklu testowego ponad 14 000 zł rocznie na każdym sterylizatorze co przekłada się na oszczędność w czasie 20 letniej eksploatacji w wysokości ok. 288 000 zł. Ponieważ w CS zastosowano 2 sterylizatorów, oszczędność ta w czasie ich 20 letniej eksploatacji wyniesie blisko 600 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego pozwalającego na spełnienie wymagań SWZ w zakresie wymagań konstrukcyjnych normy PN-EN 285.

Pytanie nr 723

Dotyczy pkt 4

Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia z gładką, poddaną procesowi szlifowania powierzchnią wewnętrzną komory.

Wymagany przez Zamawiającego proces polerowania wewnętrznych powierzchni komory nie jest wymagany przez normę PN EN 285, nie ma wpływu na poprawność przebiegu procesu sterylizacji, a jedynie podraża zakup urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z gładką, poddaną procesowi szlifowania powierzchnią wewnętrzną komory.

Pytanie nr 724

Dotyczy pkt 10

Wnoszę o doprecyzowanie zapisów ww. punktu.

1. Czy sterownik urządzenia nie powinien mieć możliwości wpięcia do „zewnętrznego”, a nie „dedykowanego zewnętrznego” systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu?

2. Czy należy w ofercie uwzględnić niezbędne interfejsy urządzeniowo programowe oraz niezbędne prace umożliwiające podpięcie urządzenia do dowolnego systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu?

W zakresie postępowania nie znajduje się dostawa systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu, ani żadne prace konieczne do podpięcia urządzeń do takiego systemu. W przypadku „systemu dedykowanego” Zamawiający naraża się na możliwość zakupu takiego systemu wyłącznie od producenta zakupionych urządzeń bez możliwości otrzymania konkurencyjnej ceny, którą może uzyskać od niezależnych firm oferujących takie rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 725

Dotyczy pkt 11

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania urządzenia ze sterownikiem urządzenia wyposażonym po stronie załadowniczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali, a po stronie wyładowniczej wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 7 cali.

Po stronie wyładowniczej sterylizatorów w pomieszczeniu „Wyładunek sterylny” nie znajdują się stałe miejsca pracy. Personel przechodzi do ww. pomieszczenia tylko na wyładunek urządzeń, dlatego nie jest konieczne wyposażenie sterylizatora po stronie wyładowniczej w aż tak duży ekran dotykowy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzenia ze sterownikiem urządzenia wyposażonym po stronie załadowniczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali, a po stronie wyładowniczej wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 7 cali.

Pytanie nr 726

Dotyczy pkt 13

Wnoszę o doprecyzowanie czy rejestracja krytycznych parametrów procesu na wydruku z drukarki ma być przedstawiona w formie graficznej, łatwej i czytelnej dla użytkownika?

Odpowiedź na powyższe pytanie ułatwi optymalne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca formatu rejestracji parametrów procesu. Zaproponowane rozwiązanie jest dopuszczalne.

Pytanie nr 727

Dotyczy pkt 14

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zainstalowanie zewnętrznych mierników z energii elektrycznej oraz zewnętrznych mierników wody celem monitorowania zużycia mediów?

Monitorowanie zużycia mediów poprzez sterownik badanego urządzenia może prowadzić do błędnych wniosków, np. na skutek usterki elementu badanego urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie zewnętrznych mierników z energii elektrycznej oraz zewnętrznych mierników wody celem monitorowania zużycia mediów.

Pytanie nr 728

Dotyczy pkt 16

Proszę o doprecyzowanie czy pod pojęciem „gotowy raport” Zamawiający rozumie wydruk zawierający wartości alfanumeryczne oraz przedstawiający ich graficzny przebieg?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie tj. wydruk zawierający wartości alfanumeryczne oraz przedstawiający ich graficzny przebieg.

Pytanie nr 729

Dotyczy pkt 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylizatora z logowaniem do systemu sterowania poprzez wpisanie odpowiedniego kodu na kolorowym ekranie dotykowym?

W przypadku zatrudnienia nowej osoby obsługującej sterylizator konieczne będzie zamówienie i zakodowanie nowej karty u dostawcy wymaganego sterylizatora, co generować będzie dodatkowe koszty. W przypadku kodów, to administrator – pracownik szpitala – nadawać będzie prawa do zalogowania na urządzeniu nowym pracownikom.

Ponadto Zamawiający nie stawia takiego wymogu logowania do systemu sterowania poprzez kartę RFID dla myjni dezynfektorów.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 730

Dotyczy pkt 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylizatora parowego z nowoczesnym rozwiązaniem polegającym na wyświetlaniu wartości ciśnienia pary zasilającej (w wytwornicy pary) i ciśnienia w komorze na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali po stronie załadowniczej?

Użytkownik ma wyświetlane wszystkie informacje dotyczące przebiegu programu i stany urządzenia w jednym miejscu – na kolorowym ekranie dotykowym – w czytelny i zrozumiały sposób.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie polegające na wyświetlaniu wartości ciśnienia pary zasilającej (w wytwornicy pary) i ciśnienia w komorze na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali po stronie załadowniczej.

Pytanie nr 731

Dotyczy pkt 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z gładką wewnętrzną powierzchnią komory, o niskiej chropowatości wynoszącej $Ra < 1,25 \mu m$?

Wymagana przez Zamawiającego wartość chropowatości wewnętrznych powierzchni komory nie jest wymagana przez normę PN EN 285, nie ma wpływu na poprawność przebiegu procesu sterylizacji, a jedynie podraża zakup urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z gładką wewnętrzną powierzchnią komory, o niskiej chropowatości wynoszącej $Ra < 1,25 \mu m$.

Pytanie nr 732

Dotyczy pkt 26

Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia z drzwiami komory napędzanymi elektrycznie, wyposażonymi w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią na opór.

Proponowane urządzenie pomimo elektrycznego napędu drzwi charakteryzuje się ponad dwukrotnie niższą mocą przyłączeniową od wymaganej (55kW), która w przypadku proponowanego urządzenia wynosi 25 kW.

W obecnym czasie, kiedy ceny prądu są bardzo wysokie ma to znaczące przełożenie na koszty eksploatacyjne urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z drzwiami komory napędzanymi elektrycznie, wyposażonymi w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią na opór.

Pytanie nr 733

Dotyczy pkt 27

Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku dociskania uszczelki drzwiowej przez sprężone powietrze należy wyposażyć oferowane urządzenie w system wykrywający gazy niekondensujące, uniemożliwiające poprawną sterylizację, który jest zgodny z zapisami normy PN EN 285?

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca rozwiązań technicznych służących spełnieniu wymogów normy PN-EN 285.

Pytanie nr 734

Dotyczy pkt 27

Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia z uszczelką drzwi dociskaną nasyconą parą pod ciśnieniem (tę samą, która sterylizuje narzędzia w komorze urządzenia).

Proponowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze od wymaganego ponieważ w przypadku jakichkolwiek mikro przecieków spod uszczelki, do komory trafia para nasyciona, a nie powietrze, które jest gazem niekondensującym, uniemożliwiającym sterylizację.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z uszczelką drzwi dociskaną nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.

Dotyczy Załącznik 3 do SWZ, Wyposażenie technologiczne, Załącznik nr 7b sterylizator parowy poj. 8 STE

Pytanie nr 735

1. Czy zamawiający wymaga najnowszej generacji sterylizatorów parowych wyposażonych w system bieżącej kontroli penetracji pary?

Uzasadnienie: System ten eliminuje konieczność codziennego testowania sterylizatora testem Bowie & Dicka oraz sprawdzania każdego wsadu przy pomocy przyrządów testowych procesu. Eliminacja z procesu sterylizacji testów Bowie & Dicka i PCD pozwala szpitalowi zaoszczędzić na tych testach, stratach czasowych i energii niezbędne do wykonywania zbędnego w tym wypadku cyklu testowego ponad 14 000 zł rocznie na każdym sterylizatorze co przekłada się na oszczędność w czasie 20 letniej eksploatacji w wysokości ok. 288 000 zł. Ponieważ w CS zastosowano 2 sterylizatorów, oszczędność ta w czasie ich 20 letniej eksploatacji wyniesie blisko 600 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego pozwalającego na spełnienie wymagań SWZ w zakresie wymagań konstrukcyjnych normy PN-EN 285.

Pytanie nr 736

Dotyczy pkt 4

Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia z gładką, poddaną procesowi szlifowania powierzchnią wewnętrzną komory.

Wymagany przez Zamawiającego proces polerowania wewnętrznych powierzchni komory nie jest wymagany przez normę PN EN 285, nie ma wpływu na poprawność przebiegu procesu sterylizacji, a jedynie podraża zakup urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z gładką, poddaną procesowi szlifowania powierzchnią wewnętrzną komory.

Pytanie nr 737

Dotyczy pkt 10

Wnoszę o doprecyzowanie zapisów ww. punktu.

1. Czy sterownik urządzenia nie powinien mieć możliwości wpięcia do „zewnętrznego”, a nie „dedykowanego zewnętrznego” systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu?

2. Czy należy w ofercie uwzględnić niezbędne interfejsy urządzeniowo programowe oraz niezbędne prace umożliwiające podpięcie urządzenia do dowolnego systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu?

W zakresie postępowania nie znajduje się dostawa systemu informatycznego służącego monitorowaniu, ewidencjonowaniu i autoryzowaniu procesów prowadzonych w urządzeniu, ani żadne prace konieczne do podpięcia urządzeń do takiego systemu. W przypadku „systemu dedykowanego” Zamawiający naraża się na możliwość zakupu takiego systemu wyłącznie od producenta zakupionych urządzeń bez możliwości otrzymania konkurencyjnej ceny, którą może uzyskać od niezależnych firm oferujących takie rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 738

Dotyczy pkt 11

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania urządzenia ze sterownikiem urządzenia wyposażonym po stronie załadowniczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali, a po stronie wyładowniczej wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 7 cali.

Po stronie wyładowniczej sterylizatorów w pomieszczeniu „Wyładunek sterylny” nie znajdują się stałe miejsca pracy. Personel przechodzi do ww. pomieszczenia tylko na wyładunek urządzeń, dlatego nie jest konieczne wyposażenie sterylizatora po stronie wyładowniczej w aż tak duży ekran dotykowy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzenia ze sterownikiem urządzenia wyposażonym po stronie załadowniczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali, a po stronie wyładowniczej wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy 7 cali.

Pytanie nr 739

Dotyczy pkt 13

Wnoszę o doprecyzowanie czy rejestracja krytycznych parametrów procesu na wydruku z drukarki ma być przedstawiona w formie graficznej, łatwej i czytelnej dla użytkownika?

Odpowiedź na powyższe pytanie ułatwi optymalne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca formatu rejestracji parametrów procesu. Zaproponowane rozwiązanie jest dopuszczalne.

Pytanie nr 740

Dotyczy pkt 14

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zainstalowanie zewnętrznych mierników z energii elektrycznej oraz zewnętrznych mierników wody celem monitorowania zużycia mediów?

Monitorowanie zużycia mediów poprzez sterownik badanego urządzenia może prowadzić do błędnych wniosków, np. na skutek usterki elementu badanego urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie zewnętrznych mierników z energii elektrycznej oraz zewnętrznych mierników wody celem monitorowania zużycia mediów.

Pytanie nr 741

Dotyczy pkt 16

Proszę o doprecyzowanie czy pod pojęciem „gotowy raport” Zamawiający rozumie wydruk zawierający wartości alfanumeryczne oraz przedstawiający ich graficzny przebieg?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie tj. wydruk zawierający wartości alfanumeryczne oraz przedstawiający ich graficzny przebieg.

Pytanie nr 742

Dotyczy pkt 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylizatora z logowaniem do systemu sterowania poprzez wpisanie odpowiedniego kodu na kolorowym ekranie dotykowym?

W przypadku zatrudnienia nowej osoby obsługującej sterylizator konieczne będzie zamówienie i zakodowanie nowej karty u dostawcy wymaganego sterylizatora, co generować będzie dodatkowe koszty. W przypadku kodów, to administrator – pracownik szpitala – nadawać będzie prawa do zalogowania na urządzeniu nowym pracownikom.

Ponadto Zamawiający nie stawia takiego wymogu logowania do systemu sterowania poprzez kartę RFID dla myjni dezynfektorów.

Odpowiedź

Zamawiający **utrzymuje dotychczasowe** zapisy SWZ.

Pytanie nr 743

Dotyczy pkt 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylizatora parowego z nowoczesnym rozwiązaniem polegającym na wyświetlaniu wartości ciśnienia pary zasilającej (w wytwornicy pary) i ciśnienia w komorze na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali po stronie załadowniczej?

Użytkownik ma wyświetlane wszystkie informacje dotyczące przebiegu programu i stany urządzenia w jednym miejscu – na kolorowym ekranie dotykowym – w czytelny i zrozumiały sposób.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie polegające na wyświetlaniu wartości ciśnienia pary zasilającej (w wytwornicy pary) i ciśnienia w komorze na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej aktywnej matrycy 10 cali po stronie załadowniczej.

Pytanie nr 744

Dotyczy pkt 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z gładką wewnętrzną powierzchnią komory, o niskiej chropowatości wynoszącej $Ra < 1,25 \mu m$?

Wymagana przez Zamawiającego wartość chropowatości wewnętrznych powierzchni komory nie jest wymagana przez normę PN EN 285, nie ma wpływu na poprawność przebiegu procesu sterylizacji, a jedynie podraża zakup urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z gładką wewnętrzną powierzchnią komory, o niskiej chropowatości wynoszącej $Ra < 1,25 \mu m$.

Pytanie nr 745

Dotyczy pkt 26

Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia z drzwiami komory napędzanymi elektrycznie, wyposażonymi w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią na opór.

Proponowane urządzenie pomimo elektrycznego napędu drzwi charakteryzuje się niższą mocą przyłączeniową od wymaganej (55kW), która w przypadku proponowanego urządzenia wynosi 48 kW.

W obecnym czasie, kiedy ceny prądu są bardzo wysokie ma to znaczące przełożenie na koszty eksploatacyjne urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z drzwiami komory napędzanymi elektrycznie, wyposażonymi w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią na opór.

Pytanie nr 746

Dotyczy pkt 27

Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku dociskania uszczelki drzwiowej przez sprężone powietrze należy wyposażyć oferowane urządzenie w system wykrywający gazy niekondensujące, uniemożliwiające poprawną sterylizację, który jest zgodny z zapisami normy PN EN 285?

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca rozwiązań technicznych służących spełnieniu wymogów normy PN-EN 285.

Pytanie nr 747

Dotyczy pkt 27

Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaferowania urządzenia z uszczelką drzwi dociskaną nasyconą parą pod ciśnieniem (tę samą, która sterylizuje narzędzia w komorze urządzenia).

Proponowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze od wymaganego ponieważ w przypadku jakichkolwiek mikro przecieków spod uszczelki, do komory trafia para nasyciona, a nie powietrze, które jest gazem niekondensującym, uniemożliwiającym sterylizację.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z uszczelką drzwi dociskaną nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.

Pytanie nr 748

Prosimy o informację, czy dostarczenie wyposażenia łazienek dla NPS przedstawionego w PW WNĘTRZA (str. 109-114) pozostaje po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź

Tak, wyposażenie łazienek NPS pozostaje po stronie Wykonawcy z wyłączeniem szczotki wc, krzesła pod prysznic, uchwytu narożnego z drążkiem na słuchawkę, drążka zasłony prysznicowej ze wspornikiem sufitowym i zasłonką,

Pytanie nr 749

Prosimy o uzupełnienie rysunku pn. PW_A_01_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_K o lokalizację nasadzeń kompensacyjnych.

Odpowiedź

Nasadzenia trawników zgodnie z przekazanym obszarem. Pozostałe nasadzenia poza zakresem zamówienia.

Pytanie nr 750

Prosimy o informację, czy po stronie Wykonawcy jest również dostraczenie następujących elementów wyposażenia WC dla NPS:

- uchwyt kątowy rdzeń stalowy,
- uchwyt ścienny,
- uchwyt poziomy drążek z rozetkami,
- drążek zasłony prysznicowej,
- kosz na zużyte ręczniki papierowe.

Przedstawione powyżej elementy opisane zostały w PW WNĘTRZ, nie występują natomiast w Pomocniczym wykazie wyposażenia pomieszczeń powtarzalnych.

Odpowiedź

Wskazane wyposażenie określone zostało w Pomocniczym zestawieniu wyposażenia pom. powtarzalnych w pozycji "pochwyty NPS". Zamawiający potwierdza, że z wymienionych powyżej należy dostarczyć i zamontować:

- uchwyt kątowy rdzeń stalowy,
- uchwyt ścienny,
- uchwyt poziomy drążek z rozetkami.

Drążek zasłony prysznicowej oraz kosz na zużyte ręczniki papierowe są poza zakresem zamówienia.

Pytanie nr 751

W związku z brakiem odpowiedzi Zamawiającego na zadane w terminie pytania oraz zbliżającym się długim weekendem wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 23.06.2023 r.

Mając na uwadze powyższe, Oferenci wykonawców informują, iż termin składania ofert za krótki w stosunku do zakresów, które nie zostały wyjaśnione, jak również wielu z nich zamierza skorzystać z tzw. długiego weekendu co uniemożliwia terminowe złożenie ofert Wykonawcom.

Chcąc przedstawić Zamawiającemu jak najlepszą ofertę wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź

Zmiana, o którą wnosi Wykonawca, została dokonana. Zamawiający informuje, iż zmiany terminu składania i otwarcia ofert dokonywane są w zależności od udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmian treści SWZ.

Pytanie nr 752

Prosimy o informację, czy dostarczenie logo pozostaje po stronie Wykonawcy? Informacja dotycząca logo pojawia się na rzucie kondygnacji przyziemia (nr rys. WN_02), w pomieszczeniu 46 Rejestracja i kasa.

Odpowiedź

Logo w Holu Głównym jest w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 753

Zgodnie z Rozdziałem VIII- UST.2, PKT.3 DOTYCZĄCY OSÓB., Doświadczenie kierownika budowy SWZ.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobą, która posiada:

- 1) *umiejętność posługiwania się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,*
- 2) *co najmniej 5 letnie doświadczenie na samodzielnych stanowiskach kierownika budowy/kierownika robót budowlanych od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, o których mowa w kol. 2,*
- 3) *w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy (w systemie ciągłym) pełnienie samodzielnej funkcji technicznej* na inwestycji budowlanej, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6000 m² z kondygnacją podziemną*

- *Doświadczenie kierownika budowy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XV SWZ.*

Oczekiwanie, aby **Kierownik budowy** posiadał takie doświadczenie jest wygórowane i zawęży krąg wykonawców, którzy mogliby złożyć rzetelne oferty a co za tym idzie zapis ten ogranicza konkurencję. Jest to w sprzeczności z głównymi zasadami Ustawy PZP.

Ponadto tak sformułowany warunek udziału, eliminuje możliwość wykazania przez wykonawcę posiadania w swojej kadrze wysoko wyspecjalizowanego personelu, który wybudował **wiele obiektów użyteczności publicznej**.

Dodatkowo jest to kryterium oceny ofert:

- *Doświadczenie kierownika budowy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XV SWZ.*

Tym bardziej nie zrozumiałym jest rozszerzenie warunku udziału dotyczącego doświadczenia Kierownika budowy o wymóg: „z kondygnacją podziemną”

- Mając na uwadze powyższe, celem zweryfikowania czy wykonawca posiada kadrę zdolną do wykonania zamówienia, **całkowicie wystarczające jest**, aby wykonawca zobowiązany był dysponować osobą na stanowisko Kierownika budowy, która powinna wykazać się **doświadczeniem**:

- 1) *umiejętność posługiwania się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,*
- 2) *co najmniej 5 letnie doświadczenie na samodzielnych stanowiskach kierownika budowy/kierownika robót budowlanych od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, o których mowa w kol. 2,*
- 3) *w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy (w systemie ciągłym) pełnienie samodzielnej funkcji technicznej* na inwestycji budowlanej, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6000 m² z kondygnacją podziemną*

Doświadczenie kierownika budowy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XV SWZ.

W związku z powyższym, prosimy o modyfikację SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie Kierownika budowy.

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowane zmiany.

Pytanie nr 754

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia na dachu nie będą osłonięte ekranami akustycznymi.

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

Pytanie nr 755

Prosimy o informację, czy należy przyjąć płotek śniegowy z jedną czy z dwoma rurami zabezpieczającymi?

Odpowiedź

Z dwoma rurami zabezpieczającymi.

Pytanie nr 756

Prosimy o zmianę warunków udziału,

Z:

ROZDZIAŁ XV OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

3) „doświadczenie kierownika budowy (D)”

Zamawiający oceni doświadczenie osoby wyznaczonej na Kierownika budowy, o którym mowa w rozdz. VII ust. 3 SWZ, które Wykonawca określi w formularzu oferty. Wskazany w ofercie Kierownik budowy będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

Wartość punktowa doświadczenia kierownika budowy oceniana będzie według następujących zasad:

*a) za dodatkowe (powyżej minimum określonego w rozdz. VIII pkt. 3 SWZ) doświadczenie Kierownika budowy w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w okresie ostatnich **8** lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy (w systemie ciągłym) na inwestycji budowlanej, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6000 m² z kondygnacją podziemną – Wykonawca otrzyma **10 pkt.***

Na:

3) „doświadczenie kierownika budowy (D)”

Zamawiający oceni doświadczenie osoby wyznaczonej na Kierownika budowy, o którym mowa w rozdz. VII ust. 3 SWZ, które Wykonawca określi w formularzu oferty. Wskazany w ofercie Kierownik budowy będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

Wartość punktowa doświadczenia kierownika budowy oceniana będzie według następujących zasad:

a) za dodatkowe (powyżej minimum określonego w rozdz. VIII pkt. 3 SWZ) doświadczenie Kierownika budowy w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w okresie ostatnich **8** lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 12 miesięcy (w systemie ciągłym) na inwestycji budowlanej, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6000 m² z **kondygnacją podziemną** – Wykonawca otrzyma **10 pkt.**

Wystarczającym i zarazem nie ograniczającym konkurencji jest wnioskowany zapis.

W minimalnych wymogach (minimum określonego w rozdz. VIII pkt. 3 SWZ) jak najbardziej wskazany jest zapis o kondygnacji podziemnej ale w dodatkowym doświadczeniu KB wymaganym w kryterium oceny ofert rodzi on ograniczenie możliwości złożenia rzetelnej oferty. Jesteśmy firmą z długoletnim stażem i chcemy złożyć tę ofertę.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów w kryterium OCENY OFERT, 3) „doświadczenie kierownika budowy (D)”

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowane zmiany.

Pytanie nr 757

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.8.)

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie myjni – dezynfektora wyposażonej w zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią.

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego pod względem eksploatacyjnym i korzystniejsze od wymaganego pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią.

Pytanie nr 758

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.11.)

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie centralnego systemu dozowania środków chemicznych?

Uzasadnienie: Jeden system centralnego dozowania środków chemicznych zapewnia ciągłą, nieprzerwaną dostawę czterech środków chemicznych przeznaczonych do obu (lub więcej) myjni – dezynfektorów. System wyposażony w zbiorniki pośrednie – zbiorniki pośrednie wyposażone w czujniki poziomu środków chemicznych, zabezpieczenie przed ich przepełnieniem. System wyposażony w elektryczne pompy membranowe dozujące środki chemiczne do zbiorników pośrednich, ze sterowaniem elektronicznym, możliwość nastawy różnej wydajności pomp membranowych z zabezpieczeniem przed cofaniem się środków do pojemników.

Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze do wymaganego pod względem ekonomicznym, ergonomicznym jak i eksploatacyjnym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie centralnego systemu dozowania środków chemicznych (lokalizację należy uzgodnić z użytkownikiem).

Pytanie nr 759

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.28. i 31.)

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię-dezynfektor z agregatem suszącym chłodzoną wodą demineralizowaną? Woda demineralizowana przepływająca przez kondensator jest wstępnie podgrzana i odzyskiwana w całości w dodatkowym zbiorniku, a następnie wykorzystana w fazie dezynfekcji termicznej.

Uzasadnienie: Dzięki takiemu rozwiązaniu w sposób znaczący zostaje skrócony czas dezynfekcji termicznej (myjnia posiada szybki cykl), a woda przepływająca przez kondensator jest w całości odzyskana.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza myjnię-dezynfektor z agregatem suszącym chłodzoną wodą demineralizowaną? Woda demineralizowana przepływająca przez kondensator jest wstępnie podgrzana i odzyskiwana w całości w dodatkowym zbiorniku, a następnie wykorzystana w fazie dezynfekcji termicznej.

Pytanie nr 760

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.37.)

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną elektrycznie 400V, 50Hz, moc 11,2 kW?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści myjnię zasilaną elektrycznie o w/w parametrach.

Pytanie nr 761

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.41.)

Z ilu faz mycia Zamawiający zamierza korzystać? Do których faz mycia Zamawiający zamierza używać wodę ciepłą?

Odpowiedź

Zamawiający na etapie walidacji procesów mycia-dezynfekcji dokona wyboru optymalnych programów roboczych.

Pytanie nr 762

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.42.)

Z ilu faz ma się składać przykładowy program?

Odpowiedź

Zamawiający na etapie walidacji procesów mycia-dezynfekcji dokona wyboru optymalnych programów roboczych.

Pytanie nr 763

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.44.)

Zwracam się o możliwość zaoferowania wózka wsadowego do mycia narzędzi laparoskopowych o konstrukcji:

- trzy poziomy mycia na tace sterylizacyjne o łącznej pojemności: 6 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480x250x50 mm,
- górny poziom wózka z 36 przyłączami do narzędzi rurowych, w tym:
 - 18 szt. tulei natryskowych do długich narzędzi o długości do 500 mm i średnicy do 11 mm,
 - 9 przyłączy Luer – Lock z silikonowymi wężykami o długości min. 400 mm, średnicy końcówek 6 i 2 mm,
 - 9 przyłączy z silikonowymi wężykami o długości 400 mm, pojemność 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii).
- przyłącze do suszenia gorącym powietrzem,

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego pod względem eksploatacyjnym. Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie 2 zestawów narzędzi laparoskopowych. Proponowane rozwiązanie nie wpływa na jakość, szybkość ani ekonomię procesu. Myjnia-dezynfektor z proponowanym rozwiązaniem spełnia wszystkie normy wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania wózka wsadowego do mycia narzędzi laparoskopowych o konstrukcji opisanej powyżej.

Pytanie nr 764

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.45.)

Zwracam się o możliwość zaoferowania wózka wsadowego do mycia i dezynfekcji 4 zestawów anestetycznych, o konstrukcji:

- 6 łączników do rur elastycznych (dł. max 150-170 cm),
- 6 dysz do masek anestetycznych i na worki oddechowe,
- 10 rur intubacyjnych, dysze \varnothing 2,5 mm, h 80 mm,
- przyłącze do suszenia gorącym powietrzem.

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego pod względem eksploatacyjnym. Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie i dezynfekcji 4 zestawów anestetycznych. Proponowane rozwiązanie nie wpływa na jakość, szybkość ani ekonomię procesu. Myjnia-dezynfektor z proponowanym rozwiązaniem spełnia wszystkie normy wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji 4 zestawów anestetycznych, o konstrukcji opisanej powyżej.

Pytanie nr 765

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.8.)

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie myjni – dezynfektora wyposażonej w zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią.

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego pod względem eksploatacyjnym i korzystniejsze od wymaganego pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie wyposażone w zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią.

Pytanie nr 766

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.11.)

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie centralnego systemu dozowania środków chemicznych?

Uzasadnienie: Jeden system centralnego dozowania środków chemicznych zapewnia ciągłą, nieprzerwaną dostawę czterech środków chemicznych przeznaczonych do obu (lub więcej) myjni – dezynfektorów. System wyposażony w zbiorniki pośrednie – zbiorniki pośrednie wyposażone w czujniki poziomu środków chemicznych, zabezpieczenie przed ich przepełnieniem. System wyposażony w elektryczne pompy membranowe dozujące środki chemiczne do zbiorników pośrednich, ze sterowaniem elektronicznym, możliwość nastawy różnej wydajności pomp membranowych z zabezpieczeniem przed cofaniem się środków do pojemników.

Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze do wymaganego pod względem ekonomicznym, ergonomicznym jak i eksploatacyjnym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie centralnego systemu dozowania środków chemicznych.

Pytanie nr 767

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.28 i 31.)

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię-dezynfektor z agregatem suszącym chłodzoną wodą demineralizowaną? Woda demineralizowana przepływająca przez kondensator jest wstępnie podgrzana i odzyskiwana w całości w dodatkowym zbiorniku, a następnie wykorzystana w fazie dezynfekcji termicznej.

Uzasadnienie: Dzięki takiemu rozwiązaniu w sposób znaczący zostaje skrócony czas dezynfekcji termicznej (myjnia posiada szybki cykl), a woda przepływająca przez kondensator jest w całości odzyskana.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści do oceny myjnię-dezynfektor z agregatem suszącym chłodzoną wodą demineralizowaną.

Pytanie nr 768

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.37.)

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając maksymalną moc dla myjni 15- tacowej 10kW? Niniejszym proszę o dopuszczenie do oceny myjnię-dezynfektor o pojemności 15 tac zasilaną elektrycznie 400V, 50Hz, o mocy 40 kW?

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ na: „Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, moc max. 25 kW”.

Pytanie nr 769

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.41.)

Z ilu faz mycia Zamawiający zamierza korzystać? Do których faz mycia Zamawiający zamierza używać wodę ciepłą?

Odpowiedź

Zamawiający na etapie walidacji procesów mycia-dezynfekcji dokona wyboru optymalnych programów roboczych.

Pytanie nr 770

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.42.)

Z ilu faz ma się składać przykładowy program?

Odpowiedź

Zamawiający na etapie walidacji procesów mycia-dezynfekcji dokona wyboru optymalnych programów roboczych.

Pytanie nr 771

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.44.)

Zwracam się o możliwość zaoferowania wózka wsadowego do mycia narzędzi laparoskopowych o konstrukcji:

- pojemność 9 tac sterylizacyjnych o wymiarach – 480x250x50 mm wg normy DIN 58952-3, 3 zestawy laparoskopowe
- 3 poziomy mycia na tace sterylizacyjne
- górny poziom wózka z 92 przyłączami do narzędzi rurowych, w tym:
 - 14 tulei natryskowych
 - 8 wężyków z przyłączami typu Luer-lock
 - 46 przyłączy z wężykami,
 - 8 dysz natryskowych o zmiennych średnicach
 - 10 przyłączy Luer-lock
 - 6 dodatkowych złączy gwintowanych
- przyłącze do suszenia gorącym powietrzem.

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie posiada lepsze parametry do wymaganego pod względem eksploatacyjnym oraz ekonomicznym. Proponowane rozwiązanie nie wpływa na jakość, a na szybkość oraz ekonomię procesu. Myjnia-dezynfektor z proponowanym rozwiązaniem spełnia wszystkie normy wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wózek wsadowy do mycia narzędzi laparoskopowych o konstrukcji opisanej powyżej.

Pytanie nr 772

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.45.)

Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zaoferowanie wsadu do mycia wiertel stomatologicznych wyposażonego w 32 przyłącza?

Uzasadnienie: Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zaoferowaniu wsadu do mycia wiertel stomatologicznych wyposażonego w 32 przyłącza.

Pytanie nr 773

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 5 zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.49.)

W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie równoważne w pkt. 11 (pytanie nr 11), środki chemiczne opisane w pkt. 49 mogą być dostarczone w kanistrach 20 litrowych?

Odpowiedź

Zamawiający w przypadku zaoferowania centralnego i systemu dozowania preparatów chemicznych wyraża zgodę na dostarczenie środków chemicznych w pojemnikach 20 litrowych.

Pytanie nr 774

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 7a zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.20.)

Co Zamawiający rozumie poprzez „logowanie do systemu sterowania”? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner RFID?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne użycie skanera RFID służące logowaniu się pracownika do systemu sterowania.

Pytanie nr 775

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 7a zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.33.)

W jakim celu Zamawiający wymaga możliwości walidacji zgodnej z normą PN-EN 17666-1? Norma ta definiuje zasady i wymagania dotyczące zintegrowanej analizy ryzyka w projektach kosmonautycznych. Zwracam się o odstąpienie od powyższego zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od w/w zapisu i dokonuje odpowiedniej zmiany poprzez skreślenie "~~możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17666-1~~"

Pytanie nr 776

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 7b zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.20.)

Co Zamawiający rozumie poprzez „logowanie do systemu sterowania”? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner RFID?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne użycie skanera RFID służące logowaniu się pracownika do systemu sterowania

Pytanie nr 777 (Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne sprzętu medycznego – Załącznik nr 7b zestawienia wyposażenia technologicznego, pkt.33.)

W jakim celu Zamawiający wymaga możliwości walidacji zgodnej z normą PN-EN 17666-1? Norma ta definiuje zasady i wymagania dotyczące zintegrowanej analizy ryzyka w projektach kosmonautycznych. Zwracam się o odstąpienie od powyższego zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od w/w zapisu i dokonuje odpowiedniej zmiany poprzez skreślenie "~~możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17666-1~~".