

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 041609C Rywałd - Stara Ruda - 459 mb</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.</b>			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.  0.459	km km	 0.459	
				RAZEM	0.459
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia.</b>			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 1137+20+(459*0.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1202.900	
				RAZEM	1202.900
2.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> .  1137+20+(459*0.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1202.900	
				RAZEM	1202.900
2.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną średnio 50 kg / m <sup>2</sup> . [1137+20+(459*0.1)]*0.05	t t	 60.145	
				RAZEM	60.145
2.4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> .  1137+20+(459*0.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1202.900	
				RAZEM	1202.900
2.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 1137+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1157.000	
				RAZEM	1157.000
<b>3</b>		<b>Pobocza,</b>			
3.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów i skarp. 100*1.2*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 60.000	
				RAZEM	60.000
3.2	KNNR 1 0218-05	Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniewego (poboczy) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m <sup>3</sup> , 242	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 242.000	
				RAZEM	242.000
3.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 6 cm - pobocza  242	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 242.000	
				RAZEM	242.000
3.4	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami.  242*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.520	
				RAZEM	14.520
<b>4</b>		<b>Inwentaryzacja.</b>			
4.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.  0.242	km km	 0.242	
				RAZEM	0.242